

MEDDELELSER FRA VEIDIREKTØREN

NR. 3

Mars 1933

VRENGEN BRO

Ved overingeniør J. Sund, Vestfold fylkes veivesen.

Nedenstående beskrivelse med skisser og fotografier er innsendt til Veidirektøren. I tilslutning hertil har Veidirektørkontoret gitt nogen supplerende oplysninger.

Den 8. november 1932 åpnet H. M. Kongen Vren-
gen bro og erklærte denne forbindelse mellom Nøt-
terøy og Tjøme trafikabel for almindelig trafikk.

Vrengen-sundet er beliggende 13 km syd for Tønsberg og danner skille mellem de to øyer Nøtterøy og Tjøme, som har henholdsvis 10 165 og 2695 innbyggere.

Her er en livlig ferdsel av større og mindre båter, som på den måten avkorter turen ved å slippe å reise sønnenom Tjøme.

For å komme til Tjøme ad landevei måtte man før ferje over sundet. Ferjen kunde rumme 2 store eller 3 små biler og brukte ca. 15 min. på tur og retur. På en lørdag eller søndag i badesesongen måtte man risikere å vente optil 4 timer for å komme over. Trafikkens størrelse vil sees av fig. 2 og 3. Det var denne utpregde sesongtrafikk som sprengte ferjen og nødvendiggjorde en sikrere og hurtigere forbindelse. Om vinteren kunde det nemlig hende at sundet lå blokert i uker på grunn av is.

I 1929 blev det besluttet å bygge en Vrengen bro, høi nok for almindelig skibstrafikk. Det som gjorde det mulig at man kunde gå i gang med et sådant foretagende i disse tider, var beslutningen om bropenger. Man fant det nemlig rimelig at denne utpregede sesongtrafikk skulde betale den vesentligste del av selve broens kostende.




Fig. 1.





Fig. 2.






Fig. 4.

Det hele anleggs kostende, kr. 650 000, fordelte sig således på:

| | |
|--|-------------|
| Selve broen | kr. 486 100 |
| Veien (endel av bjelkebroen medregnet) | |
| på Tjøme, | 46 600 |
| Veien (endel av bjelkebroen medregnet) | |
| på Nøtterøy, | 117 300 |
| Tilsammen | kr. 650 000 |

Dette beløp skulde dekkes på følgende måte:

| | |
|--|-------------|
| Annuitetslån (dekkes av bropenger i løpet av 30 år) | kr. 376 100 |
| Statsbidrag (lån) | 109 300 |
| Fylkets bidrag | 40 900 |
| Tjømes bidrag | 24 200 |
| Nøtterøys bidrag | 20 000 |
| Brofondets bidrag | 19 500 |
| Private bidrag | 60 000 |
| Tilsammen | kr. 650 000 |

Våren 1929 gikk man da igang med opstikning av de tilstøtende veier på Nøtterøy og Tjøme samt endelig fastleggelse av broaksen med nøyaktige målinger og nivellelementer.

Om høsten i oktober samme år tok man fatt, og det prosjekt som da forelå, var:

| | | |
|-----------------------------------|----------|----------|
| Tilstøtende vei på Tjøme | 472,0 m | 472,0 m |
| Bjelkebro på Tjøme | 177,8 m | |
| Hengespenn | 170,0 ,, | |
| Bjelkebro på Nøtterøy | 152,0 ,, | 499,8 ,, |
| Tilstøtende vei på Nøtterøy | | 528,0 ,, |
| Tilsammen | | 1499,8 m |

Vinteren 1929—30 var ca. 35 mann beskjeftiget med anlegg av de tilstøtende veier. Her var flere tildels større fjellskjæringer: og anlegget anskaffet og anvendte en luftkompressor med nødvendig luftverktøy. En luftheis (Little Tugger) i forbindelse med kompressoren ble anvendt da man la opp den ca. 3000 m³ store stenfylling på Nøtterøysiden, hvor broaksen har en kurve med radius 40 m.

Alle fundamenter, forankringskammer m. v. ble sprengt ferdig, og man kunde gå i gang med støping våren 1930.




Fig. 5





Fig. 6. Monteringsbukken.



Forankringen på Nøtterøysiden blev anlagt, 16 store og 4 mindre stag laes op i sjabloner av tre på betongunderlag med samme helling som kablenes. De nederste ender påmontertes forankringsplater og innstøptes i jernbetong — en forankringskloss som utfylte det på forhånd nedsprenge kammer i fjellet, 9,6 m langt, 3,5 m bredt og 2 m dypt. Over denne 200 tonn tunge kloss plasertes da den før nevnte ca. 3000 m³ store stenfylling. For øvrig blev de 17,5 m lange stag i hele sin lengde innstøpt i jernbetong.

Forankringen på Tjøme danner samtidig pilar for bjelkebroen. Stagene blev også her innstøpt i jernbetong som hviler på fjell og med fjell som vederlag. Over disse vanger — som foreløbig blev støpt op i 7 m høide — blev pilaren, det såkalte hus, ført op med 20 cm tykke jernbetongvegger.

De 13 stk. pilarsokler blev støpt samt kabeltårn op til 7 m høide.

Efter planen var nu veivesenet ferdig med sin støpning, ca. 600 m³ betong, og det resterende, ca. 1300 m³, blev utført av entreprenør.

De 58 m høie kabelpilarer blev foreløbig støpt optil brobanen, som her ligger 33 m over normal vannstand.

Så snart all underbygning var støpt ferdig, kunde monteringen av jernbjelkespennene og pilarene for samme begynne.

Man begynte fra landkaret på Tjøme og bygget utover uten understillas. De over 5 tonn tunge langbærere bragtes på plass av en 20 m høi monteringsbukk; se fig. 5 og 6. Når de to langbærere i et felt var kommet på plass og festet, førtes monteringsbukken, som var montert på en vogn på fire hjul

forsynt med flenser og tilpasset etter langbærere, videre utover for å ta de næste bjelker. Felt for felt gjordes således ferdig, og man var omsider fremme ved kabelpilaren på Tjømesiden. På samme vis montertes bjelkespennet på Nøtterøy.

Derefter gikk man igang med støpningen av selve brobanen — et jernbetongdekke med 4,4 m kjørebanebredde og med et 45 cm bredt fortau på hver side.

I april 1932 blev jernskjelettet for kabelpilarene montert og bardunert. Fig. 7 viser skjematiske fremgangsmåten.

Nu var man så langt at turen var kommet til de 8 tonn tunge kabler, 8 i tallet, samt 4 mindre kabler. Disse siste går kun fra stag til portaltopp og optar overskuddet av kabelkraften på landsidene, hvor kablene går brattere ned enn på brosiden. Kabelmonteringen er vist i fig. 8.

Hengespennet kunde så monteres. Hengestenger i 3 m avstand blev festet til kablene, to og to hengestenger tok én tverrbærer og felt for felt gikk man frem etter hvert som man samtidig la ut et tregulv mellom disse tverrbærerne, som holdtes på plass av langsgående flattjern.

Den 1. september 1932 var dette tregulv, som egentlig skulle tjene som forskalingsgulv for jernbetongdekket, ført over, og man kunde for første gang spåsere mellem Nøtterøy og Tjøme, når undtas at nogen av malerne allerede lenge hadde balansert på kablene over sundet.


Det hele stemte med forutsetningene, og alle mål passet fullstendig.

Den 10. oktober 1932 var brodekket på hengespennet ferdig med undtagelse av ni felter, som foreløbig blev dekket med plankelepper for at trafikken den 8. november kunde settes på. Disse åpninger blev støpt ferdig 11. november og lemmene fjernet 3. desember.

Vrengen bro er fra landkar til landkar 499,8 m lang og består av et hengespenn på 170 m med avstivningsbærere I Dip. 38 og 17 bjelkespenn med kontinuerlige bærere. Det største spenn er her 24 m.

Broen stiger til midten 1 : 15 og brobanens høieste punkt ligger 37 m over normal vannstand og utsikten herfra er vid og vakker.

Anlegget Vrengen bros kostende er kr. 615 000, som fordeler sig på de forskjellige konti slik:



| | |
|---|-------------|
| I. Underbygning..... | kr. 145 500 |
| II. Overbygning | ,, 301 200 |
| III. Tilstøtende vei, heri medtatt port-hus | ,, 94 100 |
| IV. Stillas og lenser | ,, 9 800 |
| V. Redskap | ,, 50 400 |
| VI. Arbeiderforpleining | ,, 2 400 |
| VII. Opsyn, regnskap og broskjønn .. | ,, 11 600 |

Angående broens konstruksjon og virkemåte er der ikke så meget å si. Midtspennet er en 170 m lang „myk“ hengebro og adskiller sig, bortsett fra den store høide, ikke meget fra våre andre hengebroer, som er bygget i de senere år.

Den er beregnet for „forsterket“ klasse 3 — største akseltrykk — 5 tonn og jevnt fordelt belastning ca. 300 kg/m². På snebarbane kan den belastes med 2 sammenhengende vognrekker à 7½ tonn bruttovekt pr. vogn og 10 m vognavstand.

Avstivningsbjelkene er 38 cm høie og optar sammen med det helstøpte jernbetongdekke ca. 20 % av de maksimale fordelingsmomenter ved full avstivning.

Full avstivning — altså 100 % avstivning — opnåes for øvrig ikke ved nogen hengebro. En *stiv* hengebro for veitrafikk hadde her antagelig fått ca. 3 m høie avstivningsfagverk, som vilde ta ca. 80 % av den fulle teoretiske avstivning. Det vilde neppe være

forsvarlig å legge et helstøpt jernbetongdekke ved nedre gurt av et sådant avstivningsfagverk — enten måtte det legges ca. 1½ m høiere op og øke opstigningen, som jo er stor nok før, eller det måtte støpes ved nedre gurt med mange avbrytelser, og da bli utjenlig til vindavstivningen.

Ved den valgte anordning er tilstrebt å redusere konstruksjonsdelenes antall mest mulig. Bjelkene sammen med brodekket besørger avstivningen vertikalt — altså ikke helt effektivt, men nok til at mindre skadelige bøninger på kablene og jernbetongdekket og så pass at trafikken ikke generes for meget. Bjelkene sammen med brodekket optar også vindbelastningen og blir fullt utnyttet hertil under sterkeste påregnede vind, som umuliggjør trafikken på broen så vertikalavstivningen bortfaller.

De store kabelpilarer er utført av jernbetong med rundtjernsarmering fra fjellet og til planum, hvor der er permanente ståledd.

Videre op består de av jernbetong med stiv armering.

Bjelkebroene består av 4 grupper kontinuerlige jernbjelkespenn på høie jernpilarer — så myke at de kan følge broens lengdebevegelser uten ledd opp og nede. Pilarene har avstivningskryss i tverretningen, men ikke tilstrekkelig stabilitet til å avstive broen mot vind — dette besørges av brodekket, som overfører vindbelastningen til hver gruppens ende-




Fig. 9. Det 170 m lange midtspennet samt tilstøtende bjelkespenn med „huset“ på Tjømesiden.




Fig. 10. Vakthuset ved Vrengen bro.

punkter. — Gruppenes lengde har derved måttet begrenses, og det er en av grunnene til at der er bygd et forankringstårn, „hus”, på Tjømesiden, hvor ellers gruppen ville blitt for lang for brodekkets evne til å opta vindtrykket.

„Huset” står altså for så vidt i god overensstemmelse med broen for øvrig — det må sikre de vertikale forankringskrefter under trafikk og sikre bjelkespennene mot å blåse over ende i storm.

Det daglige tilsyn på brostedet samt målinger og nivellementer er utført av ingenør Ole Bjerke ved fylkesveikontoret.

De betong- og *jernbetongarbeider* som ikke blev utført av fylkets veivesen, blev bortsatt til A/S Konstruktion, Oslo. Disse arbeider som gikk op til store høider, måtte som følge av de forskjellige arbeidsstansninger delvis utføres på en kold og stormfull årstid. A/S Konstruktion har levert et godt arbeide.

Leveranse og montering av jernkonstruksjonene samt montering av kablene var bortsatt til Alfr. Andersens mek. verksted og støperi A/S, Larvik.

Montering av våre veibroer stiller ofte store krav til broverkstedene, som alltid har utført sine oppgaver til veivesenets tilfredshet. Monteringen av Vrengen bro var i flere henseender noget for sig selv, og det var ifølge anbudsbedingelsene overlatt verkstedet selv å bestemme fremgangsmåten etter veivesenets godkjennelse. Verkstedet løste sin oppgave på en meget tilfredsstillende måte uten uforutsette vanskeligheter av nogen slags. Alle jernkonstruksjoner m. v. ble montert uten bruk av noget trestillas.

*

Opprevningen av bropengene foregår på Nøtterøysiden, hvor der er bygd et vakthus, fig. 10, hvorfra de to bommer for inn- og utgående trafikk manøvreres. De forskjellige takster er foreløpig fastsatt av fylkesveistyret således:

| Gruppe | | Trafikanter hjemme-hørende i Tjømø | | Andre trafikanter | |
|--------|---|------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Dag-takst | Natt-takst | Dag-takst | Natt-takst |
| 1 | Hestekjøretøier..... | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 |
| 2 | Varebiler og små lastebiler (inntil 1 $\frac{1}{4}$ tonn). | 1,25 | 1,75 | 2,00 | 2,50 |
| 3 | Personbiler og store (over 1 $\frac{1}{4}$ tonn) lastebiler. | 1,40 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 4 | Rutebiler samt vare- og lastebiler som benyttes til personbefordring .. | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 5 | Motorsykler..... | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 |
| 6 | Enkelt person (gående) over 12 år | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,50 |
| 7 | 1 storfe eller 2 småfe (tilleggstakst) | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,50 |

A. Nattakstene gjelder for tiden mellom kl. 22 og 6.

B. For barn under 12 år betales ikke avgift. Heller ikke opkreves særskilt avgift eller tillegg for benyttelse av almindelig sykkel, trillebår, almindelig håndkjerre eller barnevogn.

C. Trafikanter (dog ikke rutebiler) som benytter broen daglig i lengere tid (minst 1 måned) kan erholde „månedskort” lydende på navn. Skoleungdom og arbeidere som løser sådanne kort, erholder 50 % moderasjon, ellers er moderasjonen 33 $\frac{1}{3}$ % med avrunding til nærmeste 10 øre. Kortene som kun er gyldige på hverdager og kun for 2 reiser daglig, beregnes og utstedes for 50 turer (ca. 1 måned).

Takstene er stort sett de samme som anvendt tidligere ved ferjingene. De vil senere bli endelig bestemt av fylkestinget og Arbeidsdepartementet.

For opkrevning er der ansatt et vaktmannskap på 3 personer, nemlig 1 vaktchef, som lønnes med kr. 3000 pr. år, og 2 assistenter à kr. 2400.

Døgnjenesten er opdelt i 3 skift, nemlig fra kl. 8 til 14, fra kl. 14 til 20, fra kl. 20 til 8., således at nattjeneste faller på hvert mannskap hver 3. natt. I dagtjenesten deltar etter omstendighetene 2 mann, hvis det er påkrevd.

Som regnskapsfører er ansatt fylkeskassereren, som fører et særskilt driftsregnskap for broen. Han innfinner sig i almindelighet en gang om uken i vaktstuen for innkassering av pengene og kontroll av vaktprotokollen i forbindelse med billetnummerne. Gående personer kjøper i almindelighet billett i luken, men bilende personer får biletten i vognen.