

Till

Riksantikvarieämbetet

Undertecknad får härmed avge rapport över en under tiden den 13 april - den 31 augusti och den 1 oktober - den 16 oktober 1964 samt den 15 maj - den 31 juli 1965 företagen undersökning av platsen för karmeliterklostret i det medeltida Varberg - Ny Varberg eller Nyby - belägen på nuvarande kungsgården Lindhovs ägor i Lindberga socken, Halland. Denna kungsgård, som nu förvaltas av Domänverket, ligger ca 2 km åt norr från Varbergs stadsgräns. Genom kungsgårdens mark går i nord-sydlig riktning Europaväg 6, som skiljer själva gården från den åker öster därom, på vilken utgrävningen gjordes.

Undersökningen, som utfördes med Riksantikvarieämbetets fullmakt, avsåg fastställandet av eventuella rester av det endast i litterära källor kända klostret i Ny Varberg.

Under större delen av utgrävningstiden 1964 arbetade fyra grovarbetare och två kvinnliga arbetare vid utgrävningen (tidvis fem och tidvis endast två arbetare). Vid igenfyllnadsarbeten i oktober 1964 var sex grovarbetare sysselsatta. Sommaren 1965 arbetade mellan sex och åtta man på utgrävningsplatsen. Medhjälpare vid ritnings- och uppmättningsarbeten var under båda somrarna studenter från Lund (fem stycken inalles). Kostnaderna bestreds av anslag från Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen. Av studenterna fick några ersättning av Varbergs museum.

Innan undersökningen påbörjades lade stadsingenjörskontoret i Varberg ut ett koordinatsystem orienterat i norr-söder, öster-väster på ett 50 m² stort område, vars västliga del låg omkring 80 m från Europa-väg 6. (Se situationsplan på översiktsritning över utgrävningsområdet, bil.1). Under utgrävningens lopp vidgades området något åt norr och öster. Som fixpunkt fungerade under hela utgrävningstiden ett av stadsingenjörskontoret utsatt gjutet rör i östra vägdiket på väg E6. Denna punkt var belägen 3,562 m ö.h. Alla nivå-siffror, som anges på ritningar eller i annat sammanhang, utgår från fixpunkten och är inte omräknade till höjd över havet

1400

Den medeltida staden Ny Varberg låg från omkring år 1300 till år 1612 på den plats, där nu Lindhovs kungsgård ligger, omgiven av de två åarna Himleån och Munkån, vid vilkas utlopp i havet stadens hamn var belägen. (Albert Sandklef, Varbergs historia, 1963, sid.111 ff). Av de få litterära uppgifter om karmeliterklostret i Ny Varberg som finns, framgår endast, att det grundats på 1460-talet och upphört i och med reformationen. (Albert Sandklef, aa, sid.114 ff och Vilh. Lorenzen, De danske Karmelitterklostres Bygningshistorie, 1924, sid.68.)

Några byggnadsrester var ej synliga ovan jord. En förhöjning av marken och en stark inblandning av tegelbrockor i myllan bestämde undersökningens förläggande till denna plats inom det gamla stadsområdet. Redan i första provschaktet påträffades murrester tillhörande klosterkyrkan.

De topografiska förhållandena på platsen präglas av att hela området ut mot havet är mycket flackt och öppet. Härigenom har det under tidigare skeden dels översvämmats, vilket framgår av svämtorvsavlagringar i botten på åtskilliga schakt, dels vid flera tillfällen översandats. Sandlagrens varierande mäktighet i de olika schakten beror på ojämnheter i terrängen vid de tillfällen då flygsanden lagrats. Den sterila marken i schakten bestod av sand, torv eller lera. Ovanpå denna kom i allmänhet ett flygsand-

lager mellan 10 cm och 80 cm tjockt. På den av kulturaktivitet orörda sanden, på ett djup varierande mellan 25 cm och 60 cm, låg, i anslutning till de påträffade byggnadsbesterna, ett raseringslager av kalkbruk och tegelbrockor. Detta var kraftigast närmast klosterkyrkan. Endast på några få ställen var ett tunt byggnadslager av kalkbruk och söndersmulat tegel urskiljbart omedelbart under raseringslagret (se t.ex. schakt XXXII, bilaga 8). Kulturlager eller andra spår av en bosättning före klostertiden fanns inte på någon plats av det undersökta området. Inom större delen av området täcktes raseringslager och murar direkt av det omkring 20 cm tjocka lagret plogmylla. På några ställen gick kyrkans grundmur i dagen. I schakt VIII (se bilaga 4) - 12 m norr om kyrkans norra mur - fanns inte något raseringslager, men under plogmyllan konstaterades ett 20 - 50 cm kraftigt myllager med inblandning av kalkbruksmulor och träkol, vilket innehöll förhållandevis mycket fynd av keramik och järn (se fyndförteckningen, bilaga 13). I detta schakt påträffades en tegelbrunn med keramikskärvor, metall och även ett mynt i fyllnaden. Området bör ha varit klosteranläggningens öppna mittgård, där någon form av odling kan ha förekommit.

Sedan schakt dragits över undersökningsområdet för att fastställa förekomsten av byggnadslämningar och lagerföljden i anslutning till dessa, företogs en friläggning av murarna. Därvid framkom under plogmyllan de helt bevarade grundmurarna till kyrkan samt grundmurar till delar av en klosteranläggning norr om denna. Det var sålunda möjligt att fastställa kyrkans storlek och plan. (Se bilaga 1 översiktsritning över området och bilaga 2 principplan över kyrkan och klostret.)

Kyrkan har varit tváskeppig med en total längd utvändigt av 46,5 m - långhuset var 28 m långt och det tresidigt avslutade koret 18,5 m, med samma bredd som långhuset. Hela kyrkans yttre bredd var 18,5 m - huvudskeppet 11,5 m och det söder därom liggande sidoskeppet 7 m brett. Fyra pelarbaser i kyrkans inre markerar gränsen mellan de båda skeppen. Vid kyrkans södra yttermur

iaktogs fundament för strävpelare svarande mot de fyra pelarbaserna. Ytterligare ett sådant fundament låg vid den västra gavelmuren i flykt med pelarraden. Ytterligare ett sådant fundament låg vid den västra gavelmuren i flykt med pelarraden. Koret har stöttats av strävpelare i söder och öster. Vid kyrkans norrmur fanns inte några strävstöd. Parallellt med denna, två meter åt norr, går ytterligare en grundmur, vilka tillsammans bildar korsgång i klosteranläggningen.

Kyrkans grundmurar bestod av tämligen kraftiga gråstenar (20-50 cm breda) i kallmur. Murens bredd var 170 cm. Grunden gick ner i sanden och var minst 130 cm hög sammanlagt (se t.ex. i schakt XXXII, bilaga 8). Någon påtaglig skillnad i grundmurens karaktär i kyrkans olika delar kunde inte påvisas. Djupgrävning gjordes på insidan av kyrkans norra mur vid övergången mellan långhus och kor, men någon tydlig skarv kunde inte påvisas med bestämdhet mellan dessa olika delar av kyrkan. Långhusmuren bestod av större och tätare lagda gråstenar i mylla med kalkbrukssmulor. Kormurens stenar låg i mylla i partiet närmast långhuset och i övrigt i sand och kalkbrukssmulor. (Bilaga 6). Stratigrafiska iakttagelser på olika ställen i anslutning till långhus- och kormuren kunde inte heller ge besked om huruvida de olika delarna av kyrkan byggts vid skilda tillfällen. Korpartiets sydöstra del var något utrasad och föreföll något mindre omsorgsfullt lagd.

Av dagmur var på västmuren bevarat ett litet parti av tegel i två skift, 1 stens bredd, lagt i munkförband med kalkbruksfogar (foto 57:2). På långhuset södra och norra murar syntes en kalkbrukssträng, som gick 25-50 cm från grundmurens ytterkanter, utvisande var höjdmuren hade stått (foto 55:4,6:6). Rester av kalkbruk fanns också på västmuren (foto 55:3) och på några av strävpelarbaserna och på pelarbaserna inne i kyrkan. Tack vare rester av på grundmuren kvarsittande tegelstenar kunde en ingång konstateras på den södra muren mellan de båda västligaste strävpelarstöden (foto 59:9). En ingång i väster ledande till huvudskeppet kunde också konstateras. På kormuren fanns inga spår av kalkbruk murat på grundmuren. Det är möjligt att dagmur till koret aldrig hunnit

uppföras. Vid utvidgning av schakt I åt öster in i koret påträffades stora gråstenar i fyllnadssanden i nord-sydlig riktning. Dessa stenar kan vara rester av en nedriven mur mellan långhus och kor, vilken utgjort kyrkans avslutning åt öster i väntan på korets färdigbyggande.

Storleken på tegelstenarna varierade något: 27x13x8, 25x12x7, 25x13x9, 27x15x8. Bland rasmassorna låg ett 30-tal hela tegelstenar och en del som var missformade genom för hård bränning. I det kraftiga raslagret söder om koret låg några taktegel samt en stor mängd ribbtegel, vilkas mått och utseende framgår av ritning nr 29 (bilaga 12).

Provschakt inne i kyrkan visade att ingen ursprunglig golvyta var bevarad. Inte på något undersökt ställe låg golvtegel i läge. Av schakt XLIX, mot insidan av kyrkans västra mur, framgår att den sterila sanden, på vilken golvet bör ha lagts, ligger 12 cm från grundmurens övre kant. På sanden kommer det 50 cm kraftiga raseringslagret. (Ritning nr 10, bilaga 5. Foto 57:1). Något altarfundament kunde inte påvisas.

Området innanför kyrkans murar var täckt av en lös fyllning bestående av sandig jord uppblandad med kalkbruk och tegelbrockor från raseringen. I denna fyllning låg skelett mycket tätt och i flera lager, varför någon utgrävning av kyrkans inre inte företogs. Endast i kyrkans sydvästra hörn och i en del av koret undersöktes begränsade områden och de skelett som påträffades togs upp för närmare undersökning. I synnerhet i koret låg gravarna mycket ytligt. I flera fall täcktes de endast av plogayllan. På den södra grundmuren låg tre skelett och på en av pelarbaserna låg två stycken (foto 51:7). Att de flesta varit kistgravar framgick av att spik påträffades vid skeletten i sanden, som var för torr för att bevara träet. I sanden i koret hittades vid sällning 8 stycken mynt (se fyndförteckning, bilaga 13:18). Samtliga undersökta gravläggningar i kyrkan är av allt att döma tillkomna efter klostertiden och kyrkans delvisa rasering. Kyrkan kan ha stått som ruin från tiden omkring 1530 till år 1612 då staden flyttades och marken började odlas.

I ett parti söder om koret påträffades 29 stycken gravar på betydligt

större djup än gravarna inne i kyrkan. De låg på något mer än 1 meters djup från nuvarande markyta. En hel och två fragmentariska träkistor kunde grävas fram i den fuktiga lerhaltiga sanden på detta djup (träkestans konstruktion se bilaga 9. Foto 34:9). Nedgrävningar, som gjorts för gravar söder om koret, visar att gravläggningen skett från klostertidens markyta innan raseringslagret tillkommit (schakt I, bilaga 3). Dessa gravar är alltså samtida med kyrkan.

Ett av de äldre skeletten hade i hjässan ett trepaneringshål med 5 cm:s diameter, med tecken till påbörjad läkning (foto 23:9). Ett annat skelett hade ett huggmärke i pannan. Vid den arkeologiska undersökningen registrerades inalles 75 stycken skelett av vilka 29 stycken låg utanför kyrkan. Materialet har granskats ur odontologisk synpunkt, varvid konstaterades att däribland fanns benrester av sammanlagt 178 individer. De fragmentariska skelett som tillkommit härrör från kyrkan och tillhör alltså det yngre gravmaterialet. Resultaten av den odontologiska undersökningen har publicerats i Varbergs museums årsbok 1966: Torsten Sandberg, En odontologisk undersökning av skelettmaterialet från karmeliterklostret i Ny Varberg. (Gravförteckning, bilaga 14:1-14)

Norr om kyrkan har klosteranläggningen legat. Av denna påträffades grundmurarna till en länga, som gick vinkelrätt från kyrkans norra mur längst i väster, med västra långmuren i flykt med kyrkans västgavel. (Se bilaga 1 och 2). Klosterlängan låg inte i förband med kyrkan (foto 44:9). Den sträckte sig 22 m åt norr från kyrkans mur och hade en yttre bredd av 8 m samt var av en tvärgående mur delad i ett mindre rum i söder och ett större i norr. En 220 cm bred korsgång har löpt parallellt med kyrkan och denna västra klosterlänga. Vinkelrätt från den norrgående korsgångsmurens norra ända utgick en grundmur åt öster. Den hade emellertid endast fullföljts 6 m i denna riktning. På samma sätt upphörde den utmed kyrkans norra mur löpande grunden i höjd med övergången mellan långhus och kor utan att ansluta till någon östlig byggnad. Några spår av en klosterlänga i norr fanns inte heller. Korsgångsmuren var 140 cm bred och bestod av mellan 40 cm och 100 cm breda gråstenar i kallmur liksom kyrkan och klosterlängan. Klosterlängans murar var 120 cm breda. Murarna sträckte sig till ett

djup av minst 130 cm och var till större delen nedgrävda i bottensanden. Endast på korsgångsmurens hörn i sydväst syntes rester av tegel och kalkbruk till en dagmur. Sannolikt har klosteranläggningens dagmurar inte blivit uppförda. Stemmuren nordväst om klosterlängan var endast en sten djup och är troligen löst lagda stenar utrasade från någon verklig mur.

Av lagerföljden i schakt XXXII (bilaga 8) framgår att korsgångsmuren byggts senare än kyrkan, eftersom det här konstaterade byggnadslagret från kyrkan avskurits av korsgångsmuren. Detta syns också i profilen från schakt XXXI (bil.7). Hur stor tidsskillnaden varit går dock inte att arkeologiskt bestämma, men med tanke på klostrets korta existens-tid kan den inte vara stor. I mitten av en tänkt helt kringbyggd klostergård, som kan ha avsetts att byggas, i analogi med andra klosteranläggningar, t.ex. den i Helsingör, låg i Ny Varberg en tegelbrunn (i schakt VIII, bilaga 4), byggd med två lager flata stenar i botten och med sidor av tegel till 1 m:s höjd (foto 58:10, XIII:12). Bland fynden i tegelbrunnen var ett Visby-mynt, en hvid från 1455-1480. (Se fyndförteckning, bil.13:6-7)

Nordost om kyrkan undersöktes ett område där smala sten- och tegelmurar och tegelgolv påträffades under plogmyllan. Endast på några ställen gick stengrunderna ner till 1 m:s djup från markytan. Murresterna vilade på sand eller var nergrävda i sandlager. Någon bestämd uppfattning om utseendet av denna bebyggelse gick inte att få av de fragmentariska resterna. Det tidsmässiga förhållandet till klosteranläggningen har inte heller kunnat fastställas, då någon överensstämmelse i lagerföljden inte föreligger. Några kulturlager, som sträcker sig över större områden, finns inte. (Bilaga 11.)

I schakt XLIII påträffades en träbrunn på större djup än de övriga byggnadslämningarna (bilaga 10). Den 130 cm djupa brunnen, vars övre kant låg 1 m från markytan, bestod av fyra hörnstolpar mot vilkas utsidor vilade horisontellt liggande, kantställda plankor, som inte var ifasade i varandra. I träbrunnens fyllning av lerig, fuktig mylla hade bevarats tygfragment och trä- och läderföremål (fyndförteckning, bilaga 13:15-16). Brunnen nedre del stod under grundvattennivån. (Foto XVII:11, XIX:5)

I schakt XLI satt på 1 m:s djup från markytan en stolpe i blålera, omgiven av fyra stenar(foto VI:11). Den var 120 cm lång (30 cm ovanför stenarna), kvadratisk med 20 cm:s sida ,tillspetsad i nedre änden och upptill avbruten. Den var helt nerkörd i blålera, som bortsett från partiet omkring stolpen, inte annars fanns i schaktet, som huvudsakligen innehöll sand samt ett tegelgolv under plogayllan. Något annat som tydde på samhörighet med den kraftiga trästolpen påträffades inte.

Öster och norr om kyrkan (t.ex. i schakt IV,XI,XL) , i vissa fall i direkt anslutning till de ovan nämnda husresterna, låg kullerstengator i fragmentariskt skick. Vattenrännor fanns kvar på några ställen (foto 7:10).

I avfallslager, huvudsakligen bland byggnadslämningarna i området nordost om kyrkan, påträffades djurben (särskilt rikligt i schakt IX:s nordvästra hörn). Dessa har behandlats i en uppsats av Johannes Lepiksaar, Djurrester från det medeltida Ny Varberg, i Varbergs museums årsbok 1965.

De fynd, som påträffades vid utgrävningen, bestod, förutom av skelett och djurben, huvudsakligen av keramik- och glasskärvor, ett 10-tal mynt och en del järnföremål (mest spik). Fyndmaterialet var enhetligt över hela grävningsområdet. Keramikskärvorna kom från trefotsgrutor, fat och pott- och bladkakel av glaserat och oglaserat rödgods samt av stengodskrus. Några skärvor av jydepottgods fanns också i materialet. Då keramiken var av allmän senmedeltida karaktär, kan den inte ge någon hjälp för en närmare datering av klosteranläggningen. Mynten var alla från 1400-talet eller från 1500-talets början.

(Fyndförteckning, bilaga 13:1 - 26)

Lund den 18 januari 1968

Margit Forsström

Margit Forsström

Förteckning över de profil- och planritningar från Ny Varberg som finns i original på Varbergs museum.

Översiktsritning över grävningsområdet.

Principskiss av kyrkan och klosteranläggningen.

1. Schakt I. Profil och plan.
2. Schakt II. " " "
3. Schakt III. " " "
4. Schakt IV. " " "
5. Schakt V. " " "
6. Schakt VI. " " "
7. Tegelbrunnen i schakt VIII. Plan och 2 profiler.
8. Schakt VIII. Profil och plan. Schakt XXXVI och XXXVII, profiler. Tegelbrunnen.
9. Schakt IX. " " "
10. Schakt XLIX. Profil.
11. Schakt XI. Profil och plan.
12. Schakt XII. " " "
13. Schakt XIII- XXV. " " "
14. Insidan av kyrkans norra mur vid övergången mellan långhus och kor.
15. Schakt XXIX. Profil och plan.
16. Schakt XXX. " " "
17. Schakt XXXI. " " "
18. Schakt XXXII. " " "
19. Schakt XXXIII. " " "
20. Schakt XXXIV. " " "
21. Schakt XXXV. Planritning av korsgångsmurens västra och norra delar.
22. Schakt XLVIII. Profil över korsgångsmurens norra del.
23. Träkistån i grav 45. Konstruktionsritning.
24. Schakt XLIII och XLIV. Profil och plan. Konst. ritning av träbrunnen.
25. Schakt XXXVIII. Profil och plan.
26. Schakt XXXIX. Profil.
27. Schakt XL - XLIII. Profil.
28. Schakt XLVI. Profil och plan.
29. Profiltegel.

Ny Varberg 1964 och 1965.


Förteckning över bilagor.



1. Översiktsritning över grävningsområdet.
2. Principskiss av kyrkan och klosteranläggningen.
3. Schakt I. (Ritning nr 1)
4. Schakt VIII. (ritning nr 8)
5. Schakt XLIX. (Ritning nr 10)
6. Kyrkans norra mur vid övergång långhus-kor. (Ritning nr 14)
7. Schakt XXXI. (Ritning nr 17).
8. Schakt XXXII. (Ritning nr 18).
9. Träkistan. (Ritning nr 23)
10. Schakt XLIII och XLIV. (Ritning nr 24)
11. Schakt XL - XLIII. (Ritning nr 27)
12. Profiltegel. (Ritning nr 29)
13. Fyndförteckning: 1 - 26.
14. Gravförteckning: 1 - 14.
15. Foton: 1 - 16. Siffrorna under varje foto hänvisar till negativnummer.
Santliga foton och negativ från utgrävningen förvaras på Varbergs museum.

23








NY VARBERG
Träkista. Grav 45
Skala 1:10
juli 1964 BP MF

Bilaga 9






undersidan
skadad



Taktegel
underifrån



hocken
på ovan-
sidan

Skala 1:1

NY VARBERG FYNDFÖRTECKNING 1964 och 1965

Typexempel på de i keramikmaterfiallet förekommande käriformerna finns på sidorna 20 - 26 i fyndförteckningen.

SCHAKT I.

Gruslager under plogmyllan i kyrkans kor, 50 cm fr markytan.

Keramik, rödgods: 5 skärvor (3 kantbitar) med blyglasyr på insidan.
Järn: 14 spik.

Gruslager under plogmyllan söder om kyrkan, 1-1½ m S om A20.

Keramik, rödgods: 6 skärvor m blyglasyr invändig
Stengods: 1 bottenskarva av Siegburgkrus.
Glas: 1 skärva fönsterglas.

Svart mylla med fläckar av kalk och tegel, 50-70 cm från markytan. Norr om kyrkan och korsgångsmuren (från EA30 åt norr).

Keramik, rödgods: 34 skärvor (12 kantbitar).
Kakel: 5 pottkakelskärvor (1 grön), 1 bladkakelbit
Stengods: 3 skärvor grått gods m brunvit saltglasyr.
Glas: 5 skärvor fönsterglas.
Järn: 6 spik, 1 järnklump.
Ben: 1 fiskkrok?

Från schakthög norr om kyrkans N mur vid igenfyllnad av schaktet.

Keramik, rödgods: 12 skärvor.
Glas: 1 skärva fönsterglas.
Järn: 1 nyckel, 10 cm lång. 5 spik, 3 järnfragn.

SCHAKT II.

Plogmyllan på kullerstensättning 14 m åt väster från kyrkans V mur.

Keramik, rödgods: 1 skärva med blyglasyr.
Stengods: 1 skärva grått gods med brunfläckig saltglasyr på utsidan.

SCHAKT III.

Mörkt sandigt lerlager med torv under grå sand. 1 m från markytan. 5-6 m åt väster från kyrkans V mur.

Keramik, rödgods: 2 skärvor med blyglasyr.
Stengods: 1 skärva grått gods.

SCHAKT IV

Ploggång över kullerstensättning öster om kyrkan, 25 m från sch I.

Gruslager med tegelbrockor och kalkbruk öster om kyrkans NÖ hörn. Under ploggangen, 20-22 m från V.

20 m från sch I, svart mylla med tegelbrockor. 50-60 cm fr markytan.

21,5 m från sch I, sand med blålera fläckvis, 80-90 cm från marky.

2-4 m från sch I, inne i kyrkan; gruslager under ploggång.

17 m från sch I, N om kyrkan mellan muren och strävstödet. Mörkt lerbl sandlager, 60 cm från markytan.

30 m från sch I. Sand under lager med tegelbrockor och kalkbruk. $\frac{1}{2}$ m från markytan

SCHAKT V

Mellan stenarna i klosterlängans mur vid TA25, Under plognyllan.

Raseringslager under plognyllan i schaktets södra del, utanför klosterlängan.

Keramik, rödgods: 1 skärva och 1 kärlfot m blyglasyr på kärlets insida, 1 kantbit utan glasyr.

Keramik, rödgods: 2 kantbitar, fot med blyglasyr på kärlets insida.

Bladkakel: 3 skärvor m grön blyglasyr, 1 skärva utan glasyr.

Järn: 1 hake till dörrlås, 2 andra järnförem.

Keramik, rödgods: 1 kantbit m glasyr på insida
Järn: 2 spik.

Keramik, rödgods: 1 kantbit med blyglasyr invändigt. Glas: 2 fönsterglasbitar, gröna.

Keramik, rödgods: 1 bottenbit av fat, diam. 11 cm (botten), blyglasyr invändigt.

Glas: 1 klump m 1 cm tjock kant.

Järn: 17 spik.

Keramik, rödgods: 1 kärllhandtag, utan glasyr.

Keramik, rödgods: 2 kantbitar m blyglasyr invändigt (på den ena även utvändigt)

Kakel: 1 skärva m klargörn blyglasyr invändigt.

Glas: 1 skärva fönsterglas, 4 mm tjock.

Järn: 1 spik.

Keramik, rödgods: 6 skärvor (2 kantbitar) med blyglasyr invändigt.

1 skärva av jydepotte.

Metall: 1 knapp, 1,7 cm diam.

Keramik, rödgods: 2 skärvor (1 kantbit) m glasyr; 1 skärva, 1 kärllhandtag utan glasyr
stengods: 1 skärva grått gods, brungrå saltglasyr på utsidan. 1 liten ornerad tegelsten: 2 streck + 2 rader pinntryck.

Lerblandad sand under ploggången.
Inne i klosterlängan.

Keramik, rödgods: 5 skärvor, 1 fot med blyglasyr
på kärlets insida.

Kakel: 1 bottenbit av pottkakel m klargrön bly-
glasyr invändigt, 2 skärvor av pottkakel m
gul glasyr.

Stengods: 2 skärvor grått gods, utan glasyr,
1 kärlhank, vitt gods, grön glasyr (bly?).

SCHAKT VI

Inga fynd.

SCHAKT VII

2-7 m från schakt I. Myllbl. grus
över stensättning, 40 cm från
markytan. Kullerstensättning,
delvis uppbruten.

Keramik, rödgods: 2 skärvor m blyglasyr,
stengods: 1 mynnings-skärva, grått gods, brun
saltglasyr på utsidan.

1 slaggklump; 1 bit av hårdbränt tegel.

7-10 m från schakt I. Under
ploggång över stensättning,
kullersten, delvis uppbruten.

Keramik, rödgods: 3 skärvor (1 kantbit) m bly-
glasyr invändigt; 2 fragm. kärllandtag.

Kakel: 2 bitar m klargrön blyglasyr, 1 liten
skärva av hörn till mittfält på bladkakel,
utan glasyr.

10-16 m från schakt I. Rensning
av stensättning under ploggång.
Kullerstensättning, delvis fragm.

Keramik, rödgods: 9 skärvor (3 mynningsbitar) med
blyglasyr invändigt, 1 skärva utan glasyr,
2 kärlfötter (1 m glasyr på kärlets insida).

Kakel: 1 skärva av rump till bladkakel.

stengods: fragm. hank till kärl, grått gods,
gul saltglasyr utvändigt.

Glas: 1 skärva fönsterglas, grön, 2 mm tjock.

SCHAKT VIII

3 - 5 m från västra väggen i
schakt I. Svart mylla, 60 cm från
markytan.

Keramik, rödgods: 56 skärvor (11 kantbitar) +
3 st av samma kärl som i tegelbrunnen med
blyglasyr på insidan, 1 skärva utan glasyr,
6 kärlfötter (2 m glasyr på kärlets insida),
1 fragm. kärlhank.

Kakel, pottkakel: 14 m brun, 16 m grön blyglasyr,
26 utan glasyr;

bladkakel: 1 m brun, 6 m gul glasyr; 3 utan gla-
syr, varav 2 hörn med vapensköld, 1 bit med
tvärreffiade rundstaven runt mittmedaljongen.

SCHAKT VIII

6 m från V vägg i schakt I.
Sand- och kalkbruksblandad
mylla under svarta myllan, 60-
80 cm från markytan.

3 m från V vägg i schakt I.
Svart mylla, något askblandad,
60-70 cm från markytan.

3-4 m från V vägg i schakt I.
Svart, lerhaltig, något ask -
blandad mylla, 80-100 cm från
markytan.

3-7 m från V vägg i schakt I,
Svart, sandig, ngt askblandad
mylla.

Stengods: 3 skärvor vitt gods med gulbrun
saltglasyr.

1 mynningsskärva av jydepotte.

30 st okarakteristiska, oglaserade skärvor
rödgoods.

Glas: 13 gröna, 4 blå fönsterglasskärvor och
2 ogenomskinliga, varav en 5 mm tjock.

Järn: 1 doppsko, 3,5 cm, 1 sölja, diam. 2 cm,
10 spik.

Keramik, rödgoods: 6 skärvor (3 kantbitar).

Kakel: 2 skärvor bladkakel.

Tegel: 1 hårdbränd bit, 1 bit med puts.

Glas: 17 fönsterglasskärvor.

Metall: 1 blyspröjs, 1 fraga. metallbeslag,
7 järnspik, 1 bult m. 1 runt, 1 rektangulärt
huvud.

Keramik, kakel: pottkakelskärvor: 8 st med
grön blyglasyr, 29 med brun och 3 med gul
blyglasyr, 15 skärvor utan glasyr.

Glas: 2 gröna, 2 blå fönsterglasskärvor.

Järn: 1 krok med punsad buckla, 5,5 cm lång.
1 vinkelböjd krok, 1 bult med ett runt och
ett kvadratisk huvud.

Keramik, rödgoods: 5 skärvor med glasyr, bly-,
invändigt (2 mynningsskärvor).

Kakel: 1 skärva av rump till bladkakel med
ljusbrun blyglasyr, 4 skärvor utan glasyr
trol. av bladkakel.

1 tegelbit med puts.

Glas: 5 små grön-vita fönsterglasskärvor.

Järn: fragment av brynja, 4x6,5 cm,
1 spikhuvud, 1 järnögla 6 cm lång.

Keramik, rödgoods: 13 skärvor. Kakel: 4 skär
av bladkakel, 15 av pottkakel.

Glas: 5 st grön-blå fönsterglasskärvor.

Järn: 5 spik.

SCHAKT VIII

8-13 m från V vägg i schakt I.
Svart mylla med tegelflis och
kalkfläckar, 20-40 cm från mark-
ytan.

14 m från V vägg i schakt I;
Gulgrå sand, 40 cm från markytan.

14-15 m från V vägg i schakt I.
Svart mylla, 50-60 cm från mark-
ytan.

16-17 m från V vägg i sch I.
Svart mylla under ploggång.

20 m från V vägg i schakt I.
Sandblandat lerlager, 20-50 cm
från markytan.

Keramik, rödgods: 62 m blyglasyr invändigt
(varav 16 mynnings-skärvor), 6 kärlfötter (2 med
glasyr på kärlets insida), 1 kärlandtag med
glasyr.

Kakel: 1 hörn av bladkakel med vapensköld, utan
glasyr; 8 skärvor av pottkakel med grön glasyr,
1 kant av pottkakel med brungul glasyr.

Stengods: 3 m brun, 2 m gul saltglasyr.

Jydepottegods: 1 skärva.

Glas: 11 gröna fönsterglasskärvor, 2 mm tjocka,
1 blågrön, 2 svarta d:o, 4 mm tjocka, 1 ogenom-
skinlig.

Järn: 5 spik, 1 platt järnstycke.

Keramik, rödgods: 2 skärvor.

Glas: 70-tal gröngrå fönsterglasskärvor,
1 liten blå skärva med målning i mörkare blått
Metall: 1 blyspröjs, 8 spik, 5 små järnfragm.

Keramik, rödgods: 26 skärvor (varav 6 mynnings-
bitar), 1 kärlandtag.

Kakel: 1 skärva bladkakel, 8 skärvor pottkakel.
Stengods: 1 skärva utan glasyr.

Glas: 15 fönsterglasskärvor. Järnnyckel, 5,5 cm
Järn: 1 dörr-1. låsbeslag, 3,5x9 cm, 1 knivblad
15 cm långt, 10 spik, 2 små järnfragment.

Mynt: 1 hvid utan år, Hans, Malmö, 0,56 gr. Rest av
lödning kvar. (Schou 125).

1 hvid utan år, Christian I, Malmö, 0,48 gr.
(Schou 1-14).

Varumärke från Wismar??

Metall: 2 st hjärtformade löv med krok och två
punsade bucklor på, av järn, till ljuskrona,
4 x 7 cm. 2 föremål av brons, fragm.

Keramik, rödgods: 3 skärvor med blyglasyr.

Kakel: 2 kantbitar pottkakel m klargrön blyglasyr
svartfläckig.
Järn: 2 stora stycken av järn.

SCHAKT VIII

23 m från V vägg i schakt I.
Sandbl. mylla med tegelbrockor,
20-30 cm från markytan.

25-27 m från V vägg i sch I.
Svart, sandbl. mylla m tegel-
brockor och kalkbruksfläckar,
20-30 cm från markytan.

25-27 m från V vägg i schakt I.
Mörk lera 40 cm från markytan.

Keramik, rödgods: 2 skärvor m blyglasyr,
1 kärlfot, kärlhandtag.
Kakel: 4 skärvor pottkakel, utan glasyr.
Glas: 2 fönsterglasskärvor, gröna, 3 och 1 mm.
Järn: 1 nyckel, 17½ cm, 4 spik.

Keramik, rödgods: 26 med blyglasyr (4 kantbit.)
15 utan glasyr (11 kantbitar), 5 kärlfötter,
2 kärlhandtag med blyglasyr.
Kakel: 1 bottenbit av pottkakel, grönglaserad
2 skärvor av bladkakel m grön glasyr och
7 bitar av rump till bladkakel utan glasyr.
Glas: 2 små gröna fönsterglasskärvor.

Keramik, kakel: 9 skärvor av pottkakel med
klar grön blyglasyr invändigt, vilka till-
sammans med kakelskärvorna från 20 m från V
bildar ett nästan helt pottkakel med botter
diam. 7,5 cm, höjd 10 cm, sidan 12 cm i den
kvadratiska öppningen. Glasynen svartfläckig.
Glas: 10-tal fönsterglasskärvor, 1-2 mm tjocka
grönt och grön-vitt glas.
Järn: 1 nyckel, 17 cm lång; 3 bitar av järn.

SCHAKT VIII. Tegelbrunnen.

i kraftigt fyllnadslager av
mylla med tegel- och kalkbitar.

Keramik, rödgods: 121 skärvor med blyglasyr
(2 mynnings-skärvor), 30 oglaserade skärvor,
kärlfötter 11 med glasyr på kärlets insida,
6 utan glasyr, 2 kärlhandtag med glasyr,
1 d:o, 9 cm långt, oglaserat, botten till
sil av oglaserat rödgods.

Kakel: 1 bottenbit, 1 kantbit av pottkakel
med klar grön blyglasyr invändigt.
Bladkakel: 1 nästan helt, oglaserat, 18x18 cm,
i tre av hörnen vapensköldar, i ett hörn tre
upphöjda punkter, en rund mittmedaljong uta
dekor. 1 fragmentariskt, grönglaserat, 18x18 cm
av de två bevarade hörnen har ett en sköld,
ett tre upphöjda punkter, mittmedaljong som
ovan. 1 fragmentariskt bladkakel med matt
gul glasyr, de två bev. hörnen utan ornament

SCHAKT VIII. Tegelbrunnen.

fem bitar med figurframställning från mittfältet (ben till en man och växtranka), Kaklets mått 22x9 cm. 1 fragm. oglaserat bladkakel med tre hörn utan dekor och bildframställning i mittfält (figur och växtranka). Mått 21x9 cm. 30 skärvor av rump till bladkakel, oglaserade.

stengods: 1 mynnings-skärva med öra, vitt gods, gul-brun prickig glasyr. 1 skärva med gråbrun saltglasyr utvändigt.

Jydepottegods: 2 små skärvor.

Tegel: 1 klump hårdbränt tegel, 1 bit m vit puts. 1 liten sandsten med ristade streck på en sida.

Glas: 20-tal fönsterglasskärvor, gröna, 1-2 mm tjock

Metall: 1 knapp m hål, 2,3 cm diam, 1 järnklump, 19 spik, 1 bult m ett runt o ett kvadrat. huvud.

Mynt: 1 hvid från Visby (1455-1480). Defekt. 0,48 gr.

Jfr Hauberg, Gullands Myntvaesen nr 92.

SCHAKT IX.

9-10 m från schaktets början i söder. Svart mylla med lerinblandning. ~~40-60~~ 40-60 cm från markytan.

Keramik, rödgods: 1 skärva m glasyr, bly-, invändigt.

Glas: 1 skärva fönsterglas, grön, 2 mm tjock.

12-15 m från S. Sandblandad mylla med djurben och tegelbrockor. 20-40 cm fr markytan.

Keramik, rödgods: 2 skärvor med blyglasyr invändigt, 2 fragm. kärlfötter med blyglasyr på kärlets insid, 2 kärlhandtag och 4 kantbitar utan glasyr.

Glas: 2 skärvor fönsterglas.

Stengods: 2 skärvor grått gods, brunröd saltglasyr på utsidan.

Järn: 10-tal små järnflisor, 1 spik.

17-19 m från S. Svarta myllan i ploggångens nedre del, över kullerstensättning.

Keramik, rödgods: 35 skärvor (varav 4 kantbitar).

Kakel: 7 pottkakelskärvor.

Järn: 1 järnfragment.

20-22 m från S. Svart mylla 30-40 cm från markytan.

Keramik, rödgods: 1 skärva med blyglasyr invändigt

24-26 m från S. Svart sandbl mylla 30-50 cm från markytan. Omrört.

Keramik, rödgods: 9 skärvor med blyglasyr, 1 skärva utan glasyr.

SCHAKT IX.

Från schakthög vid igenfyllnad av schaktet.

Keramik, rödgods: 19 skärvor (varav 1 hank och 2 kantbitar).

Kakel: 1 skärva pottkakel.

Järn: 3 järnklumpar, 1 spik, 1 hästkosöm.

SCHAKT X.

Myllan under ploggången.

Keramik, rödgods: 57 skärvor med blyglasyr (4 mynnings-skärvor), 20 skärvor utan glasyr (2 mynningsbitar), 4 kärlfötter.

Stengods: 1 skärva grått gods, 1 skärva med mörk brun saltglasyr.

Kakel, bladkakel: 7 skärvor och ett fraga. hörn av grönglaserat bladkakel. 7 skärvor bladkake med gulbrun glasyr. 2 skärvor med rödbrun blyglasyr. 1 hörn med fraga. vapensköld och 1 större bit utan glasyr med vapensköld i hörnet och en bit av tvärreffield rundstav runt den konvexa mittmedaljongen, samt tre små bitar med rundstav. 50-tal mindre, oglaserade skärvor av blad- eller pottkakel.

Glas: 30-tal fönsterglasskärvor.

Järn: 26 spik, 1 kil, 5 järnfragment.

SCHAKT XI.

Väster om schakt IX.

Plogmyllans nedre del, över stensättning (kullerstensgata).

Keramik, rödgods: 1 fraga kärlfot.

Glas: . kantbit av glasskål, diam. 24 cm.

1 fönsterglasskärva.

Väster om schakt IX. Sandblandad mylla med kalk- och tegelsmulor. 30-40 cm från markytan.

Keramik, stengods: 1 skärva brungrått gods med ljusgrå saltglasyr utvändigt, 1 stengodsskärva.

Glas: 13 fönsterglasskärvor.

Från schakthög väster om schakt IX.

Keramik, rödgods: 14 skärvor (3 kantbitar).

Glas: 13 glasskärvor.

Järn: 1 nyckel, 16,5 cm lång. 6 spik.

Öster om schakt IX. Svart mylla över kullerstensättningen 40 cm från markytan. Homogent myllager från marken.

Keramik, rödgods: 20 skärvor (6 kantbitar)

Kakel: 5 pottkakelbitar m brun blyglasyr.

Glas: 12 fönsterglasskärvor, gröna.

1 vinkelböjd skärva med pålagt, refflat band, s.k. Stangenglas.

SCHAKT XI.

15-16 m öster om schakt IX.
Sandbland mylla över ljusa
bottensanden. 50 cm från markytan.

Keramik, rödgods: 7 skärvor (1 kantbit).
Stengods: 1 skärva.
Glas: 1 fönsterglasskärva, grön.
Järn: 6 spik, 3 järnfragment.

SCHAKT XII.

Vid avtäckning av stensmur N om
klosterlängans NV hörn. I över-
gången plogmylla - ljus sand.

Keramik: 28 skärvor rödgods (6 kantbitar).
Glas: 1 skärva fönsterglas.

SCHAKT XIII.

Ljus sand under ploggången.
40 cm från markytan.

Keramik, rödgods: 2 skärvor (1 kärhandtag).

SCHAKT XIV.

i övergången plogmylla - sand,
20 cm från markytan.

Keramik, rödgods: 5 skärvor (1 kantbit).
Järn: 1 bit järnslag.

SCHAKT XV - XVIII.

Inga fynd.

SCHAKT XIX.

Svart myllblandad sand, 40-50 cm
från markytan.

Keramik, rödgods: 7 skärvor.
Stengods: 1 skärva brungrått gods med gulbrun
saltglasyr på utsidan.
Kakel: 2 skärvor av pottkakel.

Ljus sand, 80 cm från markytan.

1 sandstensbryne, 26 cm långt, 1-3 mm djupa skåror
på ovansidan, 3 cm tjockt.

SCHAKT XX + XXII.

Inga fynd.

SCHAKT XXIII.

I mylla, 20 cm från markytan.

Keramik, rödgods: 1 skärva.

SCHAKT XXIV.

Övergång mylla-sand, 40-50 cm
från markytan.

Keramik, rödgods: 1 skärva.

SCHAKT XXV.

I ploggångens nedre del.

Ljus sand under plogayllan,
40 cm från markytan.

8 stora klumpar järnslag(kanonkulor?), 1 spik.

Keramik, rödgods: 10 skärvor (varav 2 kär-
fötter, 2 fraga. handtag, 1 handtag t fiskfat.
Glas: 1 fönsterglasskärva. ^m glasyr på fatet).

SCHAKT XXVI - XXVIII.

Inga fynd.

SCHAKT XXIX.

Lerblandat grus med sand, tegel,
kalkbruk. 40 cm från markytan.
Mellan klosterlängans mittmur och
dess östra mur.

Keramik, rödgods: 3 skärvar med blyglasyr.

Jydepottegods: 1 skärva.

Järn: 2 spik.

Brons: 2 primklockor. Den ena med kläppen
bevarad, öppningens diam. 6,2 cm.

Bottendiam. på den andra 5,4 cm.

SCHAKT XXX.

Raseringslager under ploggång.

Keramik, rödgods: 2 skärvor pottkakel.

Stengods: 1 skärva vitt gods med gul glasyr.

Glas: 7 skärvor fönsterglas.

Järn: 3 spik, 1 sölja, 4 x 6 cm.

Grovt grus med tegelbrockor under
raseringslagret. 50 cm från marky.

Glas: 3 skärvor fönsterglas.

SCHAKT XXXI.

Raseringslager under ploggången.

Keramik, rödgods: 19 skärvor (1 mynningsbit).

Stengods: 1 skärva grått gods m svartgrå
glasyr på utsidan.

Jydepottegods: 3 skärvor.

Glas: 4 skärvor fönsterglas.

Metall: 1 blyklump, helt oregelbunden form.

Lerblandad mylla under raseringsla-
ger. 60 cm från markytan.

Glas: 2 skärvor fönsterglas.

SCHAKT XXXII.

Mylla med tegelbrockor, under
ploggång. Raserings- eller fyllnads-
lager, 20-60 cm från markytan.

Keramik, rödgods: 21 skärvor (2 kantb), 1 pottkakel

Stengods: 3 skärvor vitt gods, ivänd gul glasyr.

2 skärvor grått gods m utvänd. grön resp. ljus-

brun glasyr. Jydepottegods: 1 skärva.

Glas: 2 fönsterglasbitar. 1 av Stangenglas.

Järn: 1 vinkelböjd kil, 1. dyl., 16 cm lång.

SCHAKT XXXII.

Svart mylla, fyllnadslager,
50 cm från markytan.

Mynt: 1

Järn: 6 spik, 2 fragment (1 med ögla), 1 bult.

SCHAKT XXXIII.

Raserings eller fyllnadslager
under ploggången. 20-80 cm från
markytan.

Keramik, rödgods: 15 skärvor (3 mynnings-skärvor).
Kakel: 2 bitar av pottkakel, grön glasyr invändigt.
Stengods: 1 skärva vitt gods med olivgrön glasyr
invändigt.

Jydepottegods: 4 skärvor (2 mynningsbitar).

Glas: 4 skärvor fönsterglas (1 kantbit rundkant)

Metall: 17 järnspik, 1 bult, 1 hästkosöm,

1 smidd järnkrok, 13 sm lång, 1 böjd järnbit,

1 fragm. spotre, 1 beslag av tunt bronsbleck,

3 cm lång, ett fyrkantigt hål i varje ända.

Mynt: 1

SCHAKT XXXIV

Raserings eller fyllnadslager
under ploggången. Sand och ler-
blandad mylla med tegelbrockor
och kalkbruk. 20 cm-1 m från
markytan.

Keramik, rödgods: 29 skärvor med glasyr (4 kant-
bitar), 1 kärlhandtag, 4 skärvor utan glasyr
(3 kantbitar), 1 skärva av hängkärl (kantigt hål)

Kakel: 14 pottkakelskärvor (7 m grön glasyr).

3 skärvor av bladkakel (1 m grönsvart glasyr).

Stengods: 1 bit vitt gods m fragm. brun salt-
glasyr, 2 skärvor grått gods, m resp. grön glasyr
invändigt och brun saltglasyr på in- och utsida.

Tegel: 1 bit av sintrad tegelsten.

Glas: 10 fönsterglasskärvor, 3 mm.

Järn: 23 spik, 1 ring, 2 små järnklumpar.

SCHAKT XXXV.

Mylla med tegelbrockor och
kalkbruk under plogmyllan.

Keramik, rödgods: 41 skärvor (12 mynningsbitar,
1 fot, 2 handtag, 4 skärvor av fat).

Kakel: 3 skärvor pottkakel, 3 skärvor bladkakel
2 bitar sintrat kakel.

Stengods: 2 skärvergrått gods, utvänd. brun
saltglasyr. Jydepottegods: 1 skärva.

Tegel: 1 bit hårdgrönt tegel med puts.

Glas: 3 skärvor fönsterglas

Metall: 8 järnspik, 1 fragm. järnkniv,

1 blyklump, 4½x3 cm, oregelbunden form.

SCHAKT XXXVI.

Mylla med tegelbrockor och kalkbruk under ploggången. 20-40 cm från markytan.

Svart mylla med kolfläckar. 50-60 cm från markytan.

Myllblandad grå sand, 70-80 cm från markytan.

Keramik-rödgoods: 32 skärvor (5 kantbitar).
Stengods: 2 skärvor grått gods m utvänd brungrå saltglasyr (1 bottenbit med tummad kant).
Glas: 3 skärvor fönsterglas, 1 skärva av glaskärl, oregelbunden form, ngt skålform., 3-4mm tjock.
Metall: 10 järnspik, 1 tunn bit brons, 5x2 cm, inga ornamentik.

Keramik: 1 liten skärva va pottkakel, klar grön blyglasyr på insidan.

Keramik, rödgoods: 1 skärva m brunsvart blyglasyr på insidan.

SCHAKT XXXVII.

Mylla med tegelbrockor och kalkbruk och kolfläckar under ploggången, 20 - 50 cm från markytan.

Torvaktig sand 90 cm från markytan.

Järn: 9 spik, 7 järnfragment.

Keramik: 5 skärvor av pottkakel (1 med fragm. brun blyglasyr).

SCHAKT XXXVIII.

O39-40, S39-40. Mylla med tegelbrockor under ploggången. 20-50 cm från markytan.

T39-40, Da39-40. Mylla med tegelbrockor och kalkbruk. Varierande bredd mellan 20 cm och 1 m från markytan.

Keramik, rödgoods: 22 skärvor.
Kakel: 5 skärvor pottkakel, 5 skärvor bladkakel.
Stengods: 2 skärvor grått gods med brun saltglasyr på ut- och insidan. 1 skärva vitt gods med grön glasyr på utsidan.
Glas: 11 fönsterglasskärvor.
Järn: 4 spik.

Keramik, rödgoods: 75 skärvor (9 kantbitar, 1 fot, 1 kärlhandtag).
Kakel: 25 skärvor pottkakel (5 med brun, 2 m grön blyglasyr), 2 skärvor bladkakel.
Stengods: 1 skärva grått gods m ljusbrun saltglasyr utvänd, 3 skärvor vitt gods m gul, grön resp. benvit glasyr utvändigt.
Jydepottegoods: 8 skärvor (1 fragm. hank).
Glas: 9 skärvor fönsterglas.
Järn: 13 spik.

SCHAKT XXXVIII.

EA39-40,NA39-40. Sandig mylla med tegelbrockor och kalkbruk under plogmyllan.20-40 cm från markytan.

OA39-40,TA39-40. Sandblandad mylla under ploggången.20 -30 cm från markytan.

OA39-40,TA39-40. Ler-och sandblandad mylla med tegelbrockor. 40-70 cm från markytan.

SCHAKT XXXIX.

Ø50-54,P50-54. Mylla blandad med kalkbruk och tegelbrockor under ploggången. Raseringslager.

Keramik,rödgoods:24 skärvor(4 mynnings-skärvor).
Kakel: 7 pottkakelskärvor, 10 bladkakelbitar.
Stengods:1 skärva vitt gods med gul glasyr,
1 skärva grått gods m utvänd brun saltglasyr.
Glas:14 fönsterglasskärvor.
Järn: 4 spik, 1 järnögla, 6 cm lång.
Keramik,jydepottegoods: 2 mynnings-skärvor med stämpelörnering under mynningskanten på denena

Keramik;rödgoods:22 skärvor(3 kantbitar).
Kakel:12 pottkakelskärvor.
Stengods:1 skärva grått gods m utvändig brun saltglasyr.
Jydepottegoods: 1 skärva.
Glas:8 fönsterglasskärvor,1 skärva av blått glaskärl.
Järn:10 spik,3 isbroddar,1 sölja,2 cm diam.
Trä: träbit med fals.

Keramik,rödgoods:10 skärvor(2 kantbitar).
Kakel: 34 pottkakelskärvor.
Stengods: . skärva grått gods med ljus brun saltglasyr på utsidan.
Glas: 50-tal fönsterglasskärvor,gröna.
Järn: 3 små järnfragment.

Keramik,rödgoods: 73 skärvor(22 kantbitar,2 kärlfötter,2 handtag).
Kakel:1 kantbit av bladkakel, 1 bottenskarva av pottkakel.
Stengods:2 skärvor vitt gods(en m ljusgrön glasyr på båda sidor),1 skärva grått gods m grön glasyr, 1 skärva grått gods m ljus brun saltglasyr på utsidan. 1 sintrad m grön glasyr
Jydepottegoods:7 skärvor(1 kantbit)med hank).
Glas:76 glasskärvor, 1 kant t glasskål,11cm di
Järn:11 spik, 10 järnfragment,2kopparbleck, 1 järnörenål med två öglor för seldon.
Mynt: 1

SCHAKT XXXIX.

052-54, P52-54. Lera med sand,
tegelbrockor, kalk- och kolbitar
över ett kraftigt kalkbrukslager.
Omkr. 60 cm - 1 m från markytan.

Glas: 2 fönsterglasskärvor.
Järn: 1 doppsko, 1 cylinder 3 cm hög, 1 cm dia
Mynt: 1

055-59, P55-59. Sand med tegelbrockor
och lerklumpar, 30-40 cm fr markytan.

Järn: 1 fragmentariskt spik.

SCHAKT XL.

Mylla under plogmylla, på kuller-
stensättning i schaktets södra del.

Keramik, rödgods: 13 skärvor m glasyr.
Glas: 1 liten fönsterglasskärva.
Järn: 13 järnspik.

SCHAKT XLI.

Ler- och sandblandad mylla under
ploggång över tegelstens yta.

Keramik, rödgods: 2 skärvor (1 kantbit) m glas
Stengods: 1 kantbit grått gods med brun
saltglasyr på ut och insidan.
Glas: 3 små skärvor.
Järn: 4 spik, 1 fragm. beslag, 4 järnfragmen

Ljus sand med lite lerinblandning
30-50 cm från markytan, i Ö del av
schaktet.

Glas: 2 skärvor fönsterglas.
Tegel: 1 bit av tegelsten med gulvit puts.

SCHAKT XLII.

Sandblandad mylla under ploggången.
20-40 cm från markytan.

Keramik, rödgods: 29 skärvor (13 kantbitar,
1 kärlfot). Stengods: 1 grått gods med salt-
glasyr på ut- och insidan.
Kakel: 6 skärvor pottkakel, 1 bit bladkakel
Jydepottegods: 2 skärvor.
Glas: 5 skärvor fönsterglas.
Metall: 4 järnspik; 1 blyvikt med ögla av
järn, vikt 155 gr, höjd 3 cm.

I schaktets NV hörn, CA60-EA60-
EA63, "avskrädeshög". Mylla blandad
med sand, lera, kalkbruk, tegel-
brockor, träkol och mycket djurben.
Från 40 cm - 1 m från markytan.

Keramik, rödgods: 5 skärvor (1 kärlfot).
Kakel: 4 pottkakelskärvor (2 m brun blyglasyr
1 skärva av bladkakel).
Stengods: 1 kantbit, grå-vitt gods.
Glas: 117 fönsterglasskärvor.
Järn: 1 ölhane, 2 järnfragm., 2 bitar slagg.
Tegel: 4 bitar med vitgul puts.

SCHAKT XLIII

Ploggången.

Keramik, rödgods: 5 skärvor (1 kärthandtag).
Jydepottegods: 1 skärva.
Tegel: i bit av tegelsten med ristning, ett kors?

HA60-64, JA60-64.

Keramik, rödgods: 1 fragm. kärlfot.

Sanden under plognyllan.

HA60-64, JA60-64. Ljus myll-
blandad sand, $\frac{1}{2}$ m från marky.

Keramik, rödgods: 6 skärvor m blyglasyr på insidan
(3 mynnings-skärvor).
Kakel: 3 skärvor pottkakel (2 m grön, 1 m brun glasyr)

HA62-64, JA62-64. Mörkt ler-
och sandblandat myllager.
80-90 cm från markytan.

Keramik, rödgods: 5 skärvor med blyglasyr på insidan.
Glas: 1 skärva fönsterglas.
Metall: 4 små järnfragment, 2 järnklumpar.

JA63. Grå lera utanför trä-
brunnen. 130-140 cm från
markytan.

Glas: 2 skärvor fönsterglas.

SCHAKT XLIV.

Nedre del av plognyllan.

Keramik, rödgods: 1 skärva;
Glas: 2 skärvor fönsterglas.

Mörk ler- och myllblandad
sand med tegelbrockor, kalk,
(bruk), djurben. Från 40 -90
cm från markytan.

Keramik, rödgods: 4 skärvor med blyglasyr.
Kakel: 1 kantbit av pottkakel.
Stengods: 1 skärva grått gods, ljusbrun saltglasyr på
Glas: 1 fönsterglasskärva. utsidan.
Trä: 1 svicka el. tapp, 10,5 cm lång.
1 islägg av ben, 31 cm lång, 1 hål i var kortända.

KA-NA62, 20-63, 20. Grå sand
över torvaktigt svart lager
80-90 cm från markytan.

Keramik, rödgods: 1 kärthandtag, $9\frac{1}{2}$ cm långt.

I träbrunnen. Svart sand- och
lerblandad mylla med kalk-
klumpar och tegelbrockor, ben
och träkol. Från 1 m - 2 m
från markytan.

Keramik, rödgods: 22 skärvor.
Kakel: 17 pottkakelskärvor. 1 bladkakelskärva.
Glas: 14 fönsterglasskärvor.
Järn: 2 bultar, 1 järnklump, 1 järnfragment.

På 180 cm:s djup fynd av trä,
läder och tyg.

Trä: $\frac{1}{2}$ oval träskål, höjd 11,5 cm, lillaxel 15 cm.
1 träsked, längd 13,6 cm (skaftet 6,9 cm),
1 träspade av ek, längd 28 cm, bladets bredd 6,5 cm

SCHAKT XLIV.

Träbrunnen.

Trä(forts): 1 träfat, ask, diam. 30,3 cm, höjd 4,5 cm.
1 sprint, dymling?, hassel m delvis kvarsittande bark, längd 10,4 cm, diam. 1,9 cm, avsmalnande och tillspetsad i en sida.
1 d:o, hassel, längd 17 cm, diam. 1,6 cm.
1 tillskuren klyka, ask, 7,4 x 9 cm.
1 träkär, fragm, 5,3 x 4 cm, svängd överkant, skål?
1 dymling, kvadratisk skalle m 3 cm sida, längd 8,5 cm, diam. 2,4 cm.
1 tillspetsat trästycke, 5,6 x 11,4 cm.
1 stolsben, ek, fragm., utsvängd fot, 1.18,9 cm, största bredd(foten) 4,9 cm.
3 träklossar (2 m fasade sågytor) 5,5 x 6,5 cm, 2,9 cm ^{tjocklek}
3 träfragment, 4,2 x 4,8; 2,2 x 4,8 cm; 2,6 x 2,7 cm.

Läder: 5 snörskor, 1 slejfsko, 1 penningpung med snodd.

Tyg: 5 textilfragment av brun-brunsvart ull i tuskaftskypert. Största fragm. 30 x 36 cm.

Växtfiber: 3 bast?fragment, brun färg, ev. rester av flätat bast?-rep.

SCHAKT XLV.

Ler- och sandblandad mylla under plogmyllan. Varierande bredd på olika ställen inom schaktet. Från 15 - 40 cm från markytan.

Grus och klappersten med något kalkbruk. 30 cm från markytan.

Keramik, rödgods: 60 skärvor (7 kantbitar, 2 kärlfötter, 1 handtag).

Kakel: 3 skärvor av pottkakel.

Stengods: 1 skärva vitt gods, gul glasyr utvändigt.

Jydepottegods: 1 skärva.

Glas: 20 skärvor fönsterglas.

Järn: 20 spik, 5 järnklumpar, 1 järnfragment, 1 ring m omvridna ändar, 7 cm diam., 1 kantbit av järngryta, diam. 23 cm.

Mässing: 1 beslag med två nithål, enkel inristad linjedekor, längd 6,2 cm, bredd 1,6 cm.

Keramik, rödgods: 23 skärvor

Kakel: 3 skärvor pottkakel, 2 skärvor bladkakel.

Glas: 4 skärvor fönsterglas.

Metall: 1 järnspik, 1 järnfragment; 1 kopparbeslag 3,5 cm långt, 4 mm tjockt, punsade fördjupningar längs långsidorna.

SCHAKT XLV.

Lera under klapperstenslager.
35 cm från markytan.

Lerskikt i kraftigt sandlager.
60-70 cm från markytan.

Ljus sand under lerskikt.
85 cm från markytan.

Kakel: 1 hörnbit av pottkakel, grön glasyr inv.

Keramik, rödgods: 1 mynningskärva med brun-
gul blyglasyr på insidan.

Keramik, rödgods: 1 ornerad skärva med grön
blyglasyr, bit av bladkakel?

SCHAKT XLVI.

Mylla med tegelbrockor och kalk-
bruk (raseringslager) under
plogmyllan.

Ljus sand med mörka fläckar.
70 - 90 cm från markytan.

Keramik, rödgods: 56 skärvor (14 kantbitar,
1 kärlhandtag).

Kakel: 4 pottkakelskärvor, 2 bladkakelskärvor
med grön glasyr invändigt.

Stengods: 10 skärvor grått gods m ljusbrun
saltglasyr på utsidan; 2 skärvor grått gods
utan glasyr; 4 skärvor vitt gods m grön bly-
glasyr på utsidan; 1 skärva vitt gods med
brun blyglasyr utvändigt.

Glas: 14 skärvor fönsterglas.

Järn: 4 spik, 8 järnfragment.

Keramik, rödgods: 1 kärlfot, brun glasyr inv.

Kakel: 1 kantbit av pottkakel.

SCHAKT XLVII.

Myllan under ploggången vid
avtäckning av enkel rad av
tåml.stora gråstenar.

Keramik, rödgods: 32 skärvor (3 kantbitar,
1 kärlfot, 1 handtag).

Kakel: 6 skärvor pottkakel, 3 av bladkakel.


Stengods: 4 skärvor grått gods (1 kantbit) med
ljusbrun saltglasyr på utsidan.

Jydepottegods: 2 skärvor + 1 kärlhandtag, ått-
kantigt med oval, platt ände.

Glas: 7 fönsterglasskärvor.

Metall: 17 järnspik, 1 bult, 2 järnfragment.

1 bokspänne med initial och annan ornamentik
på framsidan, 2,5 x 3,5 cm (se ritning).



SCHAKT XLVIII.

Mylla med tegelbrockor och kalkbruksbitar under plog-gången till 60 cm djup från markytan.

I kyrkans kor.

Fyllning av grus och sand under plogayllan.

Gravar i denna fyllning.

Keramik, rödgods: 50 skärvor (8 kantbitar, 1 fot).

Kakel: 7 pottkakelskärvor.

Stengods: 8 skärvor grått gods med brun saltglasyr på utsidan; 5 skärvor vitt gods m gulbrun glasyr, 1 skärva vitt gods m grön glasyr, 1 skärva svart gods m gulgrön glasyr på insidan.

Glas: 26 fönsterglasskärvor.

Järn: 13 spik, 1 bult, 1 gångjärn, 1 hank, 17 järnfragment, 2 tunna järnbitar.

1 tunt metallbleck med upphöjning på mitten, beslag?

Lerklining: 1 liigen klump. 3 x 2,8 cm.

Keramik, rödgods: 47 skärvor (6 kantbitar, 3 fötter, 2 hank)

Kakel: 6 pottkakelskärvor, 1 bladkakelskärva.

Stengods: 1 skärva grått gods m brun saltglasyr på båda sidor, reliefdekor på utsidan, 2 med gul glasyr.

Jydepottegods: 4 skärvor (1 fragm. hank).

Glas: 20 fönsterglasskärvor.

Tegel: några bitar hårdbränt tegel; några med puts.

Järn: 279 spik, 1 doppsko, 1 kula, 17 järnfragment, 10-tal bitar järnslag.

Bly: 2 blyplomber.

Mynt: 1 hvid, utan år, Danmark, Christian I, Malmö.

Vikt 0,74 gr, Schou 34?

1 d:o, vikt 0,63 gr, Schou 94.

1 hvid utan år (otydlig), Danmark, Hans, Malmö.

Vikt 0,74 gr, Schou 125?

1 4 penning el hvid utan år. Ca 1510. Gotland, Visby.

Hauberg, Gullands Myntvaesen nr 104. Liliebusk.

Lammet med fana och kalk. Vikt 0,78 gr.

1 d:o. Vikt 0,75 gr. Jfr Hauberg nr 106.

1 brakteat med krönt huvud. Sverige. 1360-t el senare (Albrekt av Mecklenburg?). Defekt. Vikt 0,21 gr.

Thordeman grupp XXII.

1 brakteat med krönt tjurhuvud. Mecklenburg. Vikt 0,15

Slutet av 1300-t (Oertzen 182) enligt Jesse början av 1400-talet.

1 d:o, slutet av 1300-t (Oertzen 183), enligt Jesse början av 1400-talet. Vikt 0,21 gr.

I plogmyllan och raseringslagret därunder vid avtäckning av kyrkans murar.

Keramik, rödgods: 66 skärvor (22 kantbitar).
Kakel: 2 skärvor pottkakel.
Stengods: 4 skärvor (1 gråbrunt gods med brun-grå saltglasyr på utsidan och en fragm. ornering av utstående prickar).
Jydepottegods: 2 skärvor (1 fragm. hankl).
Glas: 6 fönsterglasskärvor.
Järn: 115 spik, 1 fragm. hästsko.
Skiffer: 1 bryne.

Raseringslager av grus, sand, tegelbrockor och kalkbruk under plogmyllan i partiet B20-A26-J25-G30 utanför kyrkan (söder om koret, öster om sidoskeppet).

Keramik, rödgods: 93 skärvor (22 kantbitar, 3 kärlfötter, 1 handtag).
Kakel: 9 pottkakelskärvor, 16 bladkakelskärvor.
Jydepottegods: 2 skärvor.
Glas: 12 fönsterglasskärvor.
Järn: 28 spik, 15 järnfragment, 1 cylinder, 2 cm hög, 1 cm diam., 1 beslag, 6,5x4,8 cm (upphöjt på mitten), 2 mm tjockt. 1 pincett.
1 blyspröjs.

Lösfynd från hela grävningområdet.

Keramik, rödgods: 280 skärvor (1 handtag till fiskfat).
Kakel: 1 bladkakelskärva, 6 pottkakelskärvor.
Stengods: 43 skärvor (2 vitt gods med bildrelik).
Glas: 50 fönsterglasskärvor, 22 glasklumpar, 3 skärvor av kärl (1 av fot till bägare, 1 med pålagda band).
Järn: 2 spik, 1 järnfragment.
Piplera: 2 bitar av skaft till kritpipa.


Myntbestämningarna har gjorts av fil.lic. Ulla S. Linder Welin.

Ny Varberg

SCHAKP I


29.4.1964

I gruslager under ploggång
vid kyrkans norra mur.



Kantbit av kärl; rödgods.
invändigt fragn .gulbrun
blyglasyr.


Diam. 24 cm



Kantbit av rödgodsfat.

Invändigt fragn. blyglasyr
gulbrun med gula ränder.

Diam. 36 cm.




6.5.1964

20 m från schaktets början i väster.

I svart mylla med tegelbrockor. 1 m från markytan.

Kantbit av rödgods-kärl, invändigt glaserad med gulgtön blyglasyr.

Diam. 17 cm.



6.5.1964


21,5 m från väster.

1,2 m från markytan.

Kantbit av rödgods-kärl.

Invändigt brun, svart fläckig blyglasyr.

Diam. 14 cm.



11.5.1964

30 m från väster


Sandlager under

raseringslager,

$\frac{1}{2}$ m från markytan.

Kantbit av rödgods-kärl.

Blyglasyr: invändigt olivgrön, utvändigt fragm. brungrön
Diam. 14 cm



19.5.1964

10-15 m från västra väggen i sch I.


I raseringsgrus under ploggång,

30 cm från markytan.

Kantbit av rödgodskärl.

Brunsvart blyglasyr invändigt.

Diam. 14 cm.



19.5.1964

10-15 m från västra väggen i schakt I

I raseringslager under ploggång,

30 cm från markytan.

Kantbit av rödgodskärl.

Gulbrungrön blyglasyr invändigt och
på kärlkanten.

Diam. 20 cm.



27.5.1964


10-16 m från västra väggen i schakt I

I raseringslager, vid rensning av
kyrkans norra mur.

Kantbit av rödgodskärl.

Brungul, svartfläckig blyglasyr
invändigt.

Diam. 24 cm.



21.5.1964


2-7 m från V vägg i schakt I.

I raseringslager över kyrkans mur,
40 cm från markytan.


Kantbit av grått stengodskärl.

Brun saltglasyr på utsidan.


Diam 6 cm.



20.5.1964
Svart mylla, 20 cm från
markytan.
Kantbit av rödgodskärl.
Glasyr saknas.
Diam. 12 cm.
25-27 m från V väggen i
schakt I.



20.5.1964
Svart mylla, 20 cm från markytan.
Kantbit av rödgodskärl med
vikt munningskant.
Glasyr saknas.
Diam. 24 cm.
25-27 m från V väggen i
SCHAKT I.




5.6.1964
3 - 4 m från V väggen i sch I.
Svart, lerhaltig, något ask-
blandad mylla, 120-180 cm
från markytan.
Kantbit av rödgodskärl.
Brunvitgrön blyglasyr in-
vändigt och på utsidans övre
kant.
Diam. 18 cm.

Pottkakel.

Ny Varberg

Schakt VIII




26.5.1964

8-13 m från V vägg i schakt I.
Svart mylla 40 cm från markytan.
Bottenbit av pottkakel.
Bottendiam. 12 cm
Klar grön blyglasyr invändigt.



1.6.1964

4 m från V väggen i schakt I.
Svart mylla 60 cm från markytan.
Bottenbit av pottkakel.
Bottendiam. 7 cm.
Glasyr saknas.



3.6.1964



3 m från V väggen i schakt I.
Svart, askblandad mylla 60-70 cm från
markytan.
Bottendiam. 8 cm.
Brungulsvart blyglasyr invändigt.



3.6.1964

3 m från V väggen i schakt I.
Svart askblandad mylla, 60-70 cm från
markytan.
Bottendiam. 8 cm.
Grönvit blyglasyr invändigt.

Ny varberg Schakt IX
Svart myllager under ploggången,
40 cm från markytan.
Kantbit av rödgodskärl.
Brun blyglasyr invändigt.
Diam. 15 cm.
12.5.1964



Ny Varberg
Schakt VIII/Pegelbrunnen
I kraftigt fyllnadslager av
mylla. Nivå -35.
Kantbit av rödgodskärl.
Invändigt brunglaserat.
Diam. 17 cm.
14.8.1964

Förteckning över gravar påträffade vid utgrävningen av Karmeliterklostret
i Ny Varberg 1964.

- Grav nr 1. Läge: direkt på insidan av kyrkans södra skalmur. Omkr. 2m från O 10.
Nivå: bäckenben +11. Kista saknas helt. Armställn: i kors på bröstet.
Längd: omkr. 60 cm. Kraniet borta. Barnskelett, 0 år.
- Grav nr. 2 Läge: i schakt IV, i grusblandad sand inne i kyrkan vid dess norra mur.
Nivå: bäckenben +32. Spik med träfragment runt skelettet.
Skel. fragm.; endast från bäcken till fötter.
Längd: lårben 21 cm. Barnskelett.
- Grav nr.3 Läge: i kyrkans sydvästra hörn, längs södra muren, kraniet 30 cm
från kyrkans västmur. I ljus sand.
Nivå: kraniet -41. En liten tegelstensbit vid vänster fot.
Längd: hela skel. 180 cm, lårben 50 cm. Armarna i kors på bröstet.
Ett 1 dm långt läkt hugg i os frontale. Man, maturus(35-50 år).
Foto: 4:1,2.
- Grav nr 4 Läge: i kyrkans sydvästra hörn. Kraniet mot en av stenarna i kyrkans
västmur. I ljus sand.
Nivå: kraniet - 43. Bitar av taktegel under huvudet, bälgen och
som ram kring fötterna.
Längd: hela skel. 120 cm, lårben 30 cm. Armställn: händerna under hakan.
Infans I, 2-3 år.
Foto: 4:3-5.
- Grav nr 5 Läge: I kyrkans sydvästra hörn, intill grav 4. I ljus sand.
Nivå: kraniet -43. Små bitar av tegelsten vid fötterna och under bälgen.
Längd: omkr 1 m, lårben 20 cm. Armställning omöjlig att se.
Infans II, 8 år.
Foto: 4:3-5.
- Grav nr 6 Läge: i kyrkans sydvästra hörn. I mörk sandblandad mylla.
Nivå: bäcken -44. En tegelsten vid fötterna.
Längd: vänster lårben 35 cm, höger lårben 36 cm(något krunt).
Man, maturus (35-50 år). Patologisk förändring på os sygomatikus dexter
och processus syg. ossis frontalis sin.
Foto: 9:9-11, 12:1,2,4,5.
- Grav nr 7 Läge: i kyrkans sydvästra hörn. Mörk sandjord med kalkbruk.
Längd: lårben 21 cm. Skelettet fragmentariskt.
Nivå: lårben -28. Kvinna, maturus(35-50 år).Käkledsartrit i vänster
Foto: 9:9-11. kondyl.

- Grav nr 8 Läge: i kyrkans sydvästra hörn, $\frac{1}{2}$ m söder om Z5. I ljus sand med lera blandad med mörk sand och kalkbruk samt tegelbrockor.
Nivå: bäcken -36. Skelett delar av två individer.
Längd: lårben 36 cm resp 40 cm.
a) Infans II, ca 10 år. Sutura frontalis.
b) Infans I, ca 5 år. Defekt överkäke.
Foto: 9:9-11.
- Grav nr 9 Läge: i kyrkans sydvästra hörn. I mylla med kalkklumpar och tegelbrockor vid skel.
Nivå: kraniet -33. Längd: lårben 30 cm.
Armställning: händerna under hakan. Man?, adultus, 20 år.
Foto: 12:1-6.
- Grav nr 10 Läge: i kyrkans sydvästra hörn, i mörk sandblandad mylla med tegelbrockor. Ligger delvis under grav 13 och 17.
Nivå: - 46. Armarna i kors vid midjan. Man?, adultus, ngt mer än 20 år.
Foto: 12:1-6; 19:6-8.
- Grav nr 11 Läge: utanför kyrkan söder om koret, öster om sidoskeppet vid linjen F30-J25. Ljus sand med små tegelstensbrockor under kraftigt raseringslager av grus och tegel. En spik vid skelettet.
Nivå: -55.
Skelettet fragmentariskt. Omöjligt mäta längd eller se armställning.
Man, matus (35-50 år). Patologisk tibia dextra, med kärlfåra.
Foto: 19:1,2.
- Grav nr 12 Läge: som ovan.
Nivå: -58.
Skelettet fragmentariskt. Längd omöjlig att mäta.
Armställning: vänster (heraldisk) arm lagd över kroppen vid midjan, höger arm böjd med handen på den vänstra axeln.
Kraniet, vänt åt norr, vilar på tegelbit vid pannan.
Man, juvenil, ca 20 år. Sutura frontalis; läkt hugg i os frontale sin.
Foto: 19:1,2,9,10; 20:1.
- Grav nr 13 Läge: i kyrkans sydvästra hörn, i sandblandad mylla med kalkbruk och tegelbrockor ovanpå. 1 spik vid skelettet; inga trärester.
Nivå: -25.
Skelettet ligger mellan två andra skelett (10 och 15) i horisontalplan.
Längd: lårben 42 cm. Tegelsten under kraniet, vänt åt norr.
Armställning: i kors vid midjan. Man?, adultus (20-35 år).
Foto: 19:6-8; 20:7,8. Exostos på os frontale dexter.

- Grav nr 14 Läge: i kyrkans sydvästra hörn.
Nivå: -27.
Skelettet ligger delvis på skel. 13.
Längd: lårben 21 cm. Armställning omöjlig att se.
Infans II, 12 år.
Foto: 19:6-8; 20:8.
- Grav nr 15 Läge: utanför kyrkan söder om koret, öster om sidoskeppet.
I lerig sand, under kraftigt raseringslager av grus och tegelbrockor.
Nivå: -72.
Ligger delvis på skel. 12. Ryggrad och bäcken går in i profilvägg.
Armställning: vänster arm (herald.) böjd och lagd över midjan.
höger arm går in i profilvägg.
Kraniet vänt åt norr; tegelsten under vänster kind.
Bitar av kalk runt skelettet. Kvinna, maturated (35-50 år).
Foto: 19:9.
- Grav nr 16 Läge: som ovan. Bredvid grav 15.
Nivå: kranium-72.
Längd: hela skel. 165 cm, lårben 38 cm.
Armställning: höger arm över midjan, vänster arm endast något böjd.
Vänster ben något böjt och med helt porös, stor knäled(TBC?).
Man, adultus, 20 år.
Foto: 19:9-12.
- Grav nr 17 Läge: i kyrkans sydvästra hörn. I sandig mylla.
Nivå: -26.
Längd: hela skel. 155 cm, lårben 40 cm.
Armarna i kors vid midjan. På den vänstra armen ligger skel.18(barnskel)
Tegelstensbrocka bakom huvudet och vid vänster kind. Kraniet ovanpå
fötterna till skel. i grav 10. Kalk runt skelettet.
Man?, maturated, 45 år.
Foto: 20:7,9-12.
- Grav nr 18 Läge: som ovan. Delvis på skel. 17.
Nivå: -38.
Längd: lårben 23 cm.
Armställning: i kors på bröstet med händerna under hakan.
Infans I ,5 år.
Foto: 20:7,9.

- Grav nr 19 Läge: i kyrkans sydvästra hörn. Delvis på skel.17.
Nivå: -48.
Skelettet mycket fragmentariskt.
Längd: lårben 40 cm
Foto: 20:10,11.
- Grav nr 20 Läge: i sandig mylla i kyrkans sydvästra hörn.
Nivå: - 10.
Skelettet mycket fragmentariskt.
Foto: 21:5; 22:1.
- Grav nr 21 Läge: I kyrkans sydvästra hörn ,ungefär vid T10, i sand-och
kalkbruksblandad mylla.
Nivå: -37.
Längd: hela skel. 166 cm, lårben 45 cm.
Foto: 22:1,3,4.
- Grav nr 22 Läge: som ovan.
Nivå: -24.
Längd: hela skel. 142 cm, lårben 38 cm.
Armställning: i kors vid midjan.
Ansiktet vänt åt söder. Kalk runt skelettet.
Man, adultus (20-35 år).
Foto: 21:6,7; 22:1.
- Grav nr 23 Läge: i kyrkans sydvästra del i sand- och kalkbruksblandad mylla, vid skel.1.
Nivå: -23.
Längd: hela skel 150 cm, lårben 41 cm.
Senilis (över 50 år).
Foto: 22:1,4,9.
- Grav nr 24. Läge: i kyrkans sydvästra del, 1 m från kyrkans södra mur, nära T 5.
I gul sand.
Nivå:-57.
Längd: hela skel. 175 cm, lårben 46 cm.
Armställning: i kors vid midjan.
Kalkbruk kring skelettet. Tegelbrocka vid vänster axel och fot.
I spik intill skelettet.
Man, adultus (20-35 år) + del av underkäke från annat skel. av man, adult.
Foto: 22:2.

- Grav nr 25 Läge: i sidoskeppets sydöstra hörn, vid J20. I sandblandad mylla.
Nivå: +14.
Längd: hela skelettet 87 cm, lårben 20 cm.
Armställning: höger hand till vänster armbåge, vänster hand mot höger axel.
Ansiktet vänt åt söder; kalkbruk och tegelbrockor (raseringslager) runt skelettet. Spik vid huvudet.
Infans I, ca 3 år.
Foto: 22:10,11.
- Grav nr 26 Läge: i kyrkans sydvästra del, vid T10.
Nivå: -7.
Mycket fragmentariskt. Ligger delvis på grav 28.
Man, maturus (35-50 år).
Foto: 22:12.
- Grav nr 27 Läge: i kyrkans sydvästradel, mellan södra muren och T10.
Nivå: -37
Längd: hela skelettet 169 cm, lårben 40 cm.
Armställning: armarna i kors vid midjan. Ansiktet vänt åt söder.
Man, juvenil, 20 år. Sutura frontalis.
Foto: 22:12; 23:1,3-5.
- Grav nr 28 Läge: som ovan, i sandblandad mylla.
Nivå: -28.
Längd: hela skelettet 145 cm, lårben 40 cm.
Armställning: vänster arm upp mot höger axel (f.ö. svårt att se).
Skelettet fragmentariskt. Ansiktet vänt åt norr.
Kvinna, maturus (35-50 år).
Foto: 22:12; 23:1-5.
- Grav nr 29 Läge: som ovan, mellan och delvis under grav 27 och 28.
I svart sandblandad jord.
Nivå: -53.
Längd: hela skelettet 180 cm, lårben 50 cm.
Armställning: händerna på magen.
Man, adultus, 20 år.
Foto: 22:12; 23:6.

- Grav nr 30 Läge: utanför kyrkan, öster om sidoskeppets sydöstra hörn (vid B23).
I grå sand, kalk omkring skelettet (något lite).
Nivå: -49.
Längd: lårben 42 cm.
Armställning: höger arm med handen på bröstkorgen, vänster arm böjd, handen mot vänster nyckelben.
Benen uppdragna med fötterna under bålen : likstelhet.
Adultus (20-35 år)
Foto: 23:8; 24:1-4.
- Grav nr 31 Läge: som ovan. I grå sand, kalk omkring skelettet (något lite).
Nivå: -69.
Längd: hela skelettet 186 cm, lårben 44 cm.
Armställning: vänster arm till höger armbåge, höger arm mot höger axel.
Skallen trepanerad, ett hål med 5 cm diam. på hjässan, tydliga spår av läkning. Huggmärke i pannan.
Man, maturus, ca 50 år.
Foto: 23:9-11; 24: 5,10-12.
- Grav nr 32 Läge: som ovan, mellan grav 30 och 31. I grå sand. Delvis på grav 36.
Nivå: -51.
Längd: ej möjlig att erhålla då graven går in i profilvägg.
Armställning: i kors över bröstkorgen.
Patologiska tibia och fibula, stora kärlfårar. Läkt skada på vänster ögonbrynsbåge. Sutura frontalis.
Man, adultus (20 - 35 år).
Foto: 24:1,2; 25:6,7; 27:8,9.
- Grav nr 33 Läge: i sidoskeppets sydöstra hörn, vid L20. Endast nedre del av skelett.
Nivå: bäcken +2.
Längd: lårben 40 cm.
Foto: 24:6,7.
- Grav nr 34 Läge: som ovan, intill grav 33. Endast nedre del av benen till skelett.
Nivå: +15.
Foto: 24:6,7.
- Grav nr 35 Läge: som ovan, intill grav 33. Endast nedersta del av skelett.
Nivå: +4.
Foto: 24:7,8; 25:1.

- Grav nr 36 Läge: utanför kyrkan, sydost om sidoskeppet, i linjen A25-E25.
Delvis under grav 32.
Nivå: -73.
Längd: hela skelettet 180 cm, lårben 44 cm.
Armställning: ikors över bröstet med händerna på motsatta axlar.
Man, maturus, ca 35 år.
Foto: 25:6,7; 27:1,2,8,9.
- Grav nr 37 Läge: som ovan. I grå sand. På nedre del till grav 38. Fragmentariskt.
Nivå: -51.
Foto: 25:5.
- Grav nr 38 Läge: som ovan. Nedre del under kraniet till grav 37.
Nivå: bäcken -57.
Längd: hela skelettet 180 cm, lårben 46 cm.
Armställning: i kors vid midjan. Patologisk ulna.
Käkar av två individer: a) tanlös underkäke, senilis (över 50 år)
b) Underkäke med tänder, man, adultus (20-35 år)
Foto: 27:3-7.
- Grav nr 39 Läge: som ovan. I grå sand.
Nivå: -59.
Längd: hela skelettet 140 cm, lårben 40 cm.
Armställning: i kors över bröstet, händerna på motsatta axlar.
Man, maturus (35-50 år). Sutura frontalis.
Foto: 27:11,12.
- Grav nr 40 Läge: som ovan. Skelettet fragmentariskt. Delvis på kistan grav 45.
Längd: lårben 40 cm (något skadat).
Nivå: -77.
Foto: 27:10.
- Grav nr 41 Läge: som ovan. Söder om grav 45, delvis på kistan i grav 45.
Nivå: -87.
Längd: hela skelettet 160 cm, lårben 42 cm.
Armställning svår att se, skelettet skadat och fragmentariskt.
Kvinna?, juvenil (14-20 år).
Foto: 28:1.

- Grav nr 42 Läge: sydost om kyrkans sidoskepp. Kraniet i schakt I.
Nivå: -80.
Längd: hela skelettet 163 cm, lårben 42 cm.
Armställning: i kors över bröstet.
Man, maturus, ca 50 år. Några bitar kalk vid skelettet.
Foto: 28:3,4.
- Grav nr 43 Läge: utanför kyrkan, öster om sidoskeppet. L m öster om linjen A25-E25,
Nivå: bäcken - 67. Skelettet fragmentariskt. Intill kistan grav 45.
Längd: lårben 45 cm.
Armställning: höger arm lagd över midjan till vänster armbåge,
vänster arm böjd upp mot vänster axel.
Foto: 29:1,2.
- Grav nr 44 Läge: som ovan, kraniet ligger i linjen A25-E25.
Skelettet mycket fragmentariskt.
Kista av trä synlig som mörkare färgning i gulgrå sanden, en gavel
bevarad.
Nivå: -61.
Kvinna, adultus (20-35 år). Läkt ostit på os sygomatium dextr.
Sutura frontalis.
Foto: 29:4-6.
- Grav nr 45 Läge: som ovan. Välbevarad träkista med skelett.
Nivå: under kraniet på kistans botten -101, under fötterna -84.
Längd: hela skelettet 160 cm, lårben 44 cm.
Man, maturus (35-50 år), ca 35 år. Ansiktet vänt åt norr.
Foto: 34:9, 37:8-11.
Fragmentariskt barnskelett i blåleran intill och under träkistan.
Nivå -105. Infans I, 4 år.
Träkistans konstruktion se ritning 23. Gaveln vid fotändan sönder-
multnad, i övrigt väl bevarad. Kistans längd 207 cm. Botten på blålera.
Tillverkad av en bottenplanka, två till långsidorna (1 till varje) och
ett stycke till vardera gavel. De 4 cm tjocka ekplankorna hölls samman
av pinnar (av björk), vilka gick genom borrarade hål i sidoplankorna
under bottenplankan på fem ställen. Den västra gaveln vilade mot två
björkpinnar. Gavelpartiet lutade utåt och var upptill halvrund.
Kistan var vid huvudändan 50 cm bred, vid fotändan 44 cm. Liknade ett trä^g.
Foto: 29:1-3, 34:1-3, 7, 9, 35:1-5, 8-12, 36:1-12, 37:1-2, 5-7, 12, 38:1-2.

- Grav nr 46 Läge: utanför kyrkan, sydost om sidoskeppet. Kraniet i schakt I västprofil.
Nivå: -74.
Längd: hela skelettet 160 cm , lårben 42 cm.
Armställning: i kors på bröstet.
Läkt hugg i os frontale. Patologiska tibiae med kärlfårer. Patologiska
ulnae. Patologisk femur (collum). Underkäken förtjockad.
Man, maurus (35-50 år).
Foto: 29:8.
- Grav nr 47 Läge: utanför kyrkan, öster om sidoskeppet. Vid östra gaveln till kistan
i grav 45. I grå sand.
Nivå: -64.
Nedre del av skelettet går in i profilvägg.
Armställning: tvärs över vid midjan.
Man, maurus (35-50 år).
Foto: 29:7.
- Grav nr 48 Läge: som ovan. Intill grav 47.
Nivå: -65.
Nedre del av skelettet går in i profilvägg.
Armställning: i kors vid midjan.
Kvinna, adultus (20-35 år).
Foto: 29:7.
- Grav nr 49 Läge: som ovan. 20 cm väster om grav 45, i grå fuktig sand.
Skelettet fragmentariskt, övre deln saknas.
Nivå: bäcken -71.
Längd: lårben 40 cm.
Armställning: i kors upp mot bröstet.
Foto: 30:4,5,8,9.
- Grav nr 50 Läge: som ovan, mellan grav 49 och 51. Fragmentarisk träkista.
I grå fuktig sand. Flera gravar på grav 50. Tre spik från kistan.
Nivå: -67.
Längd: hela skelettet 142 cm, lårben 42 cm.
Träkistan: 168 cm lång, vid huvudändan 47 cm bred, vid fotändan 55 cm.
Armställning: Höger arm mot vänster överarm, vänster arm mot höger axel.
Adultus, ca 30 år.
Foto: 30:4,5,8,9,12; 32:1; 33:3. Träkistan: 34:10,12.

- Grav nr 51 Läge: utanför kyrkan, öster om sidoskeppet, intill grav 50.
Spår av träkista som mörkare färgning synlig i sanden (delvis bev. trä).
Träkistan 170 cm lång, vid huvudet 36 cm bred, vid fotändan 30 cm bred.
6 spik vid kistan.
Nivå: -50.
Längd: hela skelettet 137 cm, lårben 46 cm.
Armställning: i kors vid midjan.
Man, adultus (20-35 år).
Foto: 30:6,8-12, kistan: 34:10.
- Grav nr 52 Läge: som ovan, i grå sand.
Nivå: -68.
Längd: lårben 44 cm. Nedre del av skelett går in i profilvägg.
Armställning: tvärs över vid midjan.
Man, juvenil (14-20 år).
Foto: 29:11,12.
- Grav nr 53 Läge: som ovan. Ligger under grav 50.
Nivå: -79.
Längd: hela skelettet 172 cm, lårben 46 cm.
Armställning: i kors vid midjan.
Man, juvenil (14-20 år).
Foto: 37:3-4.
- Grav nr 54 Läge: som ovan; mellan grav 53 och 55. I grå sand.
Nivå: -71.
Längd: hela skelettet 173 cm, lårben 50 cm.
Armställning: vänster underarm mot höger armbåge, höger hand till mitten av vänster överarm.
Man, maturus (35-50 år).
Foto: 38:5-10.
- Grav nr 55 Läge: som ovan, vid E25, intill grav 54. I grå sand.
Nivå: -69.
Längd: hela skelettet 145 cm, lårben 43 cm.
Armställning: vänster hand till vänster axel, höger arm till vänster arm ovanför armbågen.
Delar av käkar av fyra individer: a) alofys, maturus (35-50 år)
b) kvinna?, ca 50 år
c) defekt underkäke, infans II, 11-12 år; d) alofys, senilis (över 50 år)
Foto: 38:3-7,8-10.

- Grav nr 56 Läge: utanför kyrkan, öster om kyrkans sidoskepp, vid E25.
I grå sand. Bredvid grav 55.
Nivå: -49.
Längd: hela skelettet 110 cm, lårben 28 cm.
Armställning: i kors vid micjan.
Infans I, 6-7 år.
Foto: 39:5.
- Grav nr 57 Läge: som ovan. Intill grav 45. I grå, fuktig sand med blålera.
Nivå: bäcken -79.
Längd: lårben 40 cm. Skelettet fragmentariskt.
Armställning: höger hand till höger axel, vänster hand till
höger armbåge.
Foto: 39:6-8.
- Grav nr 58 Läge: som ovan. I grå, fuktig sand.
Nivå: bäcken -94.
Längd: lårben 40 cm. Skelettet fragmentariskt.
Foto: 39:9-10.
- Grav nr 59 Läge: utanför kyrkan i hörnet av sidoskeppets östmur och korets
sydmur. I blandad sand och gyttja i grundvattennivå.
Nivå: -95.
Längd: hela skelettet 164 cm, lårben 40 cm.
Armställning: i kors på bröstet.
Alofys, maurus, ca 50 år.
Foto: 40:1-3.
- Grav nr 60 Läge: i koret 3 m från östmuren, ungefär vid J40¹⁰/Spik runt skelette^t.
Nivå: +1
Längd: hela skelettet 155 cm, lårben 40 cm.
Armställning: höger hand vid höger axel, vänster hand vid
höger underarm.
Man, maurus (35-50 år). Sutura frontalis.
Foto: 40:4-6.

- Grav nr 61 Läge: i korets västra del, rutan O25-30, T25-30. I grusblandad sand.
8 spik runt skelettet, inga rester av träkista.
Nivå: +19.
Längd: hela skelettet 165 cm, vänster lårben 42 cm, höger 44 cm(böjt).
Armställning: i kors vid midjan.
Adultus, 21 år. Bland skelettdelarna påträffades ytterligare
3 underkäkar, alla adulta (20-35 år), varav en man och två alopysa.
Foto: 41:3,4.
- Grav nr 62 Läge: på kyrkans södra grundmur, vid M15, täckt av plognyllan.
Nivå: -9
Längd: hela skelettet 154 cm, lårben 40 cm.
Armställning: vänster arm lagd över midjan med handen till höger
armbåge, höger hand till vänster axel.
Ansiktet vänt åt söder. 3 spik vid skelettet, men inga rester av trä.
Man, maturated (35-50 år).
Foto: 42:11,12; 43:1.
- Grav nr 63 Läge: på kyrkans södra grundmur, vid K17, täckt av plognyllan.
Nivå: -8.
Längd: hela skelettet 166 cm, lårben 42 cm.
Armställning: i kors vid midjan.
Man, maturated (35-50 år).
Foto: 44:3.
- Grav nr 64 Läge: på stenar i korets västra del, vid N29. I grus och tegel-
brockor delvis på och delvis mellan de stora, flata stenarna.
Nivå: +48.
Längd: hela skelettet 163 cm, lårben 46 cm.
Armställning omöjlig att se. 3 spik vid skelettet, inga träfragm.
Man, ca 50 år, maturated.
Foto: 44:1,2.
- Grav nr 65 Läge: inne i kyrkan vid övergång mellan långhus och kor, vid T28.
I ljus sand under plogången. 3 spik vid sklettet, inga träfragment.
Nivå: kranium +23, fötter +5.
Längd: hela skelettet 142 cm, lårben 35 cm.
Armställning: tvärs över vid midjan.
Adultus, ca 23 år. Man med feminina drag. Sutura frontalis.
Foto: 47:8,9.

- Grav nr 70 Läge: inne i kyrkan på den östligaste pelarbasen; intill grav 69.
I grusblandad sand under ploggång.
Nivå: +28.
Längd: hela skelettet 154 cm, lårben 40 cm.
Armställning: armarna lagda tvärs över vid midjan.
Man?, ca 50 år. Ansiktet vänt åt söder.
Foto: 51:6-10.
- Grav nr 71 Läge: inne i kyrkan på och mellan stora stenar vid övergången
mellan långhus och kor, vid 028. I grå sand med kalkbrukssmulor och
tegelbrockor. 2 spik vid skelettet. Ett "ägg" av organiskt material
under bäckenet. Ansiktet vänt åt norr.
Nivå: +29.
Längd: hela skelettet 146 cm, höger lårben 38 cm, vänster lårben 40 cm.
Armställning: armarna lagda tvärs över vid midjan.
Man, senilis (över 50 år). En tvåöres stor skada på os frontale.
Foto: 51:11,12.
- Grav nr 72 Läge: inne i kyrkan vid övergången mellan långhuset och kor, vid 027.
Intill grav 71, ^{delvis} ovanpå grav 73. I sand med kalkbruk och tegelbrockor.
Nivå: +28.
Skelettet fragmentariskt. Längd och armställning ej möjliga att se.
Infans II, ca 8 år. Ansiktet vänt åt norr.
Foto: 52:1,2.
- Grav nr 73 Läge: inne i kyrkan vid övergång mellan långhus och kor. Under grav 72.
Nivå: +30 (delvis).
Längd: hela skelettet 150 cm, lårben 42 cm.
Armställning: höger hand till vänster armbåge, vänster hand mot höger
Kvinna, senilis (över 50 år). Foto: 55:1. axel.
- Grav nr 74 Läge: på stenar vid övergång långhus - kor, vid M25. Fragmentariskt.
Nivå: +42.
~~Tre~~ Tre individer: a) senil, alofys. b) infans II, 12-13 år c) ca 30 år, alofys.
- Grav nr 75 Läge: vid kyrkans södra yttermur vid 013, i plognyllan.
Nivå: -18. Man, adultus (20-35 år).

Ålders- och könsbestämningar samt konstaterande av patologiska förändringar på skelettmaterialet har gjorts av tandläkare Torsten Sandberg, Varberg.