VÄRMLANDS MUSEUM
KARLSTAD

KULTURHISTORISK BEBYGGELSE i Karlstads kommun



KOMMITTÉN FÖR KULTURHISTORISK BEBYGGELSE

INNEHÅLL

INLEDNING 5

ORDFÖRKLARINGAR 7

CENTRALORTEN 13

KARLSTAD

Tingvallastaden 15
Färjestad 23
Gräsdalen 27
Haga 29
Herrhagen 31
Hultsberg 37
Klara 39
Kvarnberget exkl sjukhusområdet 43
Marieberg 45
Norrstrand 47
Romstad 51
Rud 55
Råtorp 57
Sjöstad 61
Sommarro 63
Strand 65
Sundsta 67
Södra Kroppkärr 73
Viken 75
Våxnäs 77
Älvåker 79
Regementsområdet exkl kasernområdet 81

TÄTORTERNA 83

Edsvalla 85
Molkom 91
Skattkärr 99
Skåre 107
Vålberg 113
Väse 121

LANDSBYGDEN 125

Alsters socken 127
Grava socken 129
Karlstad 131
Nors socken 133
Nyeds socken 135
Segerstads socken 137
Väse socken 139
Älvsbacka socken 141
Östra Fågelviks socken 143

BYGGNADSMINNEN 145

Befintliga 145
Föreslagna 146

BYGGNADSMINNESMÄRKEN 147

Befintliga 147
Föreslagna 147

FÖRTECKNING 149

INLEDNING

Efter kommunsammanläggningen 1971 började byggnadsnämnden inventera byggnader och bymiljöer i de nya kommundelarna för att få kunskap om detta nya arbetsfält. Genom inventeringen fick nämnden ett utmärkt underlag vid bedömningen av plan- och byggnadsärendet.

För att materialet även skulle fylla kraven för antikvariska bedömningar bildade byggnadsnämnden, efter önskemål från landsantikvarien och kulturnämnden, under byggnadsvårdsåret 1975 en kommitté.

Kommitténs antikvariska inventering, utvärdering och dokumentation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, har bedrivits i etapper sedan 1976 intill denna dag.

Den ursprungliga kommittén ombildades 1981 då den fick en parlamentarisk sammansättning.

Till sitt förfogande har kommittén haft en arbetsgrupp av tjänstemän från Värmlands Museum, fastighetskontoret, kulturförvaltningen, stadsarkitektkontoret och stadsplanekontoret. Stadsarkitektkontoret har varit projektansvarigt.

Resultatet av inventeringarna och kommitténs utvärdering kan nu redovisas. Landsbygden dock endast summariskt. En mer fullständig bild av denna ges i bilagda "Rapport från Värmlands Museum" daterad mars 1979.

Redovisningen har en förenklad klassindelning och enhetlig terminologi. Endast två nivåer anges: byggnadsminnen(minnesmärken), befintliga och föreslagna, samt kulturhistoriskt värdefulla byggnader respektive miljöer.

Inom den stora gruppen kulturhistoriskt värdefulla byggnader finns naturligtvis variationer i de arkitektoniska och kulturhistoriska kvaliteerna. Eftersom bedömning är gjord vid en viss tidpunkt och inte är statisk, har kommittén valt att låta alla objekten höra till samma grupp och i stället markerat nyanserna i text. Avsikten är att läsaren skall få en snabb indikation om eventuellt kulturhistoriskt värde och sedan i texten och inventeringsmaterialet göra en mer fördjupad bedömning.

För dem som arbetat med inventeringarna och sammanställningen av det digra materialet är det en förhoppning att detta skall bli till gagn i det byggnadsvårdande arbetet i vår kommun.


Karlstad i stadsarkitektkontoret januari 1984

Per Lagergren
Stadsarkitekt

ORDFÖRKLARINGAR

ANKARE

anordning för att fästa olika byggnadsdelar vid varandra, i murverk vanligen bestående av plattjärn med tvärgående kortare stänger s.k. ankarslutar, i äldre byggnader ofta synliga på fasaden och dekorativt utformade.



ANKARSLUT


se ANKARE

BALUSTERDOCKA

profilsvarvat stöd (i en balustrad) vanligen av sten, trä eller järn, se BALUSTRAD

BALUSTRAD

skyddsräcke bestående av en serie vanligen profilsvarvade stolpar (balusterdockor) med en fortlöpande täckplatta eller ledstång.



BAROCK


stilriktning som dominerade i Europa från ca 1600 till mitten av 1700-talet, arkitekturen begagnade sig i stor utsträckning av renässansens formförråd, men sökte att ersätta dess harmoniska statiskt stränga form med friare, ofta patetiska, rörelsefyllda formkomplex.

BRUTET TAK

se MANSARDTAK

BURSPRÅK

utbyggt fönsterförsett fasadparti utan direkt beröring med marken.



EKLEKTISK

byggd på lånade idéer och motiv.

FASSPONTPANEL

typ av fasadpanel.




FESTONG

ornamentalt motiv i form av ett i en kurva nedhängande band av hopflätade blad, blommor eller frukter, förekommer bl.a. som dekoration på väggytor.



FRONTESPIS

ovanför taklist förhöjt, vanligen gavelliknande eller gavelprytt parti av en byggnad, ofta fortsättning av fasadens mittparti.



FUNKIS

se FUNKTIONALISM

FUNKTIONALISM

en internationell rörelse som under 1920-talet växte fram inom arkitektur och stadsbyggnadskonst och som hävdade att funktionen och ändamålet skulle vara avgörande för formen. Detta innebar bl a att all utsmyckning som saknade praktisk funktion försvann, vilket medförde en radikal brytning med de historiska stilarna.

FÖRVANDRINGSPANEL

typ av fasadpanel.



GESIMS

vanligen profilerat listverk med i regel horisontal placering ovanför eller längs en fasad eller annan väggyta. Allt efter sin placering på en fasad kan G skiljas i takgesims, gördelgesims och sockelgesims

GOTIK


stilriktning under medeltidens senare del (ca 1150-1500), den gotiska arkitekturen, "spetsbågestilen", arbetar med mycket höga valv, förtunnade byggnadsdelar, strävsystem, väldiga fönster med rika glasmålningar samt ymnig skulptural utsmyckning.

HALVKOLONN

kolonn som till ungefär hälften av sin ideella form skjuter ut framför fasadlivet, se KOLONN.

HÖRNKEDJA

vertikal rad av hörnstenar lagda i förband, dvs med omväxlande långsidan och kortsidan utåt, så att byggnadens hörn utmärkes av lodräta tandsnittsliknande mönster som framträder mot den övriga murytan. H kan ofta vara en imitation i t.ex. putsrustik.




JUGEND

stilriktning inom bl. a. arkitekturen, årtiondena kring 1900, med en rik ornamentik vars mjuka, svängda linjer ofta anknyter till växt- eller djurvärlden, och med raffinerade material- och färgkombinationer. Med sina krav på ändamålsenlighet och förnuft blev jugendstilen en reaktion mot de rådande historiserande stilarna och mot den industriella formgivningens låga nivå.

KAPITÄL

dekorativt utformat krön på en kolonn, pelare eller pilaster.



KLASSICISM

betecknar stilriktningar som har antiken till förebild och som i sin strävan mot klarhet, måttfullhet och ädel skönhet ofta söker stöd i fasta regler.


KOLONN

fristående vertikalt stöd med rund genomskärning. K är oftast bärande men kan också användas rent dekorativt.



LISEN

vertikalt, slätt murband, som liksom en pilaster skjuter ut förhållandevis obetydligt framför en muryta men till skillnad från en pilaster saknar kapitäl och i allmänhet även bas.



LOCKPANEL

typ av fasadpanel.



LOCKLISTPANEL

typ av fasadpanel.



LÖKKUPOL

lökformigt takparti, vanligen av plåt eller spånklädd träkonstruktion.



MANSARDTAK

yttertak med brutet takfall, vanligen ett brutet sadeltak.



MEZZANINVÅNING

låg mellanvåning, halvvåning, i fasaden vanligen redovisad som en horisontal rad av förhållandevis små, fyrkantiga fönster.

NATIONALROMANTIK

stilriktning inom svensk arkitektur i början av 1900-talet vilken ville framhäva dem nationella egenarten genom att anknyta till äldre svensk byggnadskonst.

NYGOTIK


kallas en strävan under 1800-talet att återuppliva gotikens formspråk, se GOTIK.

PANELARKITEKTUR

byggnad vars fasader arkitektoniskt bearbetats genom användandet av träpanel, ofta av varierande typ och lagd i olika riktningar, vanligt runt sekelskiftet.


PILASTER

flat väggpelare med bas och kapitäl, använd som artikulering och stöd av en muryta, vanligen förhållandevis obetydligt utskjutande framför murlivet.



PORTAL

arkitektoniskt framhävd ingång.



RENÄSSANS

(pånyttfödelse), stilriktning som dominerade i Europa ca 1300-1600, renässansens arkitekter imponerades av den antika byggnadskonsten med sina harmoniska proportioner, de mätte och studerade ruinerna av antikens monument, och de återupplivade de klassiska kolonnerna, valven och kupolerna.

REVETERING

putsbeklädnad på träunderlag varvid putsen fästes på något på träet fastsatt lämpligt underlag, t ex vassmattor eller tegelplattor.

RISALIT

svagt framskjutande parti av en fasad, fört genom byggnadens hela höjd. R förekommer i allmänhet som en betoning av fasadens mittparti.



RUNDBÅGE

båge vars undersida till formen är en del av en cirkel.

RUSTICERING

teknik för utformning av byggnadsstenarna i en mur. Stenens framsida lämnas i hugget skick och skjuter ut framför murlivet, som vanligen är markerat genom släta fogar mellan stenarna. Tekniken kan också imiteras i t ex putsat tegel (putsrustik).

SADELTAK

yttertak som består av två mot varandra lutande takfall.



SLÄTPUTS

puts med helt jämn yta, erhållen genom ett finstrukturerat bruk av sönderriven kalk och sand.

SPRITPUTS

vanligt förekommande typ av putspåslag på en yttervägg, bestående av ett putsbruk som är uppblandat med grovt sandmaterial, så att väggytan blir knottrig eller skrovlig.

SÄTERITAK

en typisk svensk form av det valmade taket, som har två takfall, skilda åt av ett lågt väggparti.



TANDSNITT

listornament i form av en rad tättsittande och regelbundet ordnade kubformer på listens undersida.




TYMPANON


bågfält ovanför en dörröppning (även det triangulära fältet i en klassisk tempelgavel).



VALMAT TAK

sadel-, mansard- eller pulpettak, som på vardera kortsidan slutar med ett triangulärt takfall (valmsida) i stället för ett vertikalt gavelparti. Ibland är valmningen endast genomförd till hälften av avståndet från taknocken till takfoten (halvvalmat), ibland endast vid själva taknocken (nockvalmat).





KARLSTAD

CENTRALORTEN

- KARLSTAD

Tingvallastaden


kyrka
befintligt byggnadsminne eller byggnadsminnesmärke
föreslaget byggnadsminne eller byggnadsminnesmärke
kulturhistoriskt värdefull byggnad
kulturhistoriskt värdefull miljö
TINGVALLA-STADEN
Östra älvgrenen
Sandgrund
Kungsgatan
Tingvallagatan
Drottninggatan
Hamngatan
Älvgatan
Västra Torggatan
Östra Torggatan
Sandbäcksgatan
Växnäsgatan
Hybelejens gata
Herrgårdsgatan
Nya Stranbgatan
Nora Kyrkogatan
Götgatan
Nygatan
Prånkanalen
Karlbergsgatan
Tingvallabron
Västra bron
Östra Kanalgatan
Stora Torget
Tingvalla Idrottsplats
Sundstaparken
Herrgårds-parken
Gamla Kyrkogård
Centralstationen
Taxi
Domkyrkoplanen
Domkyrkoplatsen
Stadshuset
Polishuset
Länsarbetsnämnden
Televerket
Länsstyrelsen
Teatern
Teaterparken
Värmlands Museum
Biblioteket
Turistbyrån
Landstinget
Vårdcentralen Gripen
Hotell Ritz
Nya Wermlands-Tidningen
Social förv.
Skolförv.
Apotek
Domkyrkan
Post
Blads-hyrsen
Hotell Gästa Berling
Hotell Freden
Hotell du Nord
Savoy Hotell
Länkarnas
Folkets Hus
Sveriges Radio
Försäkrings-kassan
Fritids-gård
Karla-vagnen
Vatt-u-mannen
Frödings-parken
Slussen
Slussvakten
Kommunal Musikskola
Kungsgatan 18 17
Kungsgatan 20 24 23
Tingvallagatan 42 43 44
Tingvallagatan 13 16
Drottninggatan 11
Drottninggatan 40
Drottninggatan 31
Drottninggatan 34
Harngatan 64
Harngatan 46
Harngatan 63
Harngatan 1625
Harngatan 1566
Karlbergsgatan 14 15
Karlbergsgatan 45
Karlbergsgatan 33
Herrgårdsgatan 47
Herrgårdsgatan 36
Herrgårdsgatan 35 37
Herrgårdsgatan 48
Herrgårdsgatan 50
Herrgårdsgatan 53
Herrgårdsgatan 54
Herrgårdsgatan 52
Herrgårdsgatan 51
Herrgårdsgatan 49
Herrgårdsgatan 61
Herrgårdsgatan 62
Herrgårdsgatan 21
Herrgårdsgatan 20
Herrgårdsgatan 19
Herrgårdsgatan 69
Herrgårdsgatan 65
Herrgårdsgatan 66
Herrgårdsgatan 67
Herrgårdsgatan 68
Herrgårdsgatan 57
Herrgårdsgatan 58
Herrgårdsgatan 59
Herrgårdsgatan 60
Herrgårdsgatan 38
Herrgårdsgatan 27 26 25
Herrgårdsgatan 56
Herrgårdsgatan 55
Herrgårdsgatan 32
Herrgårdsgatan 30
Herrgårdsgatan 9
Herrgårdsgatan 10
Herrgårdsgatan 8 5 6
Herrgårdsgatan 28 29
Herrgårdsgatan 39
Herrgårdsgatan 4
Herrgårdsgatan 3
Herrgårdsgatan 2
Herrgårdsgatan 1
Herrgårdsgatan 7
Herrgårdsgatan 12
Herrgårdsgatan 22
Herrgårdsgatan 23
Herrgårdsgatan 24
Herrgårdsgatan 16
Herrgårdsgatan 15
Herrgårdsgatan 14
Herrgårdsgatan 13
Herrgårdsgatan 31
Herrgårdsgatan 34
Herrgårdsgatan 33
Herrgårdsgatan 45
Herrgårdsgatan 46
Herrgårdsgatan 30
Herrgårdsgatan 32
Herrgårdsgatan 55
Herrgårdsgatan 56
Herrgårdsgatan 27 26 25
Herrgårdsgatan 38
Herrgårdsgatan 59
Herrgårdsgatan 60
Herrgårdsgatan 57
Herrgårdsgatan 58
Herrgårdsgatan 68
Herrgårdsgatan 67
Herrgårdsgatan 66
Herrgårdsgatan 65
Herrgårdsgatan 69
Herrgårdsgatan 19
Herrgårdsgatan 20
Herrgårdsgatan 21
Herrgårdsgatan 62
Herrgårdsgatan 54
Herrgårdsgatan 53
Herrgårdsgatan 52
Herrgårdsgatan 51
Herrgårdsgatan 49
Herrgårdsgatan 61
Herrgårdsgatan 50
Herrgårdsgatan 48
Herrgårdsgatan 47
Herrgårdsgatan 36
Herrgårdsgatan 35 37
Herrgårdsgatan 14 15
Herrgårdsgatan 13 16
Herrgårdsgatan 42 43 44
Herrgårdsgatan 18 17
Herrgårdsgatan 20 24 23
Herrgårdsgatan 11
Herrgårdsgatan 40
Herrgårdsgatan 31
Herrgårdsgatan 34
Herrgårdsgatan 45
Herrgårdsgatan 33

miljöer

M1
KARLSTADS CENTRUM

I Karlstads stadskärna finns de partier och miljöer som är speciella för just Karlstad och som ger staden dess karaktär.

Det är en miljö som innehåller bebyggelse av flera olika slag, t.ex.: trähusbebyggelse som räddades undan den stora branden 1865, monumentalbyggnader omkring Stora torget: länsresidenset, rådhuset, det gamla läroverket, frimurarelogen, Wermlandsbanken osv., äldre institutionsbyggnader i kvarteret Kniven, miljön utmed Pråmkanalen, domkyrkan, villorna i kv. Udden, teatern och Teaterparken, de stora pampiga stenhusen på den norra älvstranden m.fl.



Örnen 3, rådhuset



Kv Almen



Stg 1576, gamla lasarettet



Örnen 3, residenset



Udden 2

M2
GÅGATAN, del av Västra Torggatan

Gågatan kantas av blandad bebyggelse som genom sin gruppering ändå skapar en sammanhållen enhet. Hörnbyggnaderna är stora och pampiga fyravåningshus, Druvan 10 och 13 är byggda på 1940-talet, Mercurius 1, 1903 och Mercurius 4 (frimurarelogen), 1867.

Mellan dessa hörnbyggnader, på båda sidor gågatan, finns tvåvåningshus från 1800-talets slut, med slätputsade fasader. (Druvan 9: 1870, 14: 1867, Mercurius 2: 1880, 3: 1889) Dessa enkla låga byggnader ger en bild av hur stadsbebyggelsen tedde sig i slutet på 1800-talet, innan man började bygga fyravåningshus. Därigenom har husen stort stadshistoriskt och även miljömässigt värde.



Stg 1256, domkyrkan



Kv Uggla



Mot söder



Mot norr

byggnader

1
ALMEN 15, Älvgatan 11
Geijerska, f.d. Flachska gården

Byggnadsminne den 15 mars 1966. Skyddsföreskrifterna avser byggnadernas exteriörer samt det tillhörande området.

2
ALMEN 19, Älvgatan 9
Doktorsgården

Byggnadsminne den 15 mars 1966. Skyddsföreskrifterna avser byggnadernas exteriörer samt tillhörande markområde.

3
ALMEN 19, Älvgatan 7
Landshövdingegården

Byggnadsminne den 15 mars 1966. Skyddsföreskrifterna avser byggnadernas exteriörer samt tillhörande markområde.

4
BILAN 1, Karlbergsgatan 3
Fängelset

Cellfängelse byggt 1847 och en f.d. verkstad, tvättstuga och förråd. Fängelsebyggnaden har T-plan. Fasaden är slätputsad och ljust gul, med hörnen och mittpartiet markerade i beige puts. Gavelröstena är krönta med kronor uthuggna i sten. Byggnaden har stått oanvänd en längre tid och har inte underhållits, men är trots detta väl bevarad. Även interiören är bevarad med ursprunglig cellindelning, celldörrar etc.

Fängelset utgör ett viktigt och välbevarat socialhistoriskt och kulturhistoriskt dokument från 1840-talets fängelsereform.



föreslaget byggnadsminnesmärke

5
BJÖRNEN 4, Älvgatan 3
Lagman Weinbergs hus

F.d. bostadshus i två våningar och mezzaninvåning. Fasaderna har ljusbrun slätputs med grå slätputsade detaljer. Huset är byggt på 1840-talet i klassicerande stil med bl.a. rusticerad sockel och hörnlisener. Taket är täckt med svart, falsad plåt.

Huset ligger mot Älvgatan och är en av de få byggnader som klarade sig vid den stora branden 1865.

6
8JÖRNEN 5, Älvgatan 1
Hypoteksföreningen

Ett av Karlstads pampigaste stenhus, byggt alldeles innan den stora branden 1865 (1862-65). Byggnaden är i tre våningar, uppförd i klassicerande stil. Huvudfasaden mot Älvgatan är slätputsad i ljusgrönt och indelad av rikt dekorerade gula pilastrar med korintiska kapitäl. Fönstren i bottenvåningen har rundad överdel. Sadeltaket är täckt med skiffer.

Byggnaden är ett välbevarat exempel från sin tid på ett mycket påkostat och genomarbetat byggnadsprojekt.

7
BJÖRNEN 5, Järnvägsgatan 11

A. Bostads- och affärshus i tre våningar. Byggnaden är uppförd 1907 i jugendstil och har en dekorativ fasad mot Järnvägsgatan med utskjutande balkonger och en fint arbetad entré med en grind i smidesjärn. Taket är täckt med kopparplåt. Vinden har blivit inredd under senare tid och fönsteröppningar har gjorts i det brutna taket. Entrén och trapphuset är väl bevarat med ursprungliga dörrar med färgat blyinfattat glas.

Välbevarat jugendhus.

B. Tillbyggnad i tre våningar, ritad 1929 av arkitekten Cyrillus Johansson. Fasaden är grå och slätputsad, taket är täckt med ~~enkupigt lertegel~~. Plåttak

Byggnadens yttre är anspråklöst men tillför den äldre bebyggelsen nya kvaliteter i form av 1920-talets stilideal.

8
8JÖRNEN 13, Älvgatan 5
Televerket

Pampigt stenhus i tre våningar, byggt 1866 i klassicerande stil. Bottenvåningen är spritputsad och rusticerad, i övrigt är fasaden slätputsad och gråfärgad. Huvudentrén har en mycket fin glasad ekdörr i en rundad stenportal. Taket är täckt med grå plåt.

Välbevarat pampigt stenhus.

9
DRUVAN 1, Järnvägsgatan 8
Carlton Hotell

Hörnhus från 1896 i tidens eklektiska stil. Byggnaden var ursprungligen fyra våningar hög men påbyggdes med ytterligare en våning 1924. Huset har välarbetade och detaljrika fasader med bl.a. pilastrar, festonger och balusterdockor som återkommande motiv. Fasaden är ljusgul och taket är täckt med en grön plåt.

Genom sin placering som hörnhus har byggnaden stor positiv betydelse för miljön, den är ett av de största äldre stenhusen i Karlstads centrum.

10
DRUVAN 2, Järnvägsgatan 10
Riksbanken

"Bankpalats" i barockstil från 1895. Fasaden är av rusticerad, slammad sandsten. Byggnaden är mycket väl bevarad, även interiören är i stor utsträckning bevarad. Taket är täckt med svart plåt. Mycket fina grindar och räcken i smidesjärn och en fint arbetad entréport i ek.

Denna byggnad är den enda i sitt slag i Karlstad.

11
OUVAN 4, Drottninggatan 23
Sparbankens filial

Tvåvånings, sparsamt utsmyckat stenhus från 1890-talet. Fasaden är grågrön och slätputsad. Vid gårdsinfarten finns en mycket vacker grind i smidesjärn. Sadeltaket är täckt med svart falsad plåt.

Huset är ett exempel på hur Karlstads enklare stadsbebyggelse kunde se ut.

byggnader

12
ENHÖRNINGEN 2, S. Kyrkogatan 8
KFUM-KFUK

Tvåvånings byggnad med rusticerad bottenvåning, i övrigt slätputsad, med klassicerande detaljer. Putsen är ljusgrön och detaljerna gråvita. Taket är täckt med svart plåt. Vinden har inretts på senare tid vilket här resulterat i en lång takkupa på sadeltaket.

Relativt välbevarad byggnad från 1880-talet.

13
ENHÖRNINGEN 3 och 4, Tingvallag. 1C
Hälsovårdsnämnden

Trevånings stenhus med slammad tegelfasad och slätputsade detaljer såsom hörnkedjor och vertikala fasadband. Bottenvåningen är brunfärgad och byggnaden i övrigt är rostfärgad. Taket är täckt med enkupigt tegel. På gården finns två äldre gårdshus med svarta, falsade plåttak.

14
ENHÖRNINGEN 3 och 4, Tingvallag. 1D
Komministergården

Stenbyggnad från 1867 i tre våningar. Byggnaden är uppförd i klassicerande stil. Fasaden är slätputsad och gulmålad, bottenvåningen är rusticerad och brunmålad. Taket är skiffertäckt. Centralt på fasaden finns en balkong med ett vackert gjutjärnsräcke.

Ett välbevarat stenhus.

15
ENHÖRNINGEN 6, Tingvallag. 1A
Tabernaklet

Frikyrkobyggnad i monumentalt utförande från 1924. Fasaden är slätputsad, grå, med klassicerande detaljer och stora kyrkfönster, i bottenvåningen butiksfönster. Mot Tingvallagatan finns två stora, glasade entrédörrar som omges av ett sandstensparti. Taket är täckt med enkupigt tegel.

16
ENHÖRNINGEN 9, Tingvallagat. 1B

Bostadshus i tre våningar med butiker i bottenvåningen. Huset är uppfört 1936 i tidstypisk funktionalistisk stil. Fasaden är slätputsad, utan dekorationer, och har en mild ljusgul färg. Sadeltaket är täckt med svart papp.

17
FALKEN 8, Kungsgatan 7
Gamla gymnasiet

Byggnadsminnesmärke den 25 jan. 1935.

18
FALKEN 8, Kungsgatan 9
Läroverkets annex

Det gamla läroverket byggdes till med detta annex 1912. Huvudbyggnaden och annexet förbands genom en envånings förbindelsegång. Annexet är en tidstypisk skolbyggnad i värdigt utförande. Fasaden är slätputsad. Enkla dekorationer i form av vertikala linjer i putsen finns i hörnen och i entrépartiet. Taket är täckt med grå plåt.

Byggnaden är ett pampigt inslag i miljön omkring domkyrkan.

19
FALKEN 8, Kungsgatan 9
Tingvallagymnasiet

Skolbyggnad från 1869 i tidstypisk tegelarkitektur. Byggnaden är uppförd i gult tegel, har fönster med rundad överdel och svart plåttak.

Välbevarad skolbyggnad från 1869, som utgör ett pampigt inslag i miljön omkring Stora torget.



föreslaget byggnadsminne

20
GRUVAN 1, Kungsgatan 6
Posthuset

En imponerande röd tegelbyggnad, uppförd 1910 och tydligt influerad av tidens stil - jugend. Huset har fyra våningar och taket är täckt med svart plåt.

Husets framträdande placering, i hörnet Kungsgatan - Östra Kyrkogatan, gör det till ett dominerande inslag i miljön.

21
GRUVAN 2, Östra Kyrkogatan 4

Gatuhus och gårdshus i trä, uppförda på 1880-talet. Gatufasaden med alla utsmyckningar är utförd i samma stil som användes inom stenarkitekturen men "översatt" till trä. Den liggande fasspontpanelen är vertikalt indelad för att ge intryck av stenblock. Övriga fasaddetaljer, fönsteröverstycken, pilastrar med korintiska kapitäl är utförda i klassicerande stil. Entrépartiet och porten är särskilt omsorgsfullt utförda.

Huset är ett av de få bevarade trähusen i Tingvallastaden.

22
GRUVAN 9, Kungsgatan 4

Bostads- och affärshus i fem våningar. Byggnaden är från 1907 och gatufasaden är rikt utsmyckad med putsdekorationer och mönstermurat tegel. De östra butiksfönstren och de rundade fasadavslutningarna förstärker byggnadens jugendkaraktär. Taket är täckt med grön plåt.

Huset är ett pampigt inslag i stadsmiljön.

23
GRUVAN 10, Kungsgatan 2 A
Stadshypoteksföreningen

Hörnhus i fyra våningar, uppfört i brunt tegel 1914, i nationalromantisk stil. Byggnaden har ett mycket framträdande hörntorn med en kopparklädd tornhuv. Taket är täckt med enkupigt, glaserat, rött tegel.

Huset med sitt hörntorn, är ett mycket karaktäristiskt inslag i miljön.

byggnader

24
GRUVAN 10, Kungsgatan 2B

Bostadshus i fyra våningar med butikslokaler i bottenvåningen. Fasaden är grå, slätputsad och sparsamt dekorerad. Taket är täckt med grå, falsad plåt. Huset är byggt 1902 och ingår i en fasadräcka utmed Kungsgatan med stora, pampiga stenhus från 1900-talets början.

25
GÄDDAN 6, Drottninggatan 38
Katolska kyrkan

Fastigheten består av ett stenhus och ett trähus med tillhörande uthus som bildar en gård med äldre struktur. Byggnaderna är från slutet av 1800-talet. Hörnhuset har röd tegelfasad med grå detaljer. Taket är täckt med svart plåt och i hörnet finns en svart "plåthuv". Trähuset är klätt med fasspontpanel och har klassicerande detaljer utförda i trä. Uthus och garage har den äldre karaktären bevarad.

26
GÄDDAN 7, Drottninggatan 40
Skogsvårdsstyrelsen

Fastigheten består av ett gathus och tre uthus, varav två med bostäder. Gathuset är i tre våningar och har spritputsad rosa fasad med slätputsade grå detaljer. Taket är täckt med grå plåt.

Byggnaden har stort miljömässigt värde som ett av de äldre husen vid Drottninggatan.

27
GÄDDAN 8, Drottninggatan 42

Tvåvånings bostadshus i trä, byggt 1897. Tidstypisk panelarkitektur med omväxlande liggande och stående fasspontpanel. Fasaden är gulmålad med grå detaljer. Taket är täckt med svart plåt. Gårdshus och garage i samma stil som tillsammans med gathuset bildar en fin gård med äldre struktur.

Gathuset har stort miljömässigt värde som en av de äldre byggnaderna vid Drottninggatan.

28
GÄDDAN 9, Älvgatan 19
Grevgården

Byggnadsminne den 9 aug. 1971. Skyddsföreskrifterna omfattar byggnadens exteriör och interiör.

29
GÄDDAN 12, Älvgatan 13
Pihlgrensgården

A. Tvåvånings trähus byggt före 1865. Fasaden klädd med stående, gulmålad lockpanel. Sadeltaket är skifferklätt.



föreslaget byggnadsminne

B. Tvåvånings träbyggnad från 1892. Fasaden är klädd med rödmålad, liggande fasspontpanel och detaljerna är gråmålade. Taket är täckt med svart plåt.



föreslaget byggnadsminne

Två mycket välbevarade trähus från slutet av 1800-talet. A. är byggt före den stora branden 1865 och är alltså ett tämligen unikt trähus i Tingvallastaden.

30
HÖKEN 1, Hamngatan 16

Fyravånings bostadshus i sten uppfört i början av 1900-talet. Slätputsad rusticerad bottenvåning, övriga fasaden är i gult tegel. Huset har karaktäristiska balkonger i smidesjärn, rundade burspråk som avslutas med plåthuvar, på gatufasaden. Taket är täckt med grå plåt.

Välbevarat bostadshus i tidstypisk sekelskiftesarkitektur. Byggnaden är med sitt karaktäristiska utseende ett välkänt hus i Karlstad.

31
HÖKEN 7, Drottninggatan 7
Lantmännen

Trevånings stenhus med förhöjd källarvåning från 1866, innehållande kontor, bostäder samt butiker i källaren. Slätputsad fasad i rosa med fina detaljer. Taket är täckt med svart plåt.

Ett av stadens äldsta stenhus. Det är som hörnhus mycket viktigt för gaturummet.

32
JÄGAREN 8, Järnvägsgatan 1
Hotell Drott

Femvånings jugendhus, byggt 1909. På den slätputsade gula fasaden finns utskjutande, rundade balkonger. Tidstypiska fönster med småspröjsad överdel. Fina runda entrépartier. Taket är täckt med brun plåt.

En stor och dominerande hörnbyggnad som med sitt läge mitt emot järnvägsstationen är ett viktigt kännetecken för Karlstad.

33
KARLSVIK 1, Södra Kyrkogatan 2
Järnvägshuset

Bostadshus i fyra våningar uppfört 1909 i jugendstil. Hög sockel i huggen granit. Fasaden ljusgul och slätputsad. Fönstren är småspröjsade. Taket är täckt med skiffer och svart plåt.

Huset har genom sitt utförande och läge mycket stort arkitekturhistoriskt och miljömässigt värde. Ett av Karlstads "pampigaste" hus.



föreslaget byggnadsminne

byggnader

34
KARLSVIK 4, Södra Kyrkogatan 4
Folktandvården

Trevånings bostadshus med folktandvården inrymd. Byggnaden uppförd 1945 i rött tegel. Taket är täckt med enkupigt tegel.

35
LANTMÄTAREN 4, Västra Kanalgatan

Tvåvånings trähus, byggt 1876. Fasaden är klädd med gul fasspontpanel, som enligt tidens stil påsattes omväxlande stående och liggande. Taket är täckt med brun falsad plåt.

Ett av de få kvarvarande, välbevarade trähusen från 1800-talet, inom Tingvallastaden.

36
LANTMÄTAREN 5, Herrgårdsgatan 2

Bostadshus i fyra våningar, uppfört 1907 i jugendstil. Tidstypiska detaljer som rundade balkonger och burspråk och ett runt hörntorn. Även fönster och dörrar är bevarade i ursprunglig stil. Fasaden är slätputsad och beige. Taket är täckt med svart plåt.

Byggnaden har genom sitt hörnläge mot Pråmkanalen och sitt karaktäristiska utseende stort miljömässigt värde.

37
LANTMÄTAREN 5, Västra Kanalgatan 7B

2½-vånings bostadshus i trä, uppfört 1870. Byggnaden är klädd med grönmålad fasspont- och lockpanel. Taket är täckt med svart plåt. Fasaden mot Västra Kanalgatan har ett ovanligt utförande med mittpartiet markerat genom lisener och en spetsig takavslutning.

Ett av de få kvarvarande, välbevarade trähusen från 1800-talet, inom Tingvallastaden.

38
LAXEN 1, Älvbrinken 2

Timrad byggnad i 1½ våning. Husets ålder är okänd, eventuellt kan det ha blivit flyttat till nuvarande plats. Största delen av fasaden är klädd med grönmålade spån, en vägg har stående fasspontpanel. Mycket originella utsmyckningar med kluvna björkstockar runt fönster och dörrar. Taket är täckt med papp. På fastigheten finns också ett äldre uthus klätt med stående locklistpanel och skiffertak.

39
LAXEN 5, Älvgatan 21 B
Länkarnas hus, f.d. Haakens villa

F.d. bostadshus i två våningar, byggd på 1870-talet. Tidstypisk panelarkitektur med omväxlande stående och liggande fasspontpanel. På 1890-talet blev den för huset karaktäristiska tornbyggnaden tillagd. Taket är täckt med plåt.

40
MERKURIUS 1, Västra Torggatan 8
Grand hotell

Hörnhus i 4½ våning, uppfört 1903. Den rosa och grå fasaden är putsad och fylld av putsdekorationer av olika slag.

Byggnaden har genom sin placering, ett stort miljömässigt värde.

41
MERKURIUS 4, Tingvallagatan 15
Frimurarlogen

Logebyggnad från 1867, uppförd efter ritningar av arkitekten Teodor Högström, i klassicerande stil. Bottenvåningen är rusticerad och mörkt grå. Fasaden mot Stora torget är slätputsad, gulbrun med vitmålade pilastrar och har höga, rundade fönster. Övriga fönster i andra våningen har bruna trekantsöverstycken. Taket är täckt med svart plåt.

Byggnaden har, genom sin utformning och sitt läge ett stort arkitekturhistoriskt och miljömässigt värde.



föreslaget byggnadsminne

42
MERKURIUS 5, Tingvallagatan 13
Wermlandsbanken

Bankbyggnad i tre våningar, uppförd efter ritningar av arkitekten Ernst Stenhammar år 1906, i nationalromantisk stil. Fasaden i rött tegel och i bottenvåningen huggen granit. Taket är täckt av glaserat grönt tegel. Alla detaljer är mycket omsorgsfullt och skickligt utförda.

Byggnaden har ett stort arkitekturhistoriskt, estetiskt och miljömässigt värde.



föreslaget byggnadsminne

43
MERCURIUS 6, Tingvallagatan 11
Nygren & Åhlin

F.d. handelsgård med gathus och gårdsh som bildar en kringbyggd gård. Byggnad na är i två våningar och tillkomna på 1860-talet. Gathuset har rusticerad bo tenvåning, andra våningen är slätputsa i beige kulör. Gatufasaden mot Stora t get är hållen i stram, sparsamt dekore nyrenässans. Taket är täckt med grå fa sad plåt. Gårdshusen har oputsade röda tegelfasader.

Välbevarad handelsgård, den sista i si slag i Karlstad, med både gathus och gårdshus intakta. Fastigheten har härigenom ett stort kulturhistoriskt och miljömässigt värde.

44
MERCURIUS 7, Tingvallagatan 9
Bergqvists skor

Affärs- och bostadshus i 2½ våning, byggt omkring 1867. Fasaden är utformad i stenefterhärmande träpanelarkitektur med klassicerande detaljer. Mittpartiet mot Stora torget markeras med två plåtbeklädda tornhuvar. Panelen målad i rött med grå detaljer. Taket är täckt med grå falsad plåt.

Byggnaden har, genom sitt hörnläge vid Stora torget och sin fasadutformning, ett stort arkitekturhistoriskt och miljömässigt värde.

byggnader

45
MONITORN 2, Drottninggatan 5

Bostads- och affärshus i 2½ våning, byggt på 1890-talet. Fasaden är i gult tegel med slätputsade ljusa fönsteromfattningar och kedjor. Det brutna taket är täckt med svart plåt. Hörntornet har en spetsig plåttäckt tornhuv. På fastigheten finns även ett välbevarat gårdshus med äldre karaktär.

Byggnaden har genom sin välbevarade tidstypiska utformning och sitt läge som hörnhus vid Tingvallagatan stort arkitekturhistoriskt och miljömässigt värde.

46
MONITORN 5, S. Kyrkogatan 1

Bostadshus i fyra våningar, uppfört 1904 i jugendstil. Fasaden är slätputsad, i grön avfärgning, med rusticerad bottenvåning. Runt hörnparti med rundade balkonger i smidesjärn. Mycket tidstypiskt entréparti och fönster med smårutig överdel. Taket är täckt med röd plåt.

Välbevarat jugendhus som genom sin framträdande placering som hörnhus även har stort miljömässigt värde.

47
NEGERN 1, Östra Torggatan 18
Betlehemskyrkan

Kyrkobyggnad från 1920-talet, ritad av arkitekten Bror Almkvist. Den ljusa slätputsade fasaden är hållen i en stram nationalromantisk stil, sparsamt dekorerad med lisener och ankarslut. Småspröjsade fönster, i andra våningen stora rundbågefönster. Entréparti med tre rundbågeportaler med en granitskulptur infälld ovanför dessa. Kvadratiskt hörntorn med kupolliknande kopparklädd tornhuv och spira. Det branta säteritaket är klätt med skiffer.



föreslaget byggnadsminne

Byggnaden har, genom sin omsorgsfulla utformning och sitt markerade hörnläge, stort arkitekturhistoriskt, estetiskt och miljömässigt värde.

48
NEGERN 5, N. Strandgatan 5
Norra skolan

F.d. flickskola från 1877. Byggnaden är uppförd i två våningar, i stram nyrenässans. Fasaden är slätputsad och gulfärgad. Mittpartiet på huvudfasaden mot N. Strandgatan är markerat med vitmålade lisener, rundbågefönster och en trekantsgavel. Taket är täckt med svart plåt. Flera fönsteröppningar, särskilt de på kortsidorna, har på senare tid blivit igensatta.

Tidstypisk och välbevarad skolbyggnad i klassicerande stil, med den ursprungliga karaktären bevarad.

49
UDDEN 1, Västra Torggatan 23
Biskopsgården

Byggnadsminnesmärke den 29 jan. 1935.

50
VARMBADHUSET 2, N. Strandgatan 4
Badhuset

F.d. badhus från 1906. Fasaden är i rött tegel med slätputsade grå dekorationer. Fönster med småspröjsad överdel. Taket är täckt med svart falsad plåt. Simhallen, med stora, glasade fasader, tillbyggdes 1938.

Badhuset, med sitt borglikande mittparti, är ett välbevarat och tidstypiskt exempel på tegelarkitektur från början av 1900-talet. Den enda byggnaden i sitt slag i Karlstad.

51
VÄGEN 5, Västra Torggatan 17
Munken

Hotell i fyra våningar, uppfört 1908, i rött tegel. Fasaden är mycket sparsamt dekorerad men är något jugendinfluerad. I restaurangen i bottenvåningen finns murade valv som enligt uppgift lär vara från 1600-talet. Taket är täckt med grön plåt.

52
VÅGEN 5, Museigatan 2
Stadshotellet

Stadshotellet är byggt 1869. Byggnaden är i tre våningar plus inredd vindsvåning och har efter hand blivit påbyggd och tillbyggd så att den nu har en oregelbunden form. Fasaden är slätputsad i ljusgul avfärgning med vita detaljer, bl.a. pilastrar och festonger.

Stadshotellet är med den svängda huvudfasaden mot älven en imponerande och vacker byggnad, som framförallt har ett stort miljömässigt värde som ett av blickfången utmed västra älvgrenen.

53
VÄKTAREN 5,6, V.Kyrkogatan 3,5
Pastorsexpeditionen

Trevåningsbyggnad från 1935, ritad av arkitekten Olle Lagergren i funktionalistisk stil. Huset har en sockel av huggen granit och slät, rostfärgad putsbeklädnad. Bakom höga fönster som sträcker sig genom två våningar ryms en samlingssal. Det flacka taket är täckt med koppar.

Huset är i sin genomarbetade enkelhet en god representant för den funktionalistiska arkitekturstilen.

54
VÄKTAREN 7, Kungsgatan 8
Gamla Sparbanken

Bankhus i två våningar, byggt 1866. Fasaden är murad i gult tegel med dekorationer i form av en mönstermurad gördelgesims och en kransgesims. Taket är täckt med kopparplåt.

Byggnaden utgör ett synnerligen fint exempel på tidstypisk tegelarkitektur.

55
ÄLGEN 5, Drottninggatan 41 A
Ordenshuset

F.d. ordensbyggnad från 1885 i två våningar. Fasaden är murad i rött stortegel med mönstermurade gesimser och vertikalt indelad mellan varje fönsteraxel med lisener. Taket är täckt med svart plåt.

En vacker hörnbyggnad uppförd i tidstypisk tegelarkitektur. Huset har stort arkitekturhistoriskt och miljömässigt värde.

byggnader

56
ÄLGEN 10, Drottninggatan 45
Tjäderskolan

Skolbyggnad från slutet av 1800-talet i 2½ våning. Fasaden är murad i rött stortegel och har slätputsade, ljusa, vertikala band som delar in ytorna symmetriskt. Taket är täckt med plåt.

Tidstypisk skolbyggnad i tegel, uppförd i slutet av 1800-talet.

57
ÖRNEN 3, Västra Torggatan 13
Rådhuset

Rådhuset är byggt 1866 i tre våningar. Fasaden är slätputsad, färgad ljusgul, rusticerad och rikt dekorerad med bl.a. vita pilastrar med joniska kapitäl. Fönstren i första våningen och portalerna har rundbågeform, liksom fönstren i tredje våningens mittparti som döljer en festvåning. Taket är täckt med svart plåt.

En av stadens praktbyggnader, med huvudfasaden riktad mot Stora torget. Rådhuset har stort kulturhistoriskt och miljömässigt värde.

58
ÖRNEN 3, Residenstorget 1
Residenset

Residenset är byggt 1871, ursprungligen i två våningar men ytterligare en våning påbyggdes 1921-23. Fasaden är utformad i nyrenässans, slätputsad med klassicerande detaljer, bl.a. pilastrar, tympanonöverstycken över fönstren och balustrader. Putsen är avfärgad i en gul kulör, detaljerna är grå. Taket är täckt med grå plåt.

En av stadens monumentalbyggnader. Huvudfasaden är riktad mot Residensparken och utgör ett praktfullt blickfång västerifrån. Residenset har stort kulturhistoriskt och miljömässigt värde.

59
STG 8, Klaraborg, Klaraborgsg. 3
Kommunala musikskolan

Stenbyggnad i 3 våningar, för närvarande inrymmande den kommunala musikskolan. Huset uppfördes 1908. Fasaderna är slätputsade i mörkt rosa. Taket är täckt med papp och skiffer.

Byggnaden utgör en pampig avslutning på Drottninggatan åt väster.

60
STG 8, Klaraborg, Klaraborgsg. 3
Studentkåren

Timrad f.d. herrgårdsbyggnad i två våningar. Fasaden är reveterad och gråvit med gröna fönsteromfattningar och detaljer. Taket är täckt med skiffer. Den ursprungliga delen byggdes 1774 och tillbyggdes 1849.

61
STG 8, Sandgrund
Värmlands Museum

Byggnadsminne den 16 juni 1976. Skyddsföreskrifterna omfattar byggnadens exteriör samt nuvarande rumsindelning, ursprunglig fast inredning och utsmyckning.

62
STG 1256
Domkyrkan

Skyddad enligt kungörelsen 1920:744, med föreskrifter rörande det offentliga byggnadsväsendet.

63
STG 1566, Hamngatan
Järnvägsstationen

Stationsbyggnad från 1869, ritad av SJ:s arkitekt A.W. Edelsvärd. Sockel av huggen granit och fasad i rött tegel med slätputsade ljusa dekorationer över fönstren, i hörnen (hörnkedjor) och i takgesimsen. Det brutna taket är täckt med grå plåt.

Tidstypisk och välbevarad stationsbyggnad som utgör ett mycket karaktäristiskt inslag i Karlstadsmiljön. Stationen har stort arkitekturhistoriskt och miljömässigt värde.

64
STG 1566, Hamngatan
Stinsbostad

F.d. stinsbostad i 1½ våning, byggd 1869 och ritad av arkitekten A.W. Edelsvärd. Huset står på en sockel av huggen granit och fasaden är i rött tegel med slätputsade ljusa fönsteromfattningar. Taket är täckt med enkupigt tegel.

Tidstypisk "järnvägsbyggnad", ritad av SJ:s arkitekt A.W. Edelsvärd.

65
STG 1576, Kniven, Kungsgatan 1
Gamla biblioteket

F.d. bibliotek, byggt 1876 i 1½ våning med murad tegelstomme. Byggnaden är uppförd i den strama klassicerande stil som var vanlig i slutet av 1800-talet. Fasaden är slätputsad och avfärgad i gult, bottenvåningen rusticerad. Taket är klätt med svart plåt. I källaren finns murade valv som enligt uppgift är äldre än själva byggnaden.

Byggnaden har stort arkitekturhistoriskt och miljömässigt värde. Ligger i ett område med institutionsbyggnader vid Frödingsparken.

66
STG 1576, Kniven, V. Kanalgat. 1A
Gamla flickskolan

F.d. flickskola. Fyravånings stenbyggnad från 1875. Fasaden är slätputsad, gul med vita detaljer. Taket är täckt med svart eternit.

Välbevarad och tidstypisk skolbyggnad. Ingår i miljön med äldre institutionsbyggnader vid Frödingsparken.

67
STG 1576, Kniven, Karlbergsg. 1A,2A
Gamla lasarettet

F.d. lasarett. Tvåvånings stenbyggnad från ca 1840. Spritputsad grå sockel och slätputsad gul fasad. Detaljer i 1800-talets klassicerande stil. Taket är täckt med korrugerad grå plåt. Byggnaden har även fungerat som brandstation. Invid lasarettet ligger "likboa" en envånings mindre byggnad i samma st med grön puts och grönt plåttak.

Byggnaderna har stort miljömässigt vär de genom sitt läge bland äldre institutionsbyggnader i Frödingsparken.

68
STG 1577, Slussvakten, V. Kanalgatan
Slussvaktarstugan

F.d. slussvaktarstuga i en våning, klädd med vita lövsågade snickerier, typ "pepparkakshus". Tvålufts, spröjsade fönster. Sadeltak med tvåkupigt tegel. Trädgård inhägnad med spjälstaket

Ett pittoreskt inslag i miljön invid Pråmkanalen.

69
STG 1578, Falken, Eneströmsg. 9
Saluhallen

Karlstads saluhall byggdes 1906. Den har förlorat sin ursprungliga funktion men dess yttre karaktär är bevarad. Byggnaden har sockel av huggna granitblock, tegelfasaden har slätputsade de jer. På byggnadens norra och södra gavel finns stora,rundade glaspartier som fasadavslutning.

Med sin annorlunda fasadutformning, ett originellt inslag i stadsbilden.


NORRSTRANDS FÖRSAMLING
Färjestad norra
2489 + 2669
Gamla Färjestadsskolan
Djursjukhuset
VIGGEN
Färjestads Travbana
2501
Färjestads ishall
2489 H
Curlinghall
Färjestadshemmet
SÅNG-TRASTEN
TALTRASTEN
RING-TRASTEN
BJÖRK-TRASTEN
BLÅKRÄKAN
SPILL-KRÅKAN
EJDERN
SPOVEN
ENTITAN
KUNGS-FÅGELN
GÅRDSMYGEN
FLUGSNAPPAREN
VIDE-SPARVEN
PILFINKEN
GRÅ-SPARVEN
GULSPARVEN
KORN-SPARVEN
SNÖ-SPARVEN
KÄRR-SÄNGAREN
SÄV-SÄNGAREN
TRÄDGÅRDS-SÄNGAREN
CERES
ALINDA
NEP-TUNUS
FÄRJESTAD
Allmänningen
kulturhistoriskt värdefull byggnad

byggnader

70
SÅNGTRASTEN 2, Färjestadsvägen 73
Färjestadshemmet

F.d. herrgårdsbyggnad i två våningar, uppförd i sitt nuvarande utseende omkring 1765. Fasaden är slätputsad i gul avfärgning. Åt söder är ett entréparti med stentrappa och en stor balkong som bärs upp av kolonner. Det valmade sadeltaket är täckt med skiffer.


Mycket fin, välbevarad herrgårdsbyggnad från 1700-talet, med skiffertak.

71
STG 2506
Gamla Färjestadsskolan

F.d. skolbyggnad i två våningar med gulmålad liggande fasspontpanel och vita detaljer. Byggnaden är uppförd i nationalromantisk stil med stora fönster med småspröjsad nederdel. Mycket fin entréport med utskjutande tak över. Taket är täckt med tegel. Till anläggningen hör också en envånings uthuslänga med faluröd fasspontpanel och vita detaljer.

Välbevarade byggnader från 1900-talets början i tidstypisk panelarkitektur.

Färjestad södra


Älvmotet
kulturhistoriskt värdefull byggnad
kulturhistoriskt värdefull miljö
Rudstjärnet
Rudsberget
RUD
NORRSTRANDS FÖRSAMLING
VIDE-HOLMEN
Färjestadsvägen
Norra Infarten
Rudsvägen
Rudsdalen
Mossgatan
Rudsmotet
Borgmästarbron
E 18
Nybergsvägen
Backsvalan
Ladusvalan
Svalan
Törnsvalan
Kajan
Kråkan
Pegasus
Perseus
Pappageln
Sextanten
Nötskrikan
Rödvingen
Bofinken
Domherren
Steglitsan
Grönsiskan
Blåmesen
Talltitan
Svart-mesen
Kårmesen
Tofsmesen
Hämplingen
Korsnäbben
Sädesärlan
Törnskatan
Törn-sångaren
Löv-sångaren
Ström-staren
Stenstaren
Blå-haken
Rödhaken
Hackspetten
Göken
Gapern
Gunnern
Fryken
Emsen
Rudshemmet
Rudsgård
Rudsskolan
Nobelgymnasiet
Idrottsplats
Färjestadsskolan
Backsbogatan
Skogsbogatan
Skogsgatan
Skogsvägen
Humlegatan
Dammgatan
Björkgatan
Asplundsgatan
Backravinen
Norra Strandpromenaden
Nybergsgatan
Grindstugegatan
Arbetslivsgatan
Vikshalms-gatan
Lyngsgatan
Norrbo-gatan
Falkgatan
Ljunggatan
Ängsgatan
Rudsgårdsvägen
Rudsdalen
Rudsvägen
Rudsgatan
Ängsgatan
Skogsgatan
Skogsgatan
Skog

miljöer

M3
KV. SÄDESÄRLAN

En grupp faluröda 1½-våningshus med brutna tak. Bostadshusen på Sädesärlan 7 och 13 är endast en fönsteraxel breda, uthuset är gemensamt med dörrar på båda långsidor. Byggnaden på Sädesärlan 8 är större och har fått en vinkeltillbyggnad.

De faluröda husen är bland de äldsta i området och har, trots förändringar, sin ursprungliga karaktär bevarad.



Sädesärlan 13



Sädesärlan 8

byggnader

72
RÖDVINGEN 6, Norrmalmsgatan 19

På tomten finns två hus:

A. 1½-vånings reveterat bostadshus med sockel i huggen granit och beige fasad. Det brutna taket är klätt med röd, falsad plåt.

B. 1½-vånings, f.d. bostadshus i sten med slätputsad, beige fasad. Det brutna taket är täckt med röd, falsad plåt.

Båda husen är små, enkla och med sin ursprungliga karaktär väl bevarad.

73
STEGLITSAN 4, Skogsbogatan 5

Tvåvåningsvilla i funkisstil, med slätputsade grå fasader och bruna snickerier. Det flacka pulpettaket är täckt med plåt.

Välbevarad funkisvilla från slutet av 1930-talet.

74
STEGLITSAN 9, Solhemsgatan 6

1½-vånings bostadshus med rödmålad lockpanel och vita detaljer. Huset har en frontespis med rundat tak, balkong och glasad veranda på båda långsidorna. Det mest karaktäristiska för byggnaden är dock fönstren, de halvcirkelformade på gavlarna och de övriga som är mycket originellt spröjsade. Taket är täckt med tvåkupigt tegel.

Mycket fin, välbevarad trävilla med originellt spröjsade fönster.

75
TALLTITAN 4, Bäckebogatan 5

1½-vånings trähus med faluröd liggande fasspontpanel och vita detaljer. Brutet sadeltak klätt med papp. På tomten finns också en lillstuga med faluröd locklistpanel och brutet papptäckt tak.

Välbevarad anläggning med bostadshus och lillstuga.

76
STG 2582, Rödvingen, Norrmalmsg. 17

Ålderdomlig uthuslänga med faluröd locklistpanel och ursprungliga bruna trädörrar. Taket är täckt med röd, falsad plåt.


En av de få, välbevarade faluröda uthuslängorna i området.

77
STG 2684, Kajan, Norrmalmsgatan 3

1½-vånings villa med gulmålad locklistpanel och brutet tak, täckt med falsad, grön plåt.

Tidstypisk bostadsvilla med den ursprungliga karaktären väl bevarad, trots påbyggd veranda.

Gräsdalen


kulturhistoriskt värdefull byggnad
kulturhistoriskt värdefull miljö
GRÄSDALEN
KARLSTADS DOMKYRKO-FÖRSAMLING
ROMSTAD
BLYET
GULDET
SILVRET
JÄRNET
TENNET
ÄRTAN
MOROTEN
RÖDBETAN
RAPPEN
SPENATEN
DILLEN
SOCKERBETAN
FODERBETAN
RÅLROTEN
RABARBERN
ROVAN
VITKÅLEN
RÖDKÅLEN
GRÖNKÅLEN
BLOMKÅLEN
ROSENKÅLEN
KRUSKÅLEN
RÖDLÖKEN
GULLÖKEN
VITLÖKEN
BONDBÖNAN
VÄXBÖNAN
SKÄRBÖNAN
RADISAN
GURKAN
RÄTTIKAN
TUNNAN
Fritidsgård
Idrottsplats
Gruvgången
Gruvvyckevägen
Skogsbrukvägen
Romstadsvägen
Ullebergsvägen
Gruvplan
Gruvvyckeparken
Västerstrandsparken
Söderängsparken
Oskarsundsskolan
Ullebergsskolan
Tallebo
M4
78
79

miljöer

M4
ULLEBERG

En anläggning med stora pampiga, putsade byggnader med brutna avvalmade tegeltak och faluröda ekonomibyggnader. Bebyggelsen ligger på en liten sluttning och syns vida omkring i jordbrukslandskapet.





byggnader

78
STG 650, Ullebergsleden
F.d. Ullebergs särskola


En anläggning bestående av fyra större byggnader (2½ våning) med slätputsade, beige fasader och brutna, avvalmade tak med svängda takfall, täckta med enkupigt tegel. Byggnaderna är lika i stil och detaljutformning, men olika i storlek och planer. Till anläggningen hör också ekonomibyggnader, varav särskilt ladugården är bevarad i ursprungligt skick.

De pampiga byggnaderna med den originella takutformningen är belägna på en liten sluttning och syns vida omkring i jordbrukslandskapet.

79
STG 674 A, Silvret, Gruvlyckevägen 8
Fritidsgården Lugnet

Byggnad från 1875 i en våning, med ett mittparti i två våningar. Fasaden är klädd med rusticerad, gulmålad träpanel med vitmålade fönsteromfattningar. Taket är täckt med skiffer.

Byggnadens ursprungliga karaktär är väl bevarad, men fönstren i bottenvåningen har försetts med fönsterluckor.


Haga
kulturhistoriskt värdefull byggnad
kulturhistoriskt värdefull miljö
GUBBHOLMEN
3545
Östra älvgrenen
HAGA
HERRHAGEN
TORMESTAD
Lambergstjärnet
Vasalunden
Kungsgatan
Karlbergsgatan
Fabriksgatan
Götgatan
Nygatan
Prånkanalen
Västra Kanalgatan
Östra Kyrkogatan
Norra Kyrkogatan
Södra Kyrkogatan
Åtkantsgatan
Hagagatan
Herrhagsgatan
Magasinsgatan
Olovsgatan
Långgatan
Bergslagsgatan
Värmlandsgatan
Sveagatan
Verkstadsgatan
Fahlerensgatan
Meilqvistgatan
Sundbergsgatan
Karlbergatan
Stegnellska hemmet
Frötings-parken
Herrhagsparken
Åtkantslunden
Frytellsgatan
Pumpgatan
Orsholmsgatan
Lantvärnsgatan
Tjärhovsgatan
Faktorigatan
Smedsbacksgatan
Engelbrektsgatan
Hammarbyleden
Ankarbron
Gångbro
Östra bron
Gubbholmsbron
Östra järnvägsbron
Gångbro
Domkyrkan
Domkyrkoplatsen
Gamla gymnasiehuset
Hotell Göta Berling
Tabernaklet
Ahlmarks
Karlbergskolan
Pauliskolan
Herrhagskolan
Herrhagskyrkan
Lundius
Slussen
Post
Brandstationen
Folkets Hus
Sveriges Radio
Försäkringskassan
Korskyrkan
Pumpterminal
Lantvärnsgraven
Ahlmarksgatan
Redermansgatan
Skeppsgatan
Strandvägen
Ahlmarksgatan
SKUBERTSKEPPET
Anders Löfberg
VÄSTRA HYTTAN 3
HYTTAN 11
ORMEN 19
ÖDLAN 5
GRODAN 2
LANTMÄTAREN 2
BRAKEN 19
KROKODILEN 1
GRUVAN 12
THEKANTEN 5
SNIGELN 18
UTTERN 16
BÅGEHN 1
KNIVEN 1576
SLUSSVAKTEN 1577
TAPIREN 4
BILAN 1
ENHÖRNINGEN 6
KFUM KFUK 2
GJUTAREN 1
HYBELJEN 16
RENEN 10
HJORTEN 7
HÄSTEN 8
IGELKOTTEN 15
STORKEN 2
ELEFANTEN 4
GRÄVLINGEN 5
LEJONET 3541 B
TIGERN 13
LOKE 12
HÖDER 14
HUGIN 8
MUNIN 23
BALDER 17
VALHALL 11
KORNET 2
AXET ÖVRE 2
AXET MEDRE 1
KÄRVEN 3
THOR 13
KILEN 15
BORRET 4
ANDEN 1
LAMMET 9
BAGGEN 1300
TJUREN 7
TXAN 6
VEVEN 1
MEJSELN 10
SÄGEN 9
MUTTERN 6
SKIFTNYCKELN 2
GRYTAN
RIGGAREN 3532
BARKEN 8
GALEASEN 2
KORVETTEN 1
SLUPEN
TRANAN 3
M5
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

miljöer

M5
KV. UTTERN

Utmed Repslagaregatan - Garvaregatan ligger en rad bostadshus i två våningar och en indragen vindsvåning, byggda i slutet av 1930-talet (undantag: Uttern 16). Fasaderna är putsade i ljusa färger och de flacka taken är täckta med mörk plåt.

De putsade ljusa fasaderna bildar en väl sammanhållen enhet (undantag: Uttern 16, gråvit träpanel som dock smälter väl in i miljön). Ett ovanligt fint exempel på hur bostadshus uppförda i funkisstil med kvardröjande drag från tjugotalsklassicismen, med sin enkla och välavvägda fasadutformning skapar en harmonisk och positiv miljö. Området har stort arkitekturhistoriskt och miljömässigt värde.



KARLSTADS CENTRUM
Se sidan 15

byggnader

80
BÄVERN 2, Östra Kanalgatan 6
Österbergska huset

Bostadshus från 1902 i fyra våningar. Bottenvåningen är spritputsad och rusticerad, övriga fasaden är slätputsad och gråfärgad. Mycket fina balkonger i smidesjärn. Välbevarat trapphus med vägg- och takmålningar. Taket är täckt med brun plåt.

Hagas pampigaste byggnad har genom sitt läge och sin utformning stort kulturhistoriskt och miljömässigt värde. Tidstypiskt bostadshus i stor skala.

81
BÄVERN 3, Mariedalsgatan 5

Bostadshus i två våningar, byggt omkring 1900 i trä. Fasaden är utformad i tidstypisk panelarkitektur med omväxlande stående och liggande fasspontpanel. Taket är täckt med svart plåt. På fastigheten finns också en uthuslänga med ursprungligt utseende bevarat.

Ett av de få kvarvarande äldre panelklädda flerfamiljshusen med sin ursprungliga karaktär bevarad.

82
BÄVERN 4,6, Mariedalsgatan 3
Frälsningsarmén

Frälsningsarméns byggnad från 1910. Uppförd i tre våningar i nationalromantisk stil. Fasaden är slätputsad i röd avfärgning och mycket sparsamt dekorerad med horisontella linjer i putsen. Synliga ankarslut. Träportar i nationalromantisk stil. Taket är täckt med svart plåt.

Byggnadens ursprungliga karaktär är väl bevarad.

83
BÄVERN 8, Östra Kanalgatan 2

Bostadshus i fem våningar. Uppfört 1906 i jugendstil. Fasaden är gulbrun och slätputsad, rusticerad i bottenvåningen. Rundade burspråk och ett hörntorn med en plåtklädd lökkupol. Taket är täckt med grön plåt.

Välbevarat jugendhus med framträdande placering som hörnhus. Stort miljömässigt värde.

84
GRODAN 1, Munkforsgatan 10
Hotell Haga

Bostadshus i tre våningar, byggt 1905. Slätputsad gul fasad, sparsamt dekorerad med gördelgesims och horisontella band. Frontespiser markerar symmetrin i fasaderna. Det brutna taket är täckt med svart falsad plåt.

Hörnbyggnad som i sin strama utformning arkitektoniskt berikar miljön.

85
GRODAN 8, Munkforsgatan 6

Bostadshus i 2½ våning. Uppfört 1928 i 1920-tals klassicistisk stil. Fasaden är reveterad, gulfärgad med vita klassicerande detaljer, bl.a. pilastrar och tandsnitt vid takfoten. Taket är täckt med grå plåt. På fastigheten finns också ett garage med bostadsrum på övervåningen, i samma stil.

Välbevarat exempel på bostadshus i 20-tals klassicism.

86
GRODAN 9, Munkforsgatan 8

Bostadshus i 2½ våning. Uppfört 1928 i 1920-tals klassicistisk stil. Fasaden är reveterad med grå grov puts. Sparsamt utsmyckat med pilastrar med träkapitäl i hörnen. Taket är täckt med grå falsad plåt.

Välbevarat bostadshus från 1920-talet. Genom sin framträdande placering som hörnhus i kvarteret har det även stort miljömässigt värde.

87
ORMEN 11, Hagagatan 13

Bostadshus i 2½ våning. Uppfört 1910. Fasaden är utformad i omväxlande stående och liggande fasspontpanel. Tidstypiska fönster med småspröjsad överdel. Gatufasaden är mycket varierad med utskjutande balkonger, burspråk och frontespiser som bryter taklinjen. Taket är täckt med falsad grå plåt.

Bostadshus i tidstypisk panelarkitektur med en omsorgsfullt utformad gatufasad. Ett av de få välbevarade trähusen från 1910-talet.


88
SKÖLDPADDAN 1, Åttkantsgatan 12

Bostadshus i tre våningar. Uppfört 1901. Fasaden utformad i grå spritputs med dekorationer i ljus slätputs, ex. fönsteröverstycken och takgesims. Bottenvåningen slätputsad med rundbågefönster. Taket är täckt med svart falsad plåt.

Välbevarat och karaktäristiskt bostadshus med putsdekorerad fasad. Genom sitt framträdande läge som hörnhus har byggnaden även stort miljömässigt värde.

89
STG 1560
Lokstallar NKLJ

F.d. lokstall uppfört för NKLJ 1903. Byggnaden är murad i rött tegel. Taket är täckt med svart papp. Byggnaden står oanvänd men är fortfarande väl bevarad.


Herrhagen
Lambergstjärnet
HERRHAGEN
LAMBERGET
Vasalunden
Herrhagsgatan
Herrhagsparken
Herrhagsskolan
Herrhagskyrkan
Lundbergs Minne
Attkantsgatan
Attkantslunden
Mariedalsgatan
Magasinsgatan
Verkstadsgatan
Karlagatan
Fabrikörsgatan
Filaregatan
Melkvistgatan
Sundbergsgatan
Fryxellsgatan
Vasagatan
Sveagatan
Värmlandsgatan
Beijersgatan
Tegnérsgatan
Kanikegatan
Strandvägen
Prästgatan
Prånkanalen
Östra Kanalgatan
Hamnallén
John Ericssonsgatan
Lambergsgatan
Lambergsbron
Skeppsbron
Skeppsvägen
Husbyggaregatan
Enghöjdsgatan
Enghöjdsbron
Fabriksgatan
Fabrikörgatan
Fabrikörsgatan
Smålbåtshamn
Wallbergsparken
Wallbergsgatan
Lundgrensgatan
Lundgrensparken
Hagalundsgatan
Lambergsgatan
Lambergsparken
Ängbyvägen
Ängbyplan
Ängbyleden
Ängbyparken
Ängbyvallen
Ängbyhallen
Ängbyskolan

miljöer

M6
HERRHAGSGATAN

Utmed Herrhagsgatan, på den östra sidan, finns huvudsakligen flerbostadshus i två våningar, byggda på 1920-talet.

I kv. Höder ligger fem sammanbyggda fastigheter uppförda i 20-tals klassicism, med reveterade, sparsamt dekorerade fasader och halvcirkelformade vindsfönster. Dessa hus bildar en mycket enhetlig fasadräcka.

I kv. Heimdal ligger fyra hus uppförda i samma stil, men klädda med träpanel.

Östra sidan av Herrhagsgatan utgör ett mycket fint och relativt välbevarat exempel på bostadsbebyggelse från 1920-talet med sammanbyggda hus som bildar enhetliga fasadräckor.



Kv Höder



Kv Heimdal

M7
JOHN ERICSSONSGATAN - PARKGATAN

I kvarteret Kilen, mot John Ericssonsgatan, ligger de för Herrhagen speciella parhusen. Det är sex 1½-vånings parhus med brutna tak. På gavlarna, som är vända mot gatan, finns balkonger som bidrar till att ge husen sina mycket karaktäristiska utseenden.

Området innehåller också åtta kvarter med homogen villabebyggelse, i huvudsak från 1920-talet. Byggnaderna är 1½-vånings trävillor reveterade eller med träpanel och sadeltak eller brutet tak.

I områdets södra del finns även tvåvånings tvåfamiljshus med träpanel eller reveterad fasad.

Många av husen har förändrats kraftigt, med nytt fasad- eller takmaterial, mörka lasyrfärger, fönsterbyten etc. Att området ändå uppfattas som en homogen enhet beror på husens lika utformning, storlek, fasadindelning, taklutning etc. Även de lummiga villaträdgårdarna medverkar till sammanhållningen.



Kv Kilen

byggnader

90
BALDER 1, Herrhagsgatan 48

Fyravånings stenhus från 1902, med slätputsad, orange fasad och grått plåttak. Gatufasaden har kantiga burspråk, järnbalkonger och rundade frontespiser.

Välbevarat bostadshus med exponerat läge i hörnet Herrhagsgatan - Filaregatan.

91
BALDER 12, Herrhagsgatan 54

Trevånings bostadshus i sten från sekelskiftet. Fasad i grå spritputs med slätputsade band och fönsteromfattningar. Huset har karaktäristiskt utseende med fyrkantigt hörntorn krönt med 4 "spiror".

Bostadshus med karaktäristiskt utseende och exponerat läge i hörnet Herrhagsgatan - Bergslagsgatan.

M8
VASALUNDEN

Vasalunden är en lummig och idyllisk parkmiljö med två byggnader. Det höga vattentornet från 1889 i rött tegel, syns vida omkring. Lundins minne är en byggnad från 1938 med slammad tegelfasad, uppförd i 20-tals klassicistisk stil.
Byggnaderna ger parken en lugn och värdig karaktär.



92
BORRET 6, John Ericssonsgatan 48

1½-vånings trävilla från 1921, med gulmålad lockpanel och brutet tegeltäckt tak.

Välbevarad, tidstypisk 1920-tals villa

93
GJUTAREN 1, Verkstadsgatan 1
Gamla KMW

Verkstadsbyggnader, huvudsakligen i två våningar, uppförda i rött tegel. De äldsta byggnaderna är från 1800-talets slut och tillbyggnader har skett under 1900-talets början.

KMW:s gamla industribyggnader utgör en enhetlig och väl sammanhållen miljö mot Karlagatan och Verkstadsgatan.

94
GLASBERGET 3, Stagnellsgatan 3

2½-vånings bostadshus i trä, uppfört 1903 i tidstypisk panelarkitektur. Fasaden har omväxlande liggande och stående fasspontpanel. Fint arbetade konsoler vid takfoten. Taket är täckt med grön plåt.

Bostadshus från 1903 i tidstypisk panelarkitektur. Byggnaden har ett mycket karaktäristiskt utseende med stora balkonger och ett "torn" mot Prämkanalen.

95
GRÄVLINGEN 3, Sundbergsgatan 18

Fyravånings bostadshus i sten med slätputsad fasad. Fasaden är odekorerad förutom våningsavskiljande gesimser.

Tidstypiskt bostadshus från 1902 med exponerat läge som hörnhus vid Herrhagsparken.

byggnader

96
HEIMDAL 1, Herrhagsgatan 12

Tvåvånings bostadshus i trä, från 1927. Uppfört i 20-tals klassicistisk stil med rosa lockpanel och vitmålade detaljer. På det tegeltäckta taket finns långa takkupor.

Välbevarat, tidstypiskt bostadshus i 20-tals klassicistisk stil. Byggnaden har ett exponerat läge som hörnhus.

97
HEIMDAL 2, Herrhagsgatan 14

Tvåvånings bostadshus i trä, från 1928 med sockel i huggen granit, och ljusgrå lockpanel. Taket är täckt med plåt och har två halvcirkelformade vindsfönster.

Välbevarat tidstypiskt flerbostadshus.

98
HEIMDAL 4, Herrhagsgatan 18

Hörnhus i fyra våningar, uppfört i trä år 1928, med ljusgrå lockpanel, rött plåttak och halvcirkelformade vindsfönster. Mot Herrhagsgatan är en takkupa med tympanonöverstycke.

Välbevarat bostadshus i tidstypisk 20-tals klassicistisk stil.

99
HEIMDAL 10, Tegnérsgatan 10

Tvåvånings trävilla, uppförd 1922 i 20-tals klassicistisk stil. Fasaden är reveterad och avfärgad i gult. Taket är täckt med tegel.

Välbevarad reveterad 20-tals villa.

100
HEIMDAL 11, Herrhagsgatan 16

Tvåvånings bostadshus i trä från 1928. Fasad med gulmålad lockpanel. Tegeltäckt tak med ett flertal halvcirkelformade vindsfönster.

Tidstypiskt flerbostadshus i trä.

101
HUGIN 7, John Ericssonsgatan 25

1½-vånings trävilla från början av 1900-talet, med sockel av huggen granit och liggande och stående rödmålad panel. Jugendfönster med småspröjsad överdel. Taket är täckt med röda betongpannor.

Välbevarad och tidstypisk trävilla.

102
HYBELEJEN 16, Verkstadsgatan 20
KMW:s kontor

Trevånings tegelbyggnad från 1929, ursprungligen inrymmande Karlstads Mekaniska Werkstad, med slammad fasad. Fasaden indelas av vertikala band i synligt rött tegel. Fin port i markerad tegelportal. Taket är täckt med grön plåt.

Välbevarad tegelbyggnad.

103
HÖDER 2, Herrhagsgatan 30

Tvåvånings flerbostadshus byggt 1929. Fasaden är reveterad och roströd. Halvcirkelformade vindsfönster på det svarta plåttaket.

Välbevarat, tidstypiskt flerbostadshus från 1920-talet.

104
HÖDER 3, Herrhagsgatan 32

Tvåvånings flerbostadshus från 1928. Fasaden är reveterad och avfärgad i gulbrunt och har 20-tals klassicistiska detaljer som t.ex. tandlist vid takfoten, pilastrar och halvcirkelformade vindsfönster. Rundad gårdsinfart. Taket är täckt med tegel.

Välbevarat, tidstypiskt flerbostadshus.

105
HÖDER 4, Herrhagsgatan 34

Tvåvånings flerbostadshus byggt 1927. Fasaden är reveterad och gråfärgad. På gårdsfasaden finns två portar med utskjutande tak med trekantsgavlar. Halvcirkelformade vindsfönster på det tegeltäckta taket.

Välbevarat, tidstypiskt flerbostadshus.

106
HÖDER 5, Herrhagsgatan 36

Tvåvånings flerbostadshus (hörnhus) från 1927. Fasaden är reveterad och avfärgad i ljusgrått och har 20-tals klassicistiska detaljer, som t.ex. pilastrar, tympanonöverstycke över infarten och halvcirkelformade vindsfönster. Taket är täckt med tegel.

Välbevarat, tidstypiskt flerbostadshus från 1920-talet. Tyvärr har gårdsfasaden tilläggsisolerats och försetts med plåtpanel.

107
HÖDER 6, Sveagatan 9

Tvåvånings flerbostadshus från 1928. Fasaden är panelklädd och dekorerad med klassicerande detaljer. Taket är täckt med svart, falsad plåt.

Välbevarat, panelklätt flerbostadshus med ovanlig utformning.

108
HÖDER 12, Herrhagsgatan 28

Flerbostadshus i två delar; mot Herrhagsgatan i två våningar och mot Vasagatan i tre våningar och en indragen vindsvåning. Fasaderna är reveterade och har dekorationer i form av slätputsade vertikala kedjor. Taket är täckt med plåt.

Välbevarat flerbostadshus med karaktäristiskt utseende.

109
IDUN 4, Herrhagsgatan 8

Tvåvånings flerbostadshus byggt 1931. Fasaden har gul lockpanel och är odekorerad, så när som på en bandlist över gårdsinfarten. Taket är täckt med korrugerad grå plåt och har ett flertal takkupor.

Tidstypiskt, enkelt flerbostadshus.

110
IDUN 5, Herrhagsgatan 10

Tvåvånings flerbostadshus från 1925, med naturstenssockel och grön lockpanel med vita omfattningar. På det avfasade hörnet finns en balkong. Taket är täckt med falsad plåt.

Tidstypiskt, enkelt flerbostadshus som trots tilläggsisolering och ny fasad smälter in i fasadräckan utmed Herrhagsgatan.

111
IDUN 14, Herrhagsgatan 2

1½-vånings trävilla med sockel av granit och stående gulmålad lockpanel. Taket är täckt med röda betongpannor.

Traditionell, enkel trävilla.
Ett av Herrhagens äldsta hus.

byggnader

112
JÄRVEN 24, Herrhagsgatan 13

Tvåvånings flerbostadshus, byggt 1929, med ljus lockpanel och tegeltäckt sadeltak. Halvcirkelformade vindsfönster.

Välbevarat, panelklätt flerbostadshus.

113
JÄRVEN 25, Herrhagsgatan 11

Tvåvånings flerbostadshus från 1929, med ljus panelklädd fasad och halvcirkelformade vindsfönster på det tegeltäckta taket.

Välbevarat, panelklätt flerbostadshus.

114
JÄRVEN 27, Tegnérsgatan 18

Tvåvånings flerbostadshus byggt 1932, med gulmålad lockpanel. Sadeltaket är täckt med falsad plåt.

Välbevarat, tidstypiskt, mindre flerbostadshus.

115
KILEN 2, Långgatan 48

2½-vånings flerbostadshus byggt 1906, med tidstypisk panelarkitektur; liggande och stående gulmålad fasspontpanel. Byggnaden har två karaktäristiska frontespiser och två rader balkonger på gatufasaden. Taket är täckt med grå plåt.

Välbevarat, tidstypiskt bostadshus.

116
KILEN 5, Långgatan 54

Tvåvånings bostadshus byggt 1902, med liggande fasspontpanel och plåttäckt sadeltak. Huset har ett karaktäristiskt burspråk och liggande rektangulära vindsfönster vid takfoten.

Byggnaden har trots tilläggsisolering och ny fasad behållit sin ursprungliga karaktär.

117
KILEN 8, John Ericssonsgatan 69

1½-vånings bostadshus i trä byggt 1922 som parhus, d.v.s. huset är sammanbyggt med Kilen 9, som har nära nog identiskt utförande. Fasaden är klädd med gulmålad fasspontpanel med bruna detaljer. På gaveln, som är vänd mot gatan, finns en balkong och gavelspetsen är klädd med spån. Det brutna taket är täckt med brun, falsad plåt.

Välbevarat parhus med karaktäristiskt utseende.

118
KILEN 9, John Ericssonsgatan 67

1½-vånings bostadshus i trä byggt 1913 som parhus, d.v.s. huset är sammanbyggt med Kilen 8, som har ett nära nog identiskt utförande. Fasaden är klädd med gulmålad fasspontpanel, i gavelspetsen spån. På gaveln, som är vänd mot gatan, finns en balkong. Det brutna taket är täckt med röd falsad plåt.

Välbevarat parhus med karaktäristiskt utseende.

119
KILEN 10, John Ericssonsgatan 65

1½-vånings bostadshus i trä byggt 1912 som parhus, d.v.s. huset är sammanbyggt med Kilen 11 som har nära nog identiskt utförande. Fasaden är klädd med beigemålad fasspontpanel. Fin natursstensgrund. Valmat, plåttäckt mansardtak med en frontespis och balkong åt gatan.

Välbevarat parhus med karaktäristiskt utseende.

120
KILEN 11, John Ericssonsgatan 63

1½-vånings bostadshus i trä byggt 1912 som parhus, d.v.s. huset är sammanbyggt med Kilen 10 som har nära nog identiskt utförande. Fasaden är klädd med gulmålad fasspontpanel. Fin natursten-sockel. Valmat, plåttäckt mansardtak med en frontespis och balkong åt gatan.

Välbevarat parhus med karaktäristiskt utseende.

121
KILEN 12, John Ericssonsgatan 61

1½-vånings bostadshus i trä byggt 1912 som parhus, d.v.s. huset är sammanbyggt med Kilen 13 som har nära nog identiskt utförande. Fasaden är reveterad med grov puts och gråfärgad. Valmat, tegeltäckt mansardtak med frontespis och balkong åt gatan.

Välbevarat parhus med karaktäristiskt utseende.

122
KILEN 13, John Ericssonsgatan 59

1½-vånings bostadshus i trä byggt 1912 som parhus, d.v.s. huset är sammanbyggt med Kilen 12 som har nära nog identiskt utförande. Fasaden är reveterad med grov puts och gråfärgad. Valmat, tegeltäckt mansardtak med frontespis och balkong åt gatan.

Välbevarat parhus med karaktäristiskt utseende.

123
KILEN 14, John Ericssonsgatan 57

1½-vånings bostadshus i trä, byggt 1912 som parhus, d.v.s. huset är sammanbyggt med Kilen 15 som har nära nog identiskt utseende. Fasaden är klädd med stående och liggande gulmålad fasspontpanel med vita detaljer. Huset har frontespis med balkong på gatufasaden.

Välbevarat parhus med karaktäristiskt utseende.

124
KILEN 15, John Ericssonsgatan 55

1½-vånings bostadshus i trä byggt 1912 som parhus, d.v.s. huset är sammanbyggt med Kilen 14 som har nära nog identiskt utseende. Fasaden är klädd med stående och liggande gulmålad fasspontpanel med vita detaljer. Huset har frontespis med balkong på gatufasaden.

Välbevarat parhus med karaktäristiskt utseende.

125
KILEN 16, John Ericssonsgatan 53

1½-vånings bostadshus i trä byggt 1912 som parhus, d.v.s. huset är sammanbyggt med Kilen 17 som har nära nog identiskt utseende. Fasaden är klädd med liggande gul fasspontpanel med gråmålade detaljer. Spånklädd gavelspets som är vänd mot gatan. Brutet sadeltak, täckt med svart falsad plåt.

Välbevarat parhus med karaktäristiskt utseende.

126
KILEN 17, John Ericssonsgatan 51

1½-vånings bostadshus i trä byggt 1913 som parhus, d.v.s. huset är sammanbyggt med Kilen 16 som har nära nog identiskt utseende. Fasaden är klädd med gul fasspontpanel med vita omfattningar. Gavelspetsen, som är vänd mot gatan, är klädd med spån. Brutet sadeltak, täckt med falsad svart plåt.

Välbevarat parhus med karaktäristiskt utseende.

127
KILEN 18, John Ericssonsgatan 49

Envånings bostadshus i trä, byggt som parhus, d.v.s. sammanbyggt med Kilen 19 som har nära nog identiskt utseende. Huset är tilläggsisolerat och har vitlaserad lockpanel och brutet, valmat tak, täckt med röda betongpannor.

Äldre parhus som trots tilläggsisolering har sin ursprungliga karaktär bevarad.

byggnader

128
KILEN 19, John Ericssonsgatan 47

Envånings bostadshus i trä, byggt som parhus, d v s sammanbyggt med Kilen 18 som har nära nog identiskt utseende. Huset är tilläggsisolerat och har vitlaserad lockpanel och brutet, valmat tak, täckt med röda betongpannor.

Äldre parhus som trots tilläggsisolering har sin ursprungliga karaktär bevarad.

129
KILEN 20, John Ericssonsgatan 45

2½-vånings flerbostadshus i trä byggt 1913, med liggande och stående rödmålad fasspontpanel med vita detaljer. Avfasat hörn med balkonger. Taket är täckt med falsad svart plåt. På gården finns också en äldre förrådsbyggnad.

Välbevarat panelklätt flerbostadshus.

130
KILEN 21, Bergslagsgatan 4

Tvåvånings flerbostadshus i trä byggt 1914. Fasaden är klädd med liggande och stående gulmålad fasspontpanel. Taket är täckt med röd plåt.

Tidstypiskt, panelklätt flerbostadshus.

131
KILEN 22, Bergslagsgatan 6

2½-vånings flerbostadshus i trä byggt 1908. Fasaden är klädd med liggande och stående fasspontpanel. Taket är täckt med röd plåt. På gården finns också en dasslänga bevarad.

Tidstypiskt, panelklätt flerbostadshus.

132
KORNET 6, Parkgatan 15

1½-vånings trävilla från 1922, med gulmålad lockpanel och vita detaljer. Balkong med balustrad. Brutet tegeltäckt tak.

Tidstypisk, traditionell trävilla.

133
KÄRVEN 1, John Ericssonsgatan 20

1½-vånings reveterad trävilla, byggd 1921, efter ritningar av arkitekt Carl Crispin. Fasaden är rosa med slätputsade vita dekorationer som lisener och tandlist. Huset har ett karaktäristiskt utseende med ovanligt spetsig takvinkel. Taket är täckt med tegel.

Välbevarad, omsorgsfullt utformad, reveterad trävilla.

134
KÄRVEN 7, Parkgatan 9

1½-vånings reveterad trävilla från 1923. Fasaden är ljusgrön med vita slätputsade hörnmarkeringar och fönsteromfattningar. Taket är täckt med tegel.

Välbevarad, reveterad trävilla.

135
LODJURET 8, Herrhagsgatan 19

Tvåvånings flerbostadshus från 1930, med ljusgul lockpanel och sparsam utsmyckning.

Enkelt flerbostadshus med träpanel.

136
LOKE 1, Herrhagsgatan 38

Trevånings fabriksbyggnad i rött tegel, byggd 1914, efter ritningar av arkitekt Carl Crispin. Dekorationer i form av mönstermurat tegel ovanför fönstren, som har småspröjsad överdel. Taket är täckt med falsad svart plåt.

Välbevarad, pampig fabriksbyggnad

137
LOKE 4, Herrhagsgatan 44

Bostadshus från 1928 i tre våningar, med slätputsad vit fasad med klassicerande detaljer; kraftiga hörnkedjor, konsoluppburen gesims m.m. Det brutna taket är täckt med svart plåt.

Välbevarad putsad byggnad.

138
LOKE 4, Herrhagsgatan 46

A. Pampig hörnbyggnad i 2½ våning, byggd 1914. Fasaden är slätputsad i beige. På det brutna, plåttäckta taket finns ett flertal takkupor.

B. Tillbyggnad från 1935 i 2½ våning. Slätputsad beige fasad.

På gården finns också ett välbevarat gårdshus i 2 våningar med garage.

Välbevarade putsade byggnader som tillsammans bildar en gårdsmiljö med äldre karaktär. Hörnhuset har med sitt karaktäristiska avfasade hörn ett stort miljömässigt värde.

139
MIMER 4, Långgatan 8

1½-vånings reveterad trävilla från 1920. Brutet tegeltäckt tak med takkupor.

Tidstypisk, reveterad villa.

140
MUNIN 11, John Ericssonsgatan 27

Tvåvånings trähus byggt 1901, efter ritningar av arkitekt Carl Crispin, med tidstypisk panelarkitektur, d v s omväxlande stående och liggande fasspontpanel. Taket är täckt med falsad svart plåt. På gården finns en bevarad uthuslänga i samma stil.

Välbevarat, panelklätt sekelskiftes-hus med uthuslänga.

141
MÅRDEN 16, Karlagatan 10

1½-vånings trävilla från 1931 med gul lockpanel och vita detaljer. I gavelspetsarna finns halvcirkelformade fönster. Sadeltaket är täckt med tegel.

Tidstypisk 1930-tals villa med träpanel.

142
SIGYN 3, Herrhagsgatan 24

Tvåvånings flerbostadshus, byggt 1902 i trä, med liggande fasspontpanel. På gatufasaden finns två balkonger. Taket är täckt med tegel.

Tidstypiskt, enkelt flerbostadshus.

143
SIGYN 7, Långgatan 23

Tvåvånings flerbostadshus i trä, byggt 1931. Fasaden är klädd med lockpanel. Det brutna taket är täckt med röd plåt.

Enkelt flerbostadshus i trä.

144
SIGYN 8, Långgatan 21

Tvåvånings flerbostadshus i trä från 1926. Fasaden är klädd med lockpanel. Det brutna taket är täckt med svart plåt.

Enkelt, tidstypiskt flerbostadshus.

byggnader

112
JÄRVEN 24, Herrhagsgatan 13

Tvåvånings flerbostadshus, byggt 1929, med ljus lockpanel och tegeltäckt sadeltak. Halvcirkelformade vindsfönster.

Välbevarat, panelklätt flerbostadshus.

113
JÄRVEN 25, Herrhagsgatan 11

Tvåvånings flerbostadshus från 1929, med ljus panelklädd fasad och halvcirkelformade vindsfönster på det tegeltäckta taket.

Välbevarat, panelklätt flerbostadshus.

114
JÄRVEN 27, Tegnérsgatan 18

Tvåvånings flerbostadshus byggt 1932, med gulmålad lockpanel. Sadeltaket är täckt med falsad plåt.

Välbevarat, tidstypiskt, mindre flerbostadshus.

115
KILEN 2, Långgatan 48

2½-vånings flerbostadshus byggt 1906, med tidstypisk panelarkitektur; liggande och stående gulmålad fasspontpanel. Byggnaden har två karaktäristiska frontespiser och två rader balkonger på gatufasaden. Taket är täckt med grå plåt.

Välbevarat, tidstypiskt bostadshus.

116
KILEN 5, Långgatan 54

Tvåvånings bostadshus byggt 1902, med liggande fasspontpanel och plåttäckt sadeltak. Huset har ett karaktäristiskt burspråk och liggande rektangulära vindsfönster vid takfoten.

Byggnaden har trots tilläggsisolering och ny fasad behållit sin ursprungliga karaktär.

117
KILEN 8, John Ericssonsgatan 69

1½-vånings bostadshus i trä byggt 1922 som parhus, d.v.s. huset är sammanbyggt med Kilen 9, som har nära nog identiskt utförande. Fasaden är klädd med gulmålad fasspontpanel med bruna detaljer. På gaveln, som är vänd mot gatan, finns en balkong och gavelspetsen är klädd med spån. Det brutna taket är täckt med brun, falsad plåt.

Välbevarat parhus med karaktäristiskt utseende.

118
KILEN 9, John Ericssonsgatan 67

1½-vånings bostadshus i trä byggt 1913 som parhus, d.v.s. huset är sammanbyggt med Kilen 8, som har ett nära nog identiskt utförande. Fasaden är klädd med gulmålad fasspontpanel, i gavelspetsen spån. På gaveln, som är vänd mot gatan, finns en balkong. Det brutna taket är täckt med röd falsad plåt.

Välbevarat parhus med karaktäristiskt utseende.

119
KILEN 10, John Ericssonsgatan 65

1½-vånings bostadshus i trä byggt 1912 som parhus, d.v.s. huset är sammanbyggt med Kilen 11 som har nära nog identiskt utförande. Fasaden är klädd med beigemålad fasspontpanel. Fin natursstensgrund. Valmat, plåttäckt mansardtak med en frontespis och balkong åt gatan.

Välbevarat parhus med karaktäristiskt utseende.

120
KILEN 11, John Ericssonsgatan 63

1½-vånings bostadshus i trä byggt 1912 som parhus, d.v.s. huset är sammanbyggt med Kilen 10 som har nära nog identiskt utförande. Fasaden är klädd med gulmålad fasspontpanel. Fin natursten-sockel. Valmat, plåttäckt mansardtak med en frontespis och balkong åt gatan.

Välbevarat parhus med karaktäristiskt utseende.

121
KILEN 12, John Ericssonsgatan 61

1½-vånings bostadshus i trä byggt 1912 som parhus, d.v.s. huset är sammanbyggt med Kilen 13 som har nära nog identiskt utförande. Fasaden är reveterad med grov puts och gråfärgad. Valmat, tegeltäckt mansardtak med frontespis och balkong åt gatan.

Välbevarat parhus med karaktäristiskt utseende.

122
KILEN 13, John Ericssonsgatan 59

1½-vånings bostadshus i trä byggt 1912 som parhus, d.v.s. huset är sammanbyggt med Kilen 12 som har nära nog identiskt utförande. Fasaden är reveterad med grov puts och gråfärgad. Valmat, tegeltäckt mansardtak med frontespis och balkong åt gatan.

Välbevarat parhus med karaktäristiskt utseende.

123
KILEN 14, John Ericssonsgatan 57

1½-vånings bostadshus i trä, byggt 1912 som parhus, d.v.s. huset är sammanbyggt med Kilen 15 som har nära nog identiskt utseende. Fasaden är klädd med stående och liggande gulmålad fasspontpanel med vita detaljer. Huset har frontespis med balkong på gatufasaden.

Välbevarat parhus med karaktäristiskt utseende.

124
KILEN 15, John Ericssonsgatan 55

1½-vånings bostadshus i trä byggt 1912 som parhus, d.v.s. huset är sammanbyggt med Kilen 14 som har nära nog identiskt utseende. Fasaden är klädd med stående och liggande gulmålad fasspontpanel med vita detaljer. Huset har frontespis med balkong på gatufasaden.

Välbevarat parhus med karaktäristiskt utseende.

125
KILEN 16, John Ericssonsgatan 53

1½-vånings bostadshus i trä byggt 1912 som parhus, d.v.s. huset är sammanbyggt med Kilen 17 som har nära nog identiskt utseende. Fasaden är klädd med liggande gul fasspontpanel med gråmålade detaljer. Spånklädd gavelspets som är vänd mot gatan. Brutet sadeltak, täckt med svart falsad plåt.

Välbevarat parhus med karaktäristiskt utseende.

126
KILEN 17, John Ericssonsgatan 51

1½-vånings bostadshus i trä byggt 1913 som parhus, d.v.s. huset är sammanbyggt med Kilen 16 som har nära nog identiskt utseende. Fasaden är klädd med gul fasspontpanel med vita omfattningar. Gavelspetsen, som är vänd mot gatan, är klädd med spån. Brutet sadeltak, täckt med falsad svart plåt.

Välbevarat parhus med karaktäristiskt utseende.

127
KILEN 18, John Ericssonsgatan 49

Envånings bostadshus i trä, byggt som parhus, d.v.s. sammanbyggt med Kilen 19 som har nära nog identiskt utseende. Huset är tilläggsisolerat och har vitlaserad lockpanel och brutet, valmat tak, täckt med röda betongpannor.

Äldre parhus som trots tilläggsisolering har sin ursprungliga karaktär bevarad.

byggnader

145
THOR 1, Herrhagsgatan 56

Tvåvånings flerbostadshus, byggt 1902, i trä, med omväxlande liggande och stående vitmålad fasspontpanel. Taket är täckt med svart plåt. På fastigheten finns också ett fristående tvåvånings gårdshus i samma stil och en uthuslänga.

Tidstypiskt, panelklätt bostadshus

146
THOR 7, Olovsgatan 3

2½-vånings flerbostadshus i trä, byggt 1904 med tidstypisk panelbeklädnad, liggande och stående fasspontpanel. På gatufasaden finns två fina balkonger med smidesjärnräcken. Taket är täckt med röd plåt.

Tidstypiskt, välbevarat, panelklätt bostadshus från sekelskiftet.

147
THOR 11, Långgatan 55

Tvåvånings flerbostadshus i trä, uppfört 1924 i 20-tals klassicistisk stil. Fasaden är klädd med lockpanel och dekorerad med lisener. På det plåtklädda taket finns halvcirkelformade vindsfönster.

Välbevarat, panelklätt flerbostadshus i 20-tals klassicistisk stil.

148
TIGERN 13, Karlagatan 28 m.fl.
Herrhagsskolan

Trevånings stenbyggnad med förhöjd källarvåning. Skolhuset är byggt 1906, har slätputsad grå fasad med klassicerande detaljer i form av hörnkedjor och festonger. Plåttäckt tak som bryts av rundade fasadavslutningar i mitten och på sidopartierna. Gymnastikhuset är från samma tid, uppfört i samma stil, i en våning, med högt sittande småspröjsade fönster.

Det pampiga skolhuset utgör en monumentalbyggnad på Herrhagen och är ett bra exempel på tidens stilideal för skolbyggnader.

149
TRANAN 3, Stagnellsgatan 9

Trevånings flerbostadshus i sten, med slätputsad gul fasad och ljusa fönsteromfattningar. Fasaden är symmetrisk med en frontespis och fina smidesjärnsbalkonger i mittaxeln. Taket är täckt med röd plåt.

Välbevarat, putsat bostadshus från 1900-talets början.

150
VALHALL 7, John Ericssonsgatan 41

1½-vånings trävilla, byggd 1912. Fasaden är klädd med liggande fasspontpanel och spån. Det tegeltäckta taket är mycket varierat; brutet, valmat och med frontespiser och takkupor.

Tidstypisk, panelklädd villa.

151
VALHALL 9, John Ericssonsgatan 37

Envånings trähus från 1907, med omväxlande stående och liggande fasspontpanel. Under takfoten finns en bård med fält av snedställd panel. På det plåttäckta taket finns karaktäristiska vindskupor med spetsiga tak.

Välbevarat, panelklätt hus med originellt utseende och framträdande läge.

152
VALHALL 10, Värmlandsgatan 4

Tvåvånings, panelklätt flerbostadshus, byggt 1907 efter ritningar av arkitekten Carl Crispin. Sockel av huggen granit. Taket är brutet och valmat, täckt med falsad plåt.

Välbevarat flerbostadshus från 1900-talets början i tidstypisk panelarkitektur.

153
VESSLAN 5, Smedjegatan 10

En byggnad bestående av två ihopbyggda hus, ett tvåvånings tegelhus och ett envånings panelklätt trähus med brutet, plåtklätt tak. Enligt uppgift var det ursprungligen bostad i tegelhuset och stall i träbyggnaden. Trähusets utseende har förändrats genom stora takkupor men den ursprungliga karaktären är bevarad.

Anläggning med bostadshus och f.d. stall, med äldre karaktär.

154
STG 184, Thor, Olovsgatan 5

1½-vånings, timrat bostadshus, ursprungligen från slutet av 1800-talet. Fasaden är klädd med ny lockpanel. Sadeltaket är tegeltäckt. På tomten finns också en vinkelbyggd panelklädd uthuslänga.

Ett av de äldre bostadshusen på Herrhagen. Fasaden är förändrad men byggnaden har sin äldre karaktär kvar.

155
STG 270, Mården, Karlagatan 8

1½-vånings trävilla, byggd 1930 efter ritningar av arkitekt Otto Feldt. Fasaden är klädd med lockpanel. Markerat mittparti med balkong och frontespis. Taket är täckt med tegel.

Tidstypisk 1½-vånings trävilla.

156
STG 291, Storken, Stagnellsgatan 15

1½-vånings, reveterad trävilla med plåttäckt sadeltak. På västfasaden finns en balkong uppburen av träkolonner, och räcken av svarvade balusterdockor. På tomten finns också ett uthus i ursprungligt skick.

Välbevarad, reveterad trävilla med klassicerande trädetaljer.

157
STG 1313, Karlagatan 15
Lundins minne

Tvåvånings, slammad tegelbyggnad från 1938, med en envånings vinkelbyggnad. Byggnaden är uppförd i 20-tals klassicistisk stil (med bl.a. svängda takfall), efter ritningar av arkitekten Olle Lagergren. Taket är täckt med enkupigt tegel.

Välbevarad, omsorgsfullt utformad institutionsbyggnad.

158
STG 1313
Vattentornet

Vattentornet är byggt 1889, i rött tegel med profilerade fogar.

Det röda tegeltornet är beläget på en höjd och syns vida omkring. Byggnaden är en av de viktigaste hållpunkterna i miljön på Herrhagen och däromkring och har därigenom stort miljömässigt värde.


159
STG 1313, Åttkantslunden
Åttkanten

Åttkantig byggnad i två våningar, från 1838. Fasaden är klädd med gulmålad lockpanel. Fönstren har kraftiga fönsterluckor av trä, med gamla beslag. Byggnaden ingick som en del av utvärdshuset Åttkanten, vars verksamhet upphörde 1895. Av byggnaderna blev endast Åttkanten bevarad.

Originell åttkantig byggnad från tiden då utvärdshusrörelse bedrevs här. Unik i sitt slag i Karlstad.

Hultsberg

GRAVA FÖRSAMLING



miljöer

M9
KV. SKRINDAN

Anläggning bestående av ett 1½-vånings panelklätt bostadshus från 1916, ett timrat magasin och en mindre förrådsbyggnad.

Gården ligger omgiven av ny villabebyggelse, men avskärmas mot denna av tät växtlighet, buskar och träd.

Byggnaderna utgör bra exempel på gångna tiders byggnadsskick.





byggnader

160
STG 1948 A, Skrindan, Liljecronas väg 7
Hultsbergs gård

A. 1½-vånings bostadshus från 1916, med vitmålad förvandlingspanel och småspröjsade fönster. Det brutna taket är täckt med tvåkupigt tegel.

B. Timrat magasin i två våningar, med det faluröda liggtimret synligt. Svarta träluckor och dörr. Taket är täckt med enkupigt tegel.

C. Timrad mindre förrådsbyggnad i en våning, klädd med lockpanel. Taket är täckt med grå papp.

Mycket fint bostadshus i tidstypisk panelarkitektur och timrade välbevarade uthus.

161
STG 3453 A, Juvelen, Henstapromenaden 1
Hensta gård

Gården består av manbyggnad och två flyglar.


A. Timrat bostadshus i två våningar, med vitmålad lockpanel och sadeltak täckt med röda betongpannor. Fin farstukvist med lövsågade snickerier.

B. Timrad flygelbyggnad i 1½ våning, med faluröd lockpanel och tegeltäckt tak.

C. Timrad förrådsbyggnad i 1½ våning, med det faluröda liggtimret synligt. På taknocken finns en vällingklocka. Taket är täckt med tvåkupigt tegel.

Mycket fin anläggning med vitmålad manbyggnad och faluröda flyglar. Gården ligger omgiven av modern radhusbebyggelse och minner om forna tiders byggnadsskick.

Klara


föreslaget byggnadsminne eller byggnadsminnesmärke
kulturhistoriskt värdefull byggnad
kulturhistoriskt värdefull miljö
KLARA
Växnäsparken
KAROLINEN
KARTLEJAREN
LÖJTNANTEN
TRUMMAN
TRUMPETEN
TUBEN
VISKAN
LUNTAN
KANONEN
BJÖRKEN
STÄREN
RÄTTVISAN
KOMMENDÖREN
EKORREN
MÅTAREN
UGGLAN
BRYGGAREN
LAXEN
GÄDDAN
ÄLGEN
TRÄTALJA
JÄGAREN
DRUVAN
MERCURIUS
GRIPEN
NEPTUNUS
VÄRDSHUSET
BIBLIOTEKET
TINGVALLASTADEN
Tingvallahallen
Tingvalla idrottsplats
Klaramotet
Soldathemmet
Kaserngatan
Infanterigatan
Stadionvägen
Karl IX:s gata
Växnäsgatan
Södra Klaragatan
Sandbäcksgatan
Odengatan
Regementsgatan
Arbetargatan
Mårtorget
Mårtorpsgatan
Hybelegens gata
Kungsgatan
Tingvallagatan
Stora Torget
Västra Torggatan
Östra Torggatan
Järnvägsgatan
Älvgatan
Grevgatan
Drottninggatan
Klaraborgsgatan
Kammargatan
Strandgatan
Vänngatan
Sandgrund
Värmlands Museum
Sundstaparken
Biurbergsgatan
Ängbyvägen
Planerad gångbro
Stadshuset
Televerket
Länsstyrelsen
Länsarbetsnämnden
Teaterparken
Kyrkogatan
Herrgårdsgatan
Nygatan
Museigatan
Vasagatan
Klaraborg
Kommunala musikskolan
Busscentralen
Statens Vägverk
Karolinska
Pihlgrens gata
Ahléns
Hotell du Nord
Grand Hotell
Stadshotellet
Hotell Ritz
Carlton Hotell
Sveriges Riksbank
Länkarnas hus
Katolska Kyrkan
Tingvallagymnasiet
Pastorsexpeditionen
Vårdcentralen Gripen
Biskopsgården
Nya Wermlands Tidningen
Wermlands Enigheten
Wermlands Folkblads tryckeri
Wermlands Handelsbanken
Skolförv.
Apotek
Social
Bibliotekshuset
Turistbyrån
Landstinget
Restaurang Sandgrund
Stadskällaren
Läkarhuset
Savoy Hotell
Sv Handelsbanken
Nordbanken
Götabanken
Postgirot
Reidenstorget
Rådhuset
Domus
Länsmuseet
Wermlands Hyllotek
Wermlands Nation
Wermlands Landsarkiv
Wermlands Konsthall
Wermlands Konstförening
Wermlands Konstmuseum
Wermlands Konstskola
Wermlands Konstskolan
Wermlands Konstskolan
Wermlands Konstskolan

miljöer

M10
KV. KANONEN, LUNTAN, TRUMMAN, TRUMPETEN, TUBEN och VISKAN

Ett område med homogen villabebyggelse (1½ och 2-vånings) huvudsakligen uppförd omkring 1920. Det dominerande fasadmaterialet är stående träpanel och takmaterialet är oftast rött lertegel. Området hålls samman av lummiga trädgårdar och en mindre park med en lekplats som finns mitt ibland villabebyggelsen.

Kvarteren utgör en representativ samling med villabebyggelse från tiden omkring 1920.



Kanonen 4

KARLSTAS CENTRUM
Se sidan 15

byggnader

162
BJÖRKEN 2, Sandbäcksgatan 17

Fyravånings bostadshus i sten uppfört i början av 1900-talet. Slätputsad rusticerad bottenvåning, övriga fasaden är i gult tegel. Balkonger av smidesjärn. Taklinjen är uppbruten av två frontespiser. Taket är täckt med svart plåt.

Välbevarat bostadshus i tidstypisk sekelskiftesarkitektur.

163
BJÖRKEN 5, Malmtorgsgatan 22

Fastigheten består av två bostadshus i olika storlek och utförande, byggda omkring 1901.
A. Trevånings bostadshus med slätputsad, rusticerad, ljus fasad, utformad i stram nyrenässans med klassicerande detaljer, bl.a. gesimser och balustrader. På det avfasade hörnet och över gårdsinfarten finns balkonger i smidesjärn. Taket är täckt med grå plåt.
B. Tvåvånings bostadshus i trä med beigemålad fasspontpanel. Taket är täckt med tvåkupigt tegel.

Båda byggnaderna är mycket välbevarade och tidstypiska exempel från seklets början på bostadsbyggande av olika typer, det enkla trähuset och det mer påkostade stenhuset.

164
BJÖRKEN 6, Malmtorgsgatan 20

Bostadshus i tre våningar. Uppfört omkring 1900 i klassicerande stil. Fasaden är slätputsad och avfärgad i en gulvit nyans. Bottenvåningen är spritputsad och rusticerad. Dekorationer i form av våningsavskiljande gesimser. Balkonger av smidesjärn. Taklinjen är uppbruten av två frontespiser och takkupor. Taket är täckt med svart falsad plåt.

Välbevarat bostadshus i sten från 1900-talets början.

165
BRYGGAREN 6, Våxnäsgatan 11
Lundholmska villan

Bostadshus i 1½ våning. Enligt uppgift uppfört 1875 med timmerstomme. Huset står på en naturstensockel och är klätt med omväxlande stående och liggande gulmålad panel. Taket är täckt med svart plåt.

Välbevarat trähus från 1800-talets slut i tidstypisk panelarkitektur.

166
DOMAREN 1, Södra Klaragatan 10

Bostadshus i fyra våningar. Uppfört 1938. Sockel av huggen natursten och slätputsad beige fasad. Kantiga burspråk och utskjutande balkonger. Taket är täckt med svart plåt.

Ingår i ett kvarter med enbart välbevarade funkishus.

167
DOMAREN 2,3, Bryggaregatan 8,10

Bostadshus i två våningar. Uppfört 1938 i funktionalistisk stil. Fasaden är slätputsad och avfärgad i beige. Taket är täckt med svart plåt.

Ingår i ett kvarter med enbart välbevarade funkishus.

168
DOMAREN 4, Norra Klaragatan 11

Bostadshus i fyra våningar. Uppfört 1943. Sockel av huggen granit och slätputsad ljusgrå fasad. Taket är täckt med svart papp.

Ingår i ett kvarter med enbart välbevarade funkishus.

169
DOMAREN 5,6, Norra Klaragatan 9,7

Bostadshus i fyra våningar. Uppfört 1938 i funktionalistisk stil. Sockel av huggen granit och slätputsad brungrön fasad. Tidstypiska detaljer som rundade balkonger på hörnet och uppglasat trapphus. De utskjutande balkongerna och de kantiga burspråken skapar variation i den odekorerade fasaden. Taket är täckt med svart papp.

Ingår i ett kvarter med enbart välbevarade funkishus.

170
DOMAREN 7, Malmtorgsgatan 11

Bostadshus i fyra våningar. Uppfört 1939 i funkisstil. Fasaden är slätputsad, mörkt grå. Uppglasat trapphus.

Ingår i ett kvarter med enbart välbevarade funkishus.

171
DOMAREN 10, Södra Klaragatan 8

Bostadshus i fyra våningar. Uppfört 1938. Sockel av huggen granit och slätputsad, ljusgrå fasad. Utskjutande kantiga balkonger på gatufasaden, på gårdssidan indragna piskbalkonger. Taket är täckt med svart plåt.

Ingår i ett kvarter med enbart välbevarade funkishus.

172
DOMAREN 11, Malmtorgsgatan 9

Två stycken bostadshus i fyra våningar, uppförda 1943. Socklar i huggen natursten och slätputsade ljusa fasader. Taken är täckta med svart plåt.

Ingår i ett kvarter med enbart välbevarade funkishus.

173
EKORREN 9, Södra Klaragatan 1

Bostadshus i fyra våningar. Uppfört 1905 i jugendstil. Fasaden är gulvit och slätputsad. Rundade burspråk som avslutas med en plåtklädd huv på den norra fasaden. Runt hörn med huv och spira. Fönstren i bottenvåningen har rundbågeform. Alla fönster har tyvärr blivit utbytta. Taket är täckt med svart plåt.

Välbevarat jugendhus med tidstypiska fasadelement. I trapphuset finns ursprunglig inredning bevarad.

byggnader

174
EKORREN 11, Växnäsgatan 4
Hushållningssällskapet

Stenhus, byggt 1896, ursprungligen i tre våningar. Påbyggt med ytterligare en våning på 1930-talet. Fasaden är rod, spritputsad med fönsteromfattningar och gesimser i slätputs. Bottenvåningen är kraftigt rusticerad och har liksom tredje våningen rundbågefönster.

Byggnaden är ett välbevarat exempel på putsarkitektur som var vanlig i slutet av 1800-talet.

175
KAVALJEREN, Norra Klaragatan 15
Växnäs Herrgård

F.d. herrgårdsbyggnad i 2½ våning. Huset är enligt uppgift från början av 1800-talet och påbyggdes med en våning 1831. Fasaden är utformad i en mycket välarbetad panelarkitektur, med omväxlande stående och liggande grålad panel. Taket är täckt med svart plåt. I trapphallen och trapphuset finns mycket ovanliga träpaneler i nygotisk stil.

En mycket välbevarad f.d. herrgårdsbyggnad i tidstypisk panelarkitektur. Vackert belägen vid Växnäsparken.

176
MÄTAREN 3, Bryggaregatan 9
Lantmäterikontor

Kontorsbyggnad i 3½ våning. Uppförd 1935 i funktionalistisk stil. Fasaden är murad och slammad i beige. Uppglasat trapphus.

Välbevarat tidstypiskt funkishus.

177
RÄTTVISAN 2, Bryggaregatan 13
Malmgården

F.d. pauvres honteux i 2½ våning från 1927.
Ritat av Cyrillus Johansson. Byggnaden är uppförd i den orientinspirerade 20-tals klassicism som är typisk för arkitekten. Fasaden är murad i rött tegel med ofyllda fogar. Taket har svängda takfall och är täckt med enkupigt tegel. Vid husets kortsidor finns två envånings paviljonger uppförda i samma stil.

En mycket välbevarad och typisk Cyrillus Johansson-byggnad.

178
STAREN 17, Södra Klaragatan 4

Två bostadshus:
A. Tvåvånings stenhus från 1895 med inredd vindsvåning. Fasaden är slätputsad och sparsamt dekorerad med putsornamentik. Ovanligt hörnparti med avfasat hörn. Taket är täckt med svart plåt.

B. Fyravånings stenhus byggt 1938, i funktionalistisk stil. Fasaden är slätputsad. Mot gården finns ett uppglasat trapphus. Taket är täckt med svart plåt.

Två välbevarade bostadshus från olika epoker.

179
UGGLAN 4, Malmtorgsgatan 3

Bostadshus i fyra våningar, uppfört 1902. Fasaden är i rött tegel, bottenvåningen är slätputsad. På gatufasaden finns burspråk och utskjutande balkonger med smidda räcken. Taklinjen bryts av två frontespiser. Taket är täckt med svart plåt.

Tidstypiskt och välbevarat bostadshus.

180
UGGLAN 5, Hybelejens gata 2
Sockerslottet

Bostadshus i tre våningar, uppfört 1898. I bottenvåningen är fasaden grovt rusticerad, i övre våningarna slätare. Fasaden är mycket rikt dekorerad med arbetade fönsteromfattningar, balkonger och balustrader. Byggnaden har mycket karaktäristiska hörntorn. Taket är täckt med svart falsad plåt. Även trapphuset är mycket utsmyckat med bl.a. kolonner, målade valv, svarvade räckesståndare, kasettak m.m.

Ett välbevarat bostadshus som i sin dekorrikedom och fantasifulla utformning är helt unikt i Karlstad. Husets läge, mot älven, gör att det är ett känt blickfång från södra älvstranden. Byggnaden har härigenom ett mycket stort arkitektoniskt och miljömässigt värde

181
UGGLAN 6, Hybelejens gata 4

Bostadshus i fyra våningar, uppfört 1903 i nyrenässans. Fasaden är spritputsad och rusticerad i bottenvåningen, slätputsad i övriga våningar. Färgen är grågrön. Klassicerande detaljer såsom fönsteröverstycken i trekantsform, balustrader, halvkolonetter m.m. Taket är täckt med svart plåt.

Bostadshus från seklets början med en välbevarad nyrenässansfasad. Framträdande läge vid älven.

182
UGGLAN 7, Växnäsgatan 3

Bostadshus i fyra våningar. Uppfört 1903 med mörk spritputsad fasad och ljus putsdekor omkring fönstren i de tre översta våningarna. Taklinjen bryts av symmetriskt placerade frontespiser och ett hörntorn. Taket är täckt med svart plåt.

Tidstypiskt och välbevarat bostadshus från seklets början.

183
UGGLAN 8, Växnäsgatan 1

Bostadshus i fyra våningar, uppfört 1902. Fasaden är murad i rött tegel, bottenvåningen är slätputsad i ljusgrått. På gatufasaden finns burspråk och utskjutande balkonger med smidda räcken. Taklinjen bryts av flera frontespiser. Taket är täckt med svart plåt.

Tidstypiskt och välbevarat bostadshus från början av seklet.

byggnader

184
STG 1457, Sandbäcksgatan
Teatern

Teaterbyggnad, uppförd 1893, i dåtidens stileklektiska anda. Fasaden är slätputsad i ljusgrått och dekorerad med bl.a. festonger. Entrépartiet krönes av en trekantsgavel med årtalet 1893 i ett fantasifullt ornament. Taket är täckt med koppar.

Teatern utgör ett välbevarat exempel på en teaterbyggnad från 1800-talets slut. Även salongen med inredning i röd sammet, vitt och guld, är tidstypisk. Genom sitt framträdande läge i teaterparken vid älven utgör teatern även ett känt och uppskattat blickfång i stadsbilden.




föreslaget byggnadsminne

185
STG 3533, Våxnäsgatan 13
Dalmers

Bostadshus i 2½ våning. Uppfört på 1910-talet. Klätt med omväxlande stående och liggande fasspontpanel. Fasaden är dekorerad med både lövsågade snickerier och klassicerande detaljer som hörnkedjor och pilastrar. Mot älven finns balkonger i två rader. Taket är täckt med svart plåt.

Ett av de få välbevarade stora trähusen som finns kvar i Karlstad. Mycket fina fönsteromfattningar och andra snickeridetaljer.

Kvarnberget exkl. sjukhusområdet



miljöer

M11
ÖLMEGATAN

Utmed den böljande Ölmegatan och runt Kvarnvingen (en lite öppen plats) finns bostadshus från 1940- och 1950-talen. Det är flerfamiljshus i tre och fyra våningar med slätputsade eller tegelklädda fasader. De långa smala husen och den slingrande, backiga gatan bildar en enhetlig och harmonisk bostadsmiljö.



Kv Klippan



Kv Blåsippan

byggnader

186
KVARNEN 7, Muraregatan 7

Bostadshus i 1½ våning, fasaden reveterad med grov puts, avfärgad i gulvitt. Sadeltaket är täckt med tvåkupigt tegel.

Ett av de få kvarvarande exemplen på den äldre oordnade bebyggelsen på Kvarnberget.

187
LILJAN 1,2, Fryksdalsgatan 3,1

Bostadshus i 2 (delvis 3) våningar. Uppfört i två etapper 1917 och 1918, i 1920-tals-klassicistisk stil. Fasaden är reveterad och beigefärgad. Taket är täckt med tvåkupigt tegel.

Välbevarat bostadshus i 20-talsklassicism. Byggnaden är genom sin storlek och sitt dominerande hörnläge ett viktigt positivt inslag i miljön.

M12
ALEN, OXELN OCH SÄLGEN

Området består av homogen villabebyggelse, 1½ vånings reveterade eller panelklädda trähus med brutna, tegeltäckta sadeltak. Sälgen 1-2, 3-4 är två parhus med ingångar på gavlarna. Husen ligger på små tomter och hålls samman av de lummiga trädgårdarna. Två mycket smala vägar möts i en grusad öppen plats mitt i området.



188
LILJAN 4, Hööksgatan 19

1½-vånings trähus från 1922, med gul lockpanel och vita detaljer. Byggnaden har en förhöjd källarvåning med karaktäristiska rundbågefönster. Mansardtaket är valmat och täckt med tvåkupigt tegel.

En pampig byggnad med karaktäristisk takutformning.

189
LILJAN 7, Hööksgatan 17

1½-vånings trävilla från 1923 med gul lockpanel och vitmålade hörn och detaljer. Markerat entréparti med balkong och veranda med gjutjärnsräcke, dessutom en frontespis med ett rundbågefönster. Taket är brutet och täckt med tvåkupigt tegel.

Välbevarad trävilla i tidstypiskt utförande.

190
SÄLGEN 6, Älvgatan 39

F.d. fabriksbyggnad i två våningar. Byggnaden är uppförd 1910 i rött tegel med mönstermurade gesimser. Taket är täckt med röd plåt.

Välbevarad fabriksbyggnad i tidstypisk tegelarkitektur. Byggnaden ligger vid den södra älvstranden och har härigenom även stort miljömässigt värde.

191
VIOLEN 4, Fryksdalsgatan 4

Bostadshus i 2½ våning. Trävillan är inspirerad av jugendstil i detaljutformningen. Stående gulmålad lockpanel med vita detaljer. Rikt dekorerad veranda i två våningar. Gavelspetsarna är klädda med spån. Taket är täckt med tvåkupigt tegel.

Välbevarad trävilla från 1910-talet.

192
VIOLEN 22, Kvarnbergsgatan 33

Bostadshus i 1½ våning. Byggnaden har en sockel av huggen granit och omväxlande stående och liggande grönmålad fasspontpanel som fasadmaterial. Det brutna taket är täckt med grå plåt. På fastigheten finns även ett gårdshus med bostadsrum, i samma stil.

Välbevarad trävilla (med gårdshus) i tidstypisk panelarkitektur.

193
STG 444, Muraregatan 13


1½-vånings bostadshus i trä, med liggande och stående grå fasspontpanel. Mansardtaket är täckt med falsad svart plåt. Huset ligger i en backe alldeles invid den slingrande smala gatan.

En av de få bevarade äldre små stugorna som tidigare var typiska för bebyggelsen på Kvarnberget.

194
STG 471, Kvarnbergsparken

Liten stuga i en våning med grön lockpanel och sadeltak täckt med röda betongpannor. Huset ligger i Kvarnbergsparken, på sluttningen mot järnvägen.

En av de få kvarvarande äldre, små stugorna som tidigare var typiska för bebyggelsen på Kvarnberget.


Marieberg
KVARN-BERGET
HÖJDEN 6
ENEN 10
TIMMER-MANNEN
TIMMER MANNEN
SNÄPPAN
TÄRNAN
JÄRPEN 15
VIKEN
ORREN
ROSENBAD 6
TRÄD-GÅRDEN
FASANEN 1
RIPAN 1
TUSEN-SKÖNAN
KROKUSEN
BLÅ-SIPPAN 1
VIOLEN
FISKEN
MÅSEN
LILJAN
ROSEN
VIT-SIPPAN 1
RESE-DAN 2
VÄKT-MÄSTAREN
LÄKAREN
LEKTORN
PULPETEN
FÄRJAN
KATEDERN
TAVLAN
SEMINARISTEN 12
MARIEBERG
M13
M14
197
196
195
198
199
200
Hööksgatan
Sjömansgatan
Vänernsgatan
Wennbergsparken
Wennbergsgatan
Kvarnbergsgatan
Jungmansgatan
Styrmansgatan
Fryksdalsgatan
Åkdalsgatan
Dimmansgatan
Lingbergsgatan
Lagmansgatan
Trelleborgsgatan
Seminarievägen
Rosenborgsgatan
Sommarrovägen
Kvarnvingen
Kvarnbergsskolan
Småbåtshamn
Orrholmsviken
Marieberg herrgård
Restaurang Skogsterrassen
Skogsplan
Huvudentré
Friluftsmuseum
Friluftsteater
Friluftsgård
Nöjesplats
Idrottsplats
Mariebergsskogen
Mariebergs skolan-11
Arbetsmiljöinstitut
Akut-mottagning
Huvudentré
Energiverken
STÄLLVERKET 2
SKEPPAREN
AKTERN 1
FÖREN 2
Orrholmsskolan
RODRET 3436 A
Tullhusgatan
Orrholmsgatan
Nabbgatan
Konduktörsgatan
Rosenbadsgatan
Rosenbadshamnen
Stads träd
SEGLET 3
SEGLET 4
Styrbordsgatan
kulturhistoriskt värdefull byggnad
kulturhistoriskt värdefull miljö

miljöer

M13
SEMINARIEGATAN - KVARNBERGSGATAN - LÅNGÖVÄGEN

Utmed Kvarnbergsgatan och västra delen av Seminariegatan ligger 1½-våningsvillor från i huvudsak 1920-talet med träpanel och tegeltäckta sadel- eller mansardtak. Seminariegatan har en fin allé som leder fram till skolområdet och den pampiga vårdskolan. Långövägen och östra delen av Seminariegatan har uteslutande funkishus; reveterade trähus i två våningar. Många av villorna har genomgått förändringar t ex byte av fasadmaterial, fönster, takmaterial etc men stråket utmed Långövägen, mot Orrholmsviken utgör trots detta en homogen rad med tidstypiska funkisvillor.

Gemensamt för hela miljön är att bebyggelsen består av tidstypiska, relativt välbevarade villor från 1920- och 1930-talen, i traditionell "villa"- och funkisstil.



Tavlan 19

M14
MARIEBERGS HERRGÅRD

Herrgårdsbyggnad omgiven av tre timrade, mindre bostadshus, klädda med faluröd lockpanel. I anslutning därtill finns ett antal faluröda ekonomibyggnader.
En välskött anläggning med byggnaderna grupperade utifrån de olika funktionerna.

byggnader

195
KATEDERN 4, Seminariegatan 4

Bostadshus i 1½ våningar, uppfört 1922. Fasaden är klädd med ljus locklistpanel. Taket är täckt med tvåkupigt tegel. Tomten är avgränsad med spjälstaket i trä.

Välbevarad tidstypisk 20-talsvilla.

196
LEKTORN 2, Mariebergsvägen 16

1½-vånings trävilla från 1924, med gul lockpanel. Entrépartiet markeras av vitmålade lisener och en frontespis med halvcirkelformat fönster. Sadeltaket är täckt med bruna betongpannor.

Välbevarad 20-talsvilla med klassicerande drag, bl.a. vitmålade lisener och hörnpilastrar.

197
LÄRAREN 5, Kvarnbersgatan 26

1½-vånings trävilla från 1931, med gul lockpanel och vita detaljer. Huset har halvcirkelformade vindsfönster och två entréer med utskjutande tak på norra långsidan. Taket är täckt med tvåkupigt tegel. Tomten avgränsas med ett spjälstaket i trä.

Tidstypisk, panelklädd trävilla från början av 1930-talet.

198
SEMINARISTEN 12, Hööksgatan 2
Seminariet

Anläggning bestående av seminariet, f.d. vaktmästarbostad och ett förråd med växthus. Byggnaderna är uppförda 1922 och ritade av arkitekten Bror Almqvist, i nationalromantisk stil.

A. Seminariet är en byggnad i 3-6 våningar med granitsockel och slammad tegelfasad. Välarbetade detaljer i nationalromantisk stil: portaler i huggen natursten, smidda ankarjärn etc. Det branta taket är täckt med enkupigt tegel. Småspröjsade fönster.

B. F.d. vaktmästarbostad i 1½ våning. Symmetrisk byggnad med ingångar på kortsidorna. Fasaden är klädd med brun lockpanel. Det branta taket bryts av takkupor och är täckt med enkupigt tegel.

C. Förråd och växthus i en våning, med "uthuskaraktär". Fasaden av brun stående lockpanel. Taket är täckt med enkupigt tegel. Småspröjsade fönster.

En anläggning i mycket välarbetad och medveten nationalromantisk stil. Byggnaderna är väl bevarade. Seminariebyggnaden med sin imponerande storlek och sin tornliknande mittdel är en monumentalbyggnad och utgör ett blickfång vida omkring.

199
TAVLAN 19, Långövägen 3

Bostadshus i två våningar. Uppfört 1936 i funktionalistisk stil. Fasaden är slät, reveterad och färgad vit. Rundade hörnbalkonger. Det flacka taket är täckt med röd plåt.


Ett välbevarat funkishus.

200
STG 508, Treffenbergsvägen
Mariebergs herrgård

Timrad herrgårdsbyggnad i två våningar med gul lockpanel och utanpåliggande knutbräder. Huset står på en naturstensgrund. Mycket fint entréparti med träportal, gröna pardörrar och en halvcirkelformad stentrappa.

Välbevarad timrad herrgårdsbyggnad i relativt litet format.

Norrstrand norra



byggnader

201
STG 2848, Griftevägen
Mosaiska församlingen, träkapellet

Träkapell i en våning med grömålad lockpanel och rundade fönster med fönsterluckor och en grön pardörr. Ovanför entrén är ett runt fönster med spröjsar som bildar en femuddig stjärna. Taket är täckt med falsad plåt.

Det nationalromantiska lilla kapellet ligger på begravningsplatsen som är lite upphöjd i förhållande till omgivande mark. Omkring byggnaden växer höga granar.


Norrstrand
Södra
NORRSTRAND
SKOLMÄSTAREN
12
AFFÄRSMANNEN
KORGMAKAREN
SEKRETERAREN
REGISTRATORN
MOTARIEN
FAKTORN
JOURNALISTEN
VRÅNGA
HALLAREN
RESENÄREN
204
TAGMÄSTAREN
205
STINSEN
KONDUKTÖREN
BANMÄSTAREN
LOKFÖRAREN
202
203
EKORREN
KAMRERN
REVISORN
Nolbyplan
KOMMISSARIEN
FJÄRDINGSMANNEN
LÄNSMANNEN
SKRIVAREN
FOGDEN
206
VÄVAREN
BOKHÅLLAREN
SVARVAREN
SMICKAREN
VAKTEN
BORGAREN
2
GESÄLLEN
1
AKAREN
FORMANNEN
3545
VADUREN
VARGEN
PILEN
12
Nya Kyrkogården
1114
GUBBHOLMEN
3545
SJÖKANTEN
SJÖKORTET
SJÖBODEN
SJÖMÄRKET
LAMMET
BAGGEN
TJUREN
OXEN
YXAN
6
Hertig Carls väg
Nolby-
gatan
Vävaregatan
Skepparegatan
Svarvaregatan
Hagaborgs-
Hantverkaregatan
Rudsvägen
Norrstrands-
Rainsätersgatan
Norra Allén
Märbackagatan
Norrstrandsskolan
Eriksdalsgatan
Lagmansgatan
Norra Ljungbygatan
Södra Ljungbygatan
Hagmansgatan
Hagaborgsskolan
Norrstrands torg
Sunnegatan
Lagmansgatan
Alvrosgatan
Björkhagsgatan
Gärdsvägen
Skatvägen
Spökgatan
Fornegatan
Lövmansgatan
Östra Strandpromenaden
Östra bron
Gubbholms-
Fabriksgatan
Nya Varvsgatan
Östra Järnvägsbron
Gångbro
Post-terminal
Pumpgatan
Orsholmsgatan
Lantvärns-graven
Orsholmsbron
Orsholmsleden
Sjöstadsvägen
Hedvägen
Mimergatan
Friluftsbad
2957
3365
3454
kulturhistoriskt värdefull byggnad

byggnader

202
LOKFÖRAREN 5, S. Ljungbygatan 5

Bostadshus i 2½ våning, med liggande vitmålad fasspontpanel. Fönstren mot gatan har korspost. Taket är täckt med röd plåt.

Tidtypiskt panelklätt flerbostadshus från början av 1900-talet.

203
LOKFÖRAREN 7, S. Ljungbygatan 9

Bostadshus i två våningar. Uppfört 1931 i 1920-tals klassicistisk stil, med dragning åt den nya funkisstilen. Fasaden är klädd med gulmålad lockpanel med brunmålade detaljer. Taket är täckt med svart plåt.

Välbevarat bostadshus i 20-tals klassicism. Mindre bra färgsättning, gul/brun, bör rättas till vid nästa ommålning.

204
RESENÄREN 9, Älvrosgatan 4

Bostadshus i 2½ våning med trästomme. Fasad i liggande, grönmålad fasspontpanel. Åt söder finns en glasad veranda i två våningar. Taket är täckt med grön plåt.

Tidstypiskt, större panelklätt bostadshus.

205
TÅGMÄSTAREN 1, N. Ljungbygatan 2


Bostadshus i 2½ våning med trästomme, uppfört 1930. Fasaden är reveterad med grov puts och avfärgad i grått. Taket är täckt med röd plåt. Mot gatan finns tre små halvcirkelformade takfönster.

Reveterat trähus från 1930.

206
VÄVAREN 11, Skepparegatan 6

1½-vånings bostadshus i trä. Fasaden är klädd med stående locklist- och liggande fasspontpanel som är målad i ljusgrå kulör. Taket är täckt med tegel. På tomten finns även ett falurött uthus.

Välbevarat panelhus från 1900-talets början.


Romstad norra
kulturhistoriskt värdefull byggnad
kulturhistoriskt värdefull miljö
ROMSTAD
Värmlandsmejerier
STÄVAN
KANNAN
KARET
KAGGEN
TUNNAN
ELASKAN
SPARRISEN
POTATISEN
STRAND-FYNDET
STRANDBALTET
STRAND-LILJEN
BLYET
STÅLET
GULDET
SILVRET
JÄRNET
TENNET
Fritidsgård
Idrottsplats
Västerstrandsskolan
Oskarsundsskolan
Centralsjukhuset
Akut-mottagning
Arbetsvårdsinstitut
Rosenborgs herrgård
RÖDLÖKEN
GULLÖKEN
PRYDLÖKEN
GRÄSLÖKEN
SYLTLÖKEN
VITLÖKEN
BONDBÖNAN
VÄXBÖNAN
KVARNBÖNAN
GRÖNKÅLEN
BLOMKÅLEN
RÖSENKÅLEN
KRUSKÅLEN
VITKÅLEN
KÅLROTEN
RÄTTIKAN
GURKAN
RÅDISAN
ROVAN
ÄRTAN
SOCKERBETAN
FODERBETAN
RABARBERN
MORÖTEN
RÖDBETAN
LUKTÄRTEN
LOBELIAN
BLÅKLOCKAN
Gruvlyckevägen
Gruvgången
Gruvlyckeparken
Gruvplan
Källarstugevägen
Fraktorgatan
Spårgatan
Mejerigatan
Montörsgatan
Växnäsgatan
Romstadsvägen
Sövdalsvägen
Västerstrandsparken
Soderangsparken
Karlsgrundsparken
Sövikgatan
Södra Karlsholmsgatan
Norra Karlsholmsgatan
Lasarettsgatan
Sommarrovsgatan
Rosenborgsgatan
Lindgatan
Ängsgatan
Insigsgatan
Blomstigen
Kamelmossgatan
Lilla Romstadsgatan
Stora Romstadsgatan
Rovstadsvägen
M15
208
209
207
210
212
211
213
214
215
216
650
668
669
810 B
ÄRTAN
817
818
821
3539
3536 B
3246

miljöer

M15
ROMSTADSVÄGEN

Utmed Romstadsvägen, som följer älvstranden, ligger många av stadsdelens äldre hus, i huvudsak traditionella villor i 1½ våning med träpanel och sadeltak. Bebyggelsen ligger mycket fint med utsikt över älven.



M16
KV RÖDKÅLEN

Ett välbevarat område med mindre bostadshus och tillhörande uthus, delvis inredda med bostadsrum. Byggnaderna är grupperade så att omslutna gårdar bildas.

Bebyggelsen är från strax efter sekelskiftet och är en rest av den allra tidigaste bebyggelsen på Romstad.



Stg 781

byggnader

207
STG 725 I, Gullöken, S.Karlsgrundsg.6

1½-vånings trävilla från 1928 med gul lockpanel och detaljer i en mörkare gul färg. Byggnaden har ett karaktäristiskt, valmat, tegeltäckt mansardtak och en frontespis med en balkong på gatufasaden.

Tidstypisk och välbevarad 1920-tals villa.

208
STG 749, Romstad, Romstadsvägen 2
Klaraviks Tricotfabrik

Fabriksbyggnad i två våningar, med slätputsad grå fasad. Byggnaden är uppförd 1922 i 20-tals klassicistisk stil. Taket är täckt med tvåkupigt tegel.

Fin fabriksmiljö i liten skala. Anläggningen ligger vid älven.

209
STG 754, Potatisen, Romstadsvägen 9

Gårdsanläggning med bostadshus och två uthus. Bostadshuset är i 1½ våning, klätt med omväxlande stående och liggande fasspontpanel. Glasveranda med fina, lövsågade snickerier. Taket är täckt med enkupigt tegel. Grusad gårdsplan med gräsrundel.

Uthus med röd fasspontpanel och enkupigt taktegel respektive vit slätputsad fasad och enkupigt taktegel. Tomten avgränsas med spjälstaket i trä.

Välbevarad anläggning med bostadshus i tidstypisk panelarkitektur och äldre uthus.

210
STG 766, Vitlöken, Älvviksgatan 7

Bostadshus från 1906 i 1½ våning med vitmålad fasspontpanel och blå fönsteromfattningar. Taket är täckt med tvåkupigt tegel. Glasveranda åt norr. På tomten finns även ett uthus, byggt 1928.

Välbevarad, panelklädd villa från början av 1900-talet.

211
STG 781, Rödkålen, Bernstadsgatan 5

Bostadshus i två våningar, enligt uppgift uppfört 1907. Fasaden är klädd med gråmålad lockpanel och taket är täckt med grön plåt. På tomten finns ett uthus, delvis i 1½ våning, med bostadsrum. Gårdshuset har faluröd locklistpanel och grått plåttak.

Välbevarad anläggning med bostadshus och gårdshus från början av 1900-talet.

212
STG 783, Rödkålen, Bernstadsgatan 9A

Bostadshus i 1½ våning. Fasaden är klädd med gråmålad lockpanel. Det brutna taket är klätt med grön plåt. Huset ligger i ett gathörn, alldeles i gatlinjen, och har ett något originellt utseende, bl.a. genom ett utskjutande "burspråk" ovanför farstun. På tomten finns också ett äldre gårdshus, delvis inrett med bostadsrum. Gårdshuset är falurött och har svart papptak.

Originellt och välbevarat bostadshus och gårdshus. Ett av de äldre husen i området.

213
STG 796, Grönkålen, N.Karlsholmsg. 5

Bostadshus i 2½ våning, uppfört omkring 1910. Fasad av liggande gråmålad fasspontpanel med vita fönsteromfattningar. Karaktäristiska liggande halvfönster vid takfoten. Sadeltaket är täckt med korrugerad röd plåt. Tomten avgränsas med spjälstaket i trä. På tomten finns även ett välbevarat äldre uthus (förråd) med faluröd, slät panel och vita detaljer.

Välbevarat, panelklätt, större bostadshus från början av 1900-talet.

214
STG 802 L, Blomkålen, S.Karlsholmsg. 9

Bostadshus i 1½ våning, uppfört 1926. Trästomme med reveterad fasad, avfärgad i roströd nyans. Fönster med småspröjsad överdel. Sadeltaket är täckt med tvåkupigt tegel.

Välbevarad, reveterad bostadsvilla.

215
STG 804, Grönkålen, S.Karlsholmsg. 4

Bostadshus i 1½ våning, uppfört 1922. Fasad av brunmålad locklistpanel med vita detaljer; vindskivor, hörn, dörrar etc. Brutet tak, täckt med tvåkupigt tegel.


En välbevarad 20-talsvilla som är en god representant för sin tids "villastil".

216
STG 810 F,Kruskålen, L.Romstadsg.11

Bostadshus i 1½ våning. Trästomme och reveterad fasad, avfärgad i rosa. Vita detaljer, fönsteromfattningar etc. Taket är täckt med tvåkupigt tegel.

Välbevarat reveterat trähus.

Romstad södra




byggnader

217
STG 827 J, Rapsen, Skagersviksg. 4

Tvåvånings bostadshus med en mycket otraditionell tillbyggnad i en våning. Hela byggnaden är klädd med gulmålad fasspontpanel och har vita detaljer. Vid taksprånget finns fina profilerade tassar. Taket är täckt med svart onduline.

Panelklätt bostadshus med en okonventionell tillbyggnad som förhöjer ursprungshusets utseende.



Rud
RUD
LORENSBERG
NORRSTRANDS FÖRSAMLING
Norra Kyrkogården
Uppståndelsens kapell
Krematorium
Korsets kapell
218
219
Rudshemmet
GUNNERN
FRYKEN
Rudsskolan
Rudsgårdsvägen
Rudsdalen
Rudsvägen
Mossgatan
Nobelgymnasiet
EMSEN
Rudsberget
Nokiagatan
Kvarngårdsgatan
Bergmotet
Rudsmotet
Ilvsbygatan
Svinbäckstjärnet
Svinbäcksbadet
Svinbäcksbergen
E 18
Väg 63
Hovdgatan
Fäboverksgatan
Lorensbergsgatan
Lorensbergs-parken
Folkebadsgatan
Hedasgatan
Obsatersgatan
Skivedsgatan
Brännbygatan
Ekenäsgatan
Brännsgatan
Brännäsgatan
Förrådsgatan
Lyckhems-gatan
Kolbäcksgatan
Kronpiparsbänken
Västra Rosenlundsgatan
Östra Rosenlundsgatan
Östra Intarten
Intarten
PARANÖTEN
ENBÄRET
BJÖRNBÄRET
KRÄKBÄRET
VALNÖTEN
EKORRBÄRET
NÖTEN
BLÅBÄRET
VINBÄRET
KÖRSBÄRET
ÅKERBÄRET
KLARBÄRET
ÖSBÄRET
TURISTEN
Ok Motor Hotell
RÅKAN
SJÖTUNGAN
MUSSLAN
FLUNDRAN
SPÄTTAN
KRABBAN
STRÖMMINGEN
MÅRÄLLEN
TORSKEN
KONTROLLANTEN
TAPETSERAREN
INGENJÖREN
ELEKTRIKERN
LETTEN
kulturhistoriskt värdefull byggnad

byggnader

217
STG 827 J, Rapsen, Skagersviksg. 4

Tvåvånings bostadshus med en mycket otraditionell tillbyggnad i en våning. Hela byggnaden är klädd med gulmålad fasspontpanel och har vita detaljer. Vid taksprånget finns fina profilerade tassar. Taket är täckt med svart onduline.

Panelklätt bostadshus med en okonventionell tillbyggnad som förhöjer ursprungshusets utseende.


Rud
RUD
LETTEN
2774 AY
2774 A
3446
3446 A
2774 Y
Rudshemmet
2774 AX
GUNNERN
219
2774 AC
Rudsskolan
FRYKEN
2774 X
2774 Z
2774 V
Rudsgården
Rudsgårdsvägen
Rudsdalen
Rudsbergsvägen
Mossgatan
2772
Norra Kyrkogården
Uppståndelsens kapell
Krematorium
Korsets kapell
218
2774 D
2773
P
2774 F
2774
Nobelgymnasiet
EMSEN
2774 BB
Rudsberget
Nobelvägen
Kvarnbergsgatan
2774 O
Bergmotet
NORRSTRANDS FÖRSAMLING
E 18
Rudsmotet
Ilvsbygatan
KONTROLLANTEN 2
TAPETSERAREN 1
INGENJÖREN 1
ELEKTRIKERN 2
2774 E
Svinbäckstjärnet
Svinbäcksbäcken
Väg 63
Höjdgatan
Fäddenbergsgatan
2774 BC
TURISTEN
2774 BD
OK Motor Hotell
LORENSBERG
2846
2849
3170 C
Lorensbergsgatan
Folkungagatan
Ekenäsgatan
Brännvägen
Hedvigsgatan
Obatersgatan
Skivedsgatan
PARANÖTEN
ENBÄRET
BJÖRNBÄRET
VALNÖTEN
EKORRBÄRET
NÖTEN
KRÄKBÄRET
BLÅBÄRET
VINBÄRET
KÖRSBÄRET
KLARBÄRET
ÄKERBÄRET
ÖSBÄRET
Östra Inlarten
Västra Rosenlundsgatan
Östra Rosenlundsgatan
Edebäcksvägen
Lyckhemsgatan
RÅKAN
SJÖTUNGAN
MUSSLAN
FLUNDRAN
SPÄTTAN
KRABBAN
STRÖMMINGEN
MÅRTILLEN
TORSKEN
kulturhistoriskt värdefull byggnad

byggnader

218
STG 2772
Norra Kyrkogården, Krematoriet

Krematoriet är byggt 1936 i 1-3 våningar, med sockel i huggen granit och slätputsad vit fasad och ett torn som krönS av ett latinskt kors. Dörrarna är av koppar.


Ett enkelt men stilfullt byggnadsverk som ligger inbäddat i kyrkogårdens grönska.

219
STG 2774 AC, Gunnern
Ruds gård

Timrad mangårdsbyggnad i 1½ våning, enligt uppgift från början av 1800-talet. Fasaden är klädd med ljust grågrön locklistpanel. Under takfallet finns fint snidade konsoler. Taket är täckt med grå plåt. På fastigheten finns också en timrad f.d. torkvind, med förvandringspanel på bottenvåningen och locklistpanel på övervåningen. På taket finns två "torkhuvar". Sadeltaket är täckt med skiffer.

En äldre gårdsanläggning med byggnader som bibehållit sin ursprungliga karaktär. Gården ligger nu inklämd bland modern bebyggelse, och minner om att området tidigare varit jordbrukslandskap.

Råtorp norra



miljöer

RÅTORPSVÄGEN
Se sidan 59

byggnader

220
KVISTEN 7, Brättnegatan 3

1½-vånings trähus med sockel av huggen granit och faluröd lockläktpanel med vita detaljer. Huset har efter hand fått flera utbyggnader. Brutet tegeltäckt sadeltak. På tomten finns även två faluröda uthus och en jordkällare.

Välbevarat, enkelt 1½-vånings falurött bostadshus med tillhörande uthus.

221
STUBBEN 2, Ringgatan 69

1½-vånings trähus med vitmålad fasspontpanel. En tillbyggnad i två våningar ger huset en lite originell karaktär. Valmat mansardtak som är täckt med falsad, grön plåt.

Mycket välbevarat panelklätt bostadshus från 1900-talets början.

222
TITANIA 6, Svennebogatan 15

1½-vånings trähus i tidstypisk panelarkitektur och en fin glasveranda med ursprungliga spröjsar. Fasaden är klädd med vitmålad fasspontpanel. Taket är täckt med falsad plåt.

Välbevarat panelklätt trähus med fin glasveranda.

223
STG 2443, Råtorpsvägen 36 A


1½-vånings bostadshus med faluröd lockpanel och vita detaljer. Tegeltäckt sadeltak. På tomten finns även ett falurött uthus.

Ett välbevarat äldre bostadshus och uthus som ligger på den smala strandremsan mellan älven och Råtorpsvägen.

224
STG 2476, Råtorpsvägen 40

Bostadshus i en våning med vitmålad lockpanel och plåttäckt sadeltak. På tomten finns även ett uthus i Falu rödfärg och en kallmurad jordkällare.

En av de gamla, små stugorna som ligger på den smala strandremsan mellan älven och Råtorpsvägen.


Råtorp södra
BRUKET s:1
kulturhistoriskt värdefull byggnad
kulturhistoriskt värdefull miljö
KARLSTADS DOMKYRKO-FÖRSAMLING
VIDE-HOLMEN
Råtorpsskolan
Råtorps-kyrkan
Palenius-parken
Kärlestadshemmet
SÅNG-TRASTEN
TALTRASTEN
RING-TRAST
HUSSVALAN
TORNSVALAN
SVALAN
BACK-SVALAN
Curlinghall
Ringgatan
Fagerstagatan
Råtorpsvägen
Färjestadsvägen
Gunnebo gatan
Kvistrumsgatan
Klarälvsgatan
Torskinnen
Sjöskiftesgatan
Svalgången
Norra Strandpromenaden
DIONE
TRITON
UMBRIEL
CERES
TITAN
GANYMEDES
ARIEL
ALINDA
NEPTUNUS
ALBERT
AMOR
HIDALGO
MARS
SATURNUS
URANUS
JUPITER
VENUS
SOLEN
TELLUS
MÅNEN
RHEA
AKILLES
EROS
M17
225
226
227
228
229
230
231
233
234

miljöer

M17
RÅTORPSVÄGEN

Råtorpsvägen går utmed Klarälvens västra strand. I söder kantas den av bebyggelse på båda sidor, men längre norrut blir strandremsan smalare och endast ett fåtal äldre små stugor finns på den i övrigt björkbevuxna stranden. Utmed vägens västra sida finns den äldre bebyggelsen, om än förändrad i olika grader, till stora delar bevarad.

Råtorpsvägen är en fin sträcka kantad av huvudsakligen äldre bebyggelse, med utsikt över Klarälven.



Stg 2443



Stg 2261, Solen

byggnader

225
ALBERT 4, Ringgatan 26

1½-vånings trävilla. Fasaden är reveterad med gulfärgad grovputs och har släta vita hörn. De ursprungliga fönstren med korspost är bevarade. Det brutna taket är täckt med svart falsad plåt.

Välbevarad reveterad trävilla.

226
ALINDA 8, Fagerstagatan 3

1½-vånings trävilla med liggande, faluröd fasspontpanel och lockläktpanel i gavelspetsarna. Fönstren har småspröjsad överdel. Det brutna taket är täckt med svarta betongpannor. Tomten avgränsas med ett träspjälstaket.

Tidstypisk, faluröd, panelklädd villa.

227
CERES 1, Fagerstagatan 6
Gamla Råtorpsskolan

Skola i 1½ våning, med röd lockpanel med vita detaljer och sockel av huggen granit. Byggnaden är uppförd i 1920-tals klassicistisk stil med ett halvcirkelformat takfönster krönt av en spira. Mycket fin och välbevarad farstukvist och stentrappa. Sadeltaket är täckt med tegel.

Mycket välbevarad och tidstypisk landsbygdsskola.

228
JUPITER 21, Ringgatan 3 A

1½-vånings trävilla med gul lockpanel och vita detaljer. Huset har en vinkelbyggnad i liknande utförande. Brutet tegeltäckt tak. På tomten finns också ett falurött uthus med svarta dörrar.

Välbevarat, panelklätt bostadshus med äldre karaktär.

229
MARS 19, Gunnebogatan 3

Envånings bostadshus från 1919 med röd lockpanel och vita detaljer. Huset är byggt i vinkel. Taket är täckt med tegel. På tomten finns även ett falurött uthus med bostadsrum.

Välbevarad enkel faluröd stuga i traditionellt utförande.

230
SOLEN 5, Råtorpsvägen 4

Bostadshus i två våningar, från 1907, uppfört i nationalromantisk stil. Liggande faluröd stockpanel på första våningen och pärlspontpanel på den övre, något utskjutande våningen. Mycket fina och välarbetade fönsteromfattningar och övriga snickerier (t.ex. farstukvisten).

Välbevarad villa i nationalromantisk stil med mycket fina trädetaljer.

231
SOLEN 10, Råtorpsvägen 10

1½-vånings trävilla från 1910-talet. Byggnaden har ett ovanligt utseende, särskilt genom den osymmetriska takutformningen. Fasaden är klädd med omväxlande stående och liggande röd fasspontpanel. På tomten finns även en lillstuga byggd samtidigt med boningshuset.

Välbevarad, originell trävilla med fina snickeridetaljer. Mycket vackert läge vid älven.

232
UMBRIEL 19, Råtorpsvägen 29 A

Bostadshus och affär i 1½ våning. Det ursprungliga huset är byggt omkring 1900 och utbyggnaden på 1920-talet. Fasaden är klädd med omväxlande stående och liggande rödmålad panel med vita detaljer. Tegeltäckt sadeltak. På tomten finns även en faluröd uthuslänga.

Ett av de äldre husen utmed Råtorpsvägen, välbevarat och panelklätt.

233
VENUS 5, Ringgatan 2

1½-vånings trävilla med en envånings tillbyggnad, ihopbyggd med garage. Fasaden är klädd med gul lockpanel med vita detaljer. Taket är täckt med glaserat enkupigt tegel.


Panelklädd trävilla med äldre karaktär. Huset ligger på en hörntomt med höga granar.

234
STG 2261, Solen, Råtorpsvägen 6

2½-vånings flerbostadshus från början av 1900-talet. Fasaden är klädd med omväxlande stående och liggande vitmålad panel. Taket är täckt med enkupigt tegel.

Större bostadshus i tidstypisk panelarkitektur.

Sjöstad


SJÖSTAD
SJÖKANTEN
SJÖKORTET
235
SJÖBODEN
SJÖMÄRKET
SJÖSIDAN
SJÖ-SACKEN
SJÖVÄRNET
1230 C
Avloppsreningsverket
Hedvägen
Kaplansälven
VIRVELVINDEN
3454 AN
3454 AO
3454 AP
Kulinggatan
Motorgård
KULINGEN
3454 AR
L M Ericsson
Idrottsplats
Örsholmens gård
Örsholmsbadet
Örsholmsleden
Örsholmsstigen
Friluftsbad
3454
P
kulturhistoriskt värdefull byggnad


byggnader

235
STG 1198, Sjökortet, Ö.Sjöstadsgat. 4

1½-vånings bostadshus från 1931, med faluröd liggande fasspontpanel och vita detaljer. Farstukvisten med vitmålade snickerier ger huset dess speciella karaktär. Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel.

Välbevarad, enkel bostadsvilla.

Sommarro


SOMMARRO
MARIEBERG
Rosenborgs herrgård
ROSENBORG 242
M20
M18
M19
238
237
239
246
241
240
243
244
245
236
BLÅKLOCKAN
LUKTÄRTEN
LOBELIAN
LÖVKOJAN
DALIAN
IDROTTS-MANNEN
LAVENDELN
NATT-VIOLEN
LINNEAN
LUPINEN
NEJLIKAN
NÄCKROSEN
PIONEN
PENSÉEN
TULPANEN
SNÖDROPPEN
VALLMON
PINGST-LILJAN
KRAGEN
PÄSKLILJAN
DUVKULLAN
Jakobsbergs-hemmet
Idrottsplats
Rosenborgsgatan
Sommarrovägen
Rosenborgsallén
Rosenborgsvägen
Romstadsvägen
Parkgatan
Lindgatan
Insigtan
Ängsgatan
Ängsgatan
Ängsgat

miljöer byggnader

M18
ÄLVGATAN - EKALLÉN

Älvgatan följer älvstranden och kantas här av mycket vackert belägna, stora villor från 1900-talets första decennier. Husen är av olika utseenden och storlekar men träpanel är det dominerande fasadmaterialet.

Utmed Ekallén ligger flera äldre trävillor som inramas fint av de stora ekarna.



Nejlikan 13

M19
FÅGELSÅNGSVÄGEN

Fågelsångsvägen är en svängd och kuperad gata, kantad av 1½-vånings villor med träpanel och tegeltäckta sadeltak. Alla hus har mycket traditionellt och tidstypiskt utseende (de är byggda på 1920- och 1930-talen) och de bildar en enhetlig, äldre villamiljö.



236
IDROTTSMANNEN 18, Hellbergsvägen 6

Tvåvånings trähus med röd förvandringspanel och betongpannetäckt tak med svängda takfall. Sockel av huggen granit. Fönstren är småspröjsade.

Villa med originellt utseende, inspirerad av nationalromantik och 20-tals klassicism.

237
NEJLIKAN 2, Älvgatan 71

Trävilla från 1909, i två våningar, med omväxlande stående, liggande och snedställd fasspontpanel. Fasaden är gulmålad och rikt dekorerad med vita detaljer, bl.a. lövsågade, strålformade snickerier i gavelspetsarna. Taket är täckt med röd plåt.

Välbevarad villa i tidstypisk panelarkitektur. De nya brunlaserade fönsterbågarna bör täckmålas.

M20
ROSENBORGS HERRGÅRD

Herrgårdsbyggnaden och två mindre hus, bostad och samlingslokal, ligger på en liten kulle. Runt kullen går en kallmurad, låg stenskoning. Kullen kantas av höga träd.



238
NEJLIKAN 13, Älvgatan 69

Bostadshus från 191D. Byggt i 1½ våning med reveterad, gulfärgad fasad. Mot gatan finns en frontespis med rundade fönster. Ljusa putsade fönsteromfattningar. Det brutna, avvalmade taket är täckt med tvåkupigt tegel.

Huset har ett stort miljömässigt värde genom sitt läge vid älven.

239
NEJLIKAN 16, Syrengatan 5

Bostadshus i två våningar, från början av 1900-talet, uppfört i tidstypisk panelarkitektur. Omväxlande liggande och stående fasspontpanel i rosa. Taket är täckt med svart plåt.

Välbevarad trävilla med oregelbunden form som utgör ett pittoreskt inslag i miljön.

240
NÄCKROSEN 1, Älvgatan 79

1½-vånings trävilla med röd lockpanel och småspröjsade fönster. Karaktäristiskt rundbågefönster i gavelspetsen. Mansardtaket täckt med tvåkupigt tegel.

Trävilla från början av 1900-talet. Byggnadens karaktär är bevarad.

241
NÄCKROSEN 2, Älvgatan 77

1½-vånings trävilla med röd förvandringspanel och vita detaljer. Fönster med småspröjsad överdel. Huset har genom sin osymmetriska fasad ett mycket karaktäristiskt utseende. Taket är täckt med tvåkupigt tegel.

Trävilla från 1900-talets början med originellt utseende.

242
ROSENBORG 12, Oldevigsgatan 3
Rosenborgs herrgård

A. F.d. herrgård. Timrad byggnad i 1½ våning med gulmålad lockpanel. Taket är täckt med enkupigt tegel. Klassice de detaljer såsom pilastrar och ha cirkelformade fönster med tympanon

B. Mindre bostadshus i 1 våning på en hög slätputsad sockel. Fasaden är klädd med lockpanel och taket täck med tvåkupigt tegel.

Anläggning med fint läge på liten kul Herrgårdsbyggnadens ursprungliga kara är väl bevarad.

243
TULPANEN 7, Vallgatan 1

1½-vånings trävilla från 1921, med st ende brunmålad panel och vita detalje Taket är täckt med tegel.

Välbevarad tidstypisk 20-tals villa.

244
STG 527, Påskliljan, Fågelsångsväg. 4

Bostadshus och lillstuga. Huvudbyggna från 1923 i 1½ våning, med röd lockpa och vita detaljer. Brutet tak täckt m tvåkupigt tegel. Den mindre stugan är eventuellt byggd tidigare. Den är i e våning, med röd locklistpanel och vit detaljer. Taket är täckt med tvåkupig tegel.

Välbevarade trähus.

245
STG 528, Påskliljan, Fågelsångsväg. 2

1½-vånings trävilla från 1920-talet, gulmålad lockpanel och vita detaljer. deltaket är tegeltäckt. Huset har en randa med nygjord snickarglädje.


Välbevarad 1920-tals villa.

246
STG 542 U, Näckrosen, Ekallén 3

Bostadshus i 1½ våning, uppförd med t stomme och vitmålad lockpanel. Taket täckt med grön falsad plåt.

Välbevarad trävilla från 1920-30-tale

Strand


STRAND
KLARA
Växnäsparken
Klaramotet
Tingvalla Idrottsplats
Regementsgatan
Växnäsgatan
Västra älvgrenen
Älvgatan
Hagalundsvägen
Stadionvägen
Blockgatan
Rörgatan
Kärleksdungen
Romstadsvägen
Karl IX:s gata
Klaraborgsbron
Södra Klarag.
Norra Klaragatan
Odengatan
Malmgatan
Vikingatan
Lasarettsgatan
Solvikgatan
Nordmarksgatan
Hagalundsgatan
Vintergatan
Grevgatan
Ahlmbladsgatan
Philgrens-gatan
HANDTAGET
REGELN
LÄSET
HAKEN
PROPPEN
KRUKAN
POTATISEN
TRUMMAN
TRUMPETEN
TUBEN
VISKAN
LUNTAN
KANONEN
KAVALJEREN
KAROLINEN
RÄTTVISAN
DOMAREN
LANSEN
VÄNNEN
BRYGGAREN
HÄTTAREN
STRANDPARTIET
STRANDHUGGET
STRANDBÄLTET
STRANDFYNDET
STRANDLIVET
STRANDSKOTTEN
STRANDBANKEN
STRANDGODSET
STRANDVÄKTEN
STRANDVAKTEN
STRANDRÄTTEN
STRANDREVET
LAXEN
GÄDDAN
KLARABORG
ÄLGEN
BJÖRKEN
GULLREGNET
HÄGGEN
ÖXELN
KLIPPAN
FURAN
LÄRKTRÄDET
KVARNEN
MON TORE
TÄRNAN
Kvarnbergsskolan
Karlsgrundsparken
Södra Karlsgrundsg.
Norra Karlsgrundsg.
Kommunala Musikskolan
Busscentralen
Länsstyrelsen
Statens Vägverk
Kronoparken
Kyrkan
Sot-hinken
Ubbmyran
Ängsvägen
Tallgatan
Ekgatan
Almgatan
Björkgatan
Lärkgatan
Furugatan

miljöer byggnader

M21
VÄXNÄSGATAN - 1:a VILLAGATAN

Utmed Växnäsgatan, med utsikt över västra älvgrenen ligger ett stråk byggnader med speciell karaktär. Det är dels villor från sekelskiftet, i tidstypisk träpanelarkitektur och dels stora flerbostadshus i trä från början av 1900-talet. Utmed västra sidan av 1:a Villagatan finns ytterligare stråk med äldre trävillor som bildar en enhetlig rad. Särskilt inom dessa stråk finns stadsdelen Strands ursprungliga karaktär väl bevarad.



1:a Villagatan

247
STRANDBANKEN 12, Idalagatan 3

1½-vånings bostadshus med oregelbunden form. Fasaden är klädd med liggande fasspontpanel; förvandringspanel i gavelpartierna. Huset är vitmålat. Tegeltäckt tak. På tomten finns också ett panelklätt, vitmålat gårdshus.

Tidstypisk trävilla och gårdshus med ursprungliga detaljer bevarade.

248
STRANDGODSET 1, Växnäsgatan 24

Herrgårdsliknande byggnad i 1½ våning, med två tvåvånings faluröda uthuslängor som bildar flyglar. Manbyggnaden är från 1866, timrad med vitmålad lockpanel och skifferklätt sadeltak. Byggnaden har fint arbetade klassicerande detaljer i trä och en fin träportal.

Mycket fin välbevarad gårdsanläggning.

249
STRANDLINJEN 1, Växnäsgatan 44

2½-vånings bostadshus i trä, med ljusgul lockpanel och rött plåttäckt tak.

Mycket välbevarat flerbostadshus i trä.

250
STRANDVAKTEN 7, 2:a Villagatan 15

1½-vånings trävilla från 1925 med ljust beige lockpanel och vita detaljer. Portal i 20-tals klassicistisk stil. Tegeltäckt sadeltak. På tomten finns ett uthus.

Välbevarad 20-tals villa.

251
STG 1710, Strandbanken, Idalagatan 1

Tvåvånings bostadshus i trä i nationalromantisk stil, med faluröd förvandringspanel och vitmålade detaljer. et fina omfattningar kring de småspröjsade fönstren. Tegeltäckt brutet tak.

Välbevarad, nationalromantisk villa.

252
STG 1711, Strandbanken, Växnäsg. 28

Trävilla i 1½ våning med liggande vitmålad fasspontpanel. Välarbetad panelarkitektur med detaljer i fornnordisk stil, t.ex. drakhuvud. Brutet, avvalmat tak, täckt med enkupigt tegel.

Villa i välbevarad panelarkitektur.

253
STG 1714, Strandskoningen, Växnäsg. 30

1½-vånings trävilla med sockel av huggen granit och omväxlande stående och liggande fasspontpanel. Panelen är grönmålad och fönsteromfattningar och andra snickerier är vitmålade. Mot Växnäsgatan finns en fin balkong i smidesjärn. På tomten finns även ett äldre uthus med bl.a. garage.

Bostadshus, med uthus, i tidstypisk panelarkitektur.

254
STG 1715, Strandskoningen,1:a Villag.3

Tvåvånings bostadshus i trä, med sockel av huggen granit och omväxlande stående och liggande gulmålad fasspontpanel med vita detaljer. Fönster med småspröjsad överdel. Taket är täckt med bruna betongpannor. På tomten finns även ett uthus i samma färg och stil.

Panelklätt bostadshus och uthus uppfört i början av 1900-talet i en lite ovanlig stil.

255
STG 1729, Strandrevet,2:a Villag. 3

Tvåvånings bostadshus i trä, uppfört i 20-tals klassicistisk stil med vitmålad lockpanel och släta gråmålade lisener. Valmat sadeltak, täckt med röda betongpannor.

Välbevarat bostadshus.

256
STG 1730, Strandrevet,2:a Villag. 5

2½-vånings bostadshus i trä, uppfört omkring 1905. Fasaden är klädd med liggande, rödmålad fasspontpanel med vita detaljer. Gavelspetsarna är spånklädda. Plåttäckt svart tak.

Originellt utformat, panelklätt bostadshus från början av 1900-talet.

257
STG 1734,Strandvakten,2:a Villag. 13

1½-vånings bostadshus från 1925 med gulmålad lockpanel och en portal i 20-tals klassicistisk stil. Tegeltäckt tak. På tomten finns ett falurött uthus.

Välbevarad 20-tals villa.

258
STG 1741,Strandrevet,3:e Villag. 1

2½-vånings bostadshus i trä, med omväxlande liggande och stående ljusgrön panel. Sadeltaket är täckt med tvåkupigt tegel. På tomten finns ett vinkelbyggt gårdshus i Falu rödfärg.

Flerbostadshus i tidstypisk panelarkitektur med ett välbevarat faluröttt gårdshus.

259
STG 1744,Strandrevet,4:e Villag. 4

2½-vånings bostadshus i trä med omväxlande liggande och stående fasspontpanel. Rött plåttäckt sadeltak. På tomten finns även ett gårdshus i Falu rödfärg.

Bostadshus i tidstypisk panelarkitektur med välbevarat gårdshus.

260
STG 1769,Strandlinjen,5:e Villag. 6

Tvåvånings trävilla med spritputsad sockel och gråmålad lockpanel. Burspråk och balkong åt gatan. Taket är täckt med enkupigt tegel.

Välbevarad tvåvånings trävilla.

261
STG 1785,Strandbältet,5:e Villag. 9

2½-vånings bostadshus i trä, med gulmålad lockpanel. Två rader med balkonger åt gatan. Det brutna och avvalmade taket är täckt med grön plåt.


Välbevarat flerbostadshus i trä.

262
STG 1790,Strandpartiet,5:e Villag. 15

Tvåvånings trähus med grå lockpanel och valmat tegeltäckt sadeltak. Entrépartiet är betonat och har en fin port. Grusad gårdsplan.

Välbevarat bostadshus med drag av 1920-tals klassicism.

Sundsta norra



miljöer byggnader

M21
VÄXNÄSGATAN - 1:a VILLAGATAN

Utmed Växnäsgatan, med utsikt över västra älvgrenen ligger ett stråk byggnader med speciell karaktär. Det är dels villor från sekelskiftet, i tidstypisk träpanelarkitektur och dels stora flerbostadshus i trä från början av 1900-talet. Utmed västra sidan av 1:a Villagatan finns ytterligare stråk med äldre trävillor som bildar en enhetlig rad. Särskilt inom dessa stråk finns stadsdelen Strands ursprungliga karaktär väl bevarad.



1:a Villagatan

247
STRANDBANKEN 12, Idalagatan 3

1½-vånings bostadshus med oregelbunden form. Fasaden är klädd.med liggande fasspontpanel; förvandringspanel i gavelpartierna. Huset är vitmålat. Tegeltäckt tak. På tomten finns också ett panelklätt, vitmålat gårdshus.

Tidstypisk trävilla och gårdshus med ursprungliga detaljer bevarade.

248
STRANDGODSET 1, Växnäsgatan 24

Herrgårdsliknande byggnad i 1½ våning, med två tvåvånings faluröda uthuslängor som bildar flyglar. Manbyggnaden är från 1866, timrad med vitmålad lockpanel och skifferklätt sadeltak. Byggnaden har fint arbetade klassicerande detaljer i trä och en fin träportal.

Mycket fin välbevarad gårdsanläggning.

249
STRANDLINJEN 1, Växnäsgatan 44

2½-vånings bostadshus i trä, med ljusgul lockpanel och rött plåttäckt tak.

Mycket välbevarat flerbostadshus i trä.

250
STRANDVAKTEN 7, 2:a Villagatan 15

1½-vånings trävilla från 1925 med ljust beige lockpanel och vita detaljer. Portal i 20-tals klassicistisk stil. Tegeltäckt sadeltak. På tomten finns ett uthus.

Välbevarad 20-tals villa.

251
STG 1710, Strandbanken, Idalagatan 1

Tvåvånings bostadshus i trä i nationalromantisk stil, med faluröd förvandringspanel och vitmålade detaljer. et fina omfattningar kring de småspröjsade fönstren. Tegeltäckt brutet tak.

Välbevarad, nationalromantisk villa.

252
STG 1711, Strandbanken, Växnäsg. 28

Trävilla i 1½ våning med liggande vitmålad fasspontpanel. Välarbetad panelarkitektur med detaljer i fornnordisk stil, t.ex. drakhuvud. Brutet, avvalmat tak, täckt med enkupigt tegel.

Villa i välbevarad panelarkitektur.

253
STG 1714, Strandskoningen, Växnäsg. 30

1½-vånings trävilla med sockel av huggen granit och omväxlande stående och liggande fasspontpanel. Panelen är grönmålad och fönsteromfattningar och andra snickerier är vitmålade. Mot Växnäsgatan finns en fin balkong i smidesjärn. På tomten finns även ett äldre uthus med bl.a. garage.

Bostadshus, med uthus, i tidstypisk panelarkitektur.

254
STG 1715, Strandskoningen,1:a Villag.3

Tvåvånings bostadshus i trä, med sockel av huggen granit och omväxlande stående och liggande gulmålad fasspontpanel med vita detaljer. Fönster med småspröjsad överdel. Taket är täckt med bruna betongpannor. På tomten finns även ett uthus i samma färg och stil.

Panelklätt bostadshus och uthus uppfört i början av 1900-talet i en lite ovanlig stil.

255
STG 1729, Strandrevet,2:a Villag.3

Tvåvånings bostadshus i trä, uppfört i 20-tals klassicistisk stil med vitmålad lockpanel och släta gråmålade lisener. Valmat sadeltak, täckt med röda betongpannor.

Välbevarat bostadshus.

256
STG 1730, Strandrevet,2:a Villag. 5

2½-vånings bostadshus i trä, uppfört omkring 1905. Fasaden är klädd med liggande, rödmålad fasspontpanel med vita detaljer. Gavelspetsarna är spånklädda. Plåttäckt svart tak.

Originellt utformat, panelklätt bostadshus från början av 1900-talet.

257
STG 1734,Strandvakten,2:a Villag. 13

1½-vånings bostadshus från 1925 med gulmålad lockpanel och en portal i 20-tals klassicistisk stil. Tegeltäckt tak. På tomten finns ett falurött uthus.

Välbevarad 20-tals villa.

258
STG 1741,Strandrevet,3:e Villag. 1

2½-vånings bostadshus i trä, med omväxlande liggande och stående ljusgrön panel. Sadeltaket är täckt med tvåkupigt tegel. På tomten finns ett vinkelbyggt gårdshus i Falu rödfärg.

Flerbostadshus i tidstypisk panelarkitektur med ett välbevarat faluröttt gårdshus.

259
STG 1744,Strandrevet,4:e Villag. 4

2½-vånings bostadshus i trä med omväxlande liggande och stående fasspontpanel. Rött plåttäckt sadeltak. På tomten finns även ett gårdshus i Falu rödfärg.

Bostadshus i tidstypisk panelarkitektur med välbevarat gårdshus.

260
STG 1769,Strandlinjen,5:e Villag. 6

Tvåvånings trävilla med spritputsad sockel och gråmålad lockpanel. Burspråk och balkong åt gatan. Taket är täckt med enkupigt tegel.

Välbevarad tvåvånings trävilla.

261
STG 1785,Strandbältet,5:e Villag. 9

2½-vånings bostadshus i trä, med gulmålad lockpanel. Två rader med balkonger åt gatan. Det brutna och avvalmade taket är täckt med grön plåt.


Välbevarat flerbostadshus i trä.

262
STG 1790,Strandpartiet,5:e Villag. 15

Tvåvånings trähus med grå lockpanel och valmat tegeltäckt sadeltak. Entrépartiet är betonat och har en fin port. Grusad gårdsplan.

Välbevarat bostadshus med drag av 1920-tals klassicism.

Sundsta norra



miljöer

M22
KV. MASKINISTEN

Kvarteret innehåller 22 stycken, till utformningen lika, envånings trähus, byggda som "egna-hem" omkring 1935-36. Husen ligger på två jämna rader, på relativt små tomter. Fasaderna är reveterade eller panelklädda.

Den enhetliga bebyggelsen utgör ett bra exempel på 1930-talets egna-hems verksamhet: en stor grupp med likadana små enkla hus på relativt små tomter.



Arvidslundsgatan



Maskinisten 22

M23
KV. SPIRAN

Kvarteret innehåller sex trevåningshus som ligger på rad utmed Sundstavägen. Husen är uppförda 1938-44 i funktionalistisk stil, med slätputsade fasader (undantag: Spiran 6 som är inklädd med kalksandsten) och markerade entréer med uppglasade trapphus. De valmade sadeltaken har flack lutning och är täckta med röd plåt eller tegel.

En grupp tidtypiska flerbostadshus i funktionalistisk stil utmed Sundstavägen.



Lignellsgatan



Spiran 1

KV VARGEN OCH PILEN
se sidan 69

byggnader

263
MASKINISTEN 3, Arvidslundsgatan 25

Envånings trähus, byggt som "egna-hem" 1935, med reveterad beige fasad och flackt tak.

Tidstypiskt egna-hemsbygge, bevarat i ursprungligt skick.

264
MASKINISTEN 12, Arvidslundsgatan 43

Envånings trähus, byggt som "egna-hem" 1936. Fasaden är klädd med gul lockpanel. Det flacka taket är plåttäckt.

Tidstypiskt, välbevarat egna-hemsbygge.

265
MASKINISTEN 22, Egnahemsgatan 4


Envånings trähus, byggt 1935 som "egna-hem". Fasaden är klädd med gul profilerad lockläktpanel med vita omfattningar. Taket är flackt.

Tidstypiskt egna-hemsbygge.

266
SPIRAN 1, Lignellsgatan 1

Trevånings flerbostadshus från 1939, med slätputsad ljus fasad. Byggnaden är uppförd i funktionalistisk stil med markerade trapphus och entréer, i övrigt odekorerad. Det flacka taket är täckt med röd, falsad plåt.

Tidstypiskt flerbostadshus i funkisstil.


Sundsta
Södra
SUNDSTA
Sundstatjärnet
Sundstagård
Ejstrand 12
M25
M26
M24
IDROTTS HUSET 1
Bad- och idrottshus
VARGEN
KAMRERN 1
REVISORN
Nolbyplan
Nolby-gatan
Spolegatan
Hertig Carls väg
Vävaregatan
VÄVAREN
Skepparegatan
BOKHÅLLAREN 3
Svarvaregatan
SVARVAREN
Hagaborgs-gatan
SNICKAREN
Hantverkaregatan
VAKTEN
ÅKAREN
VÄDUREN
STENBOCKEN
Ringervägen
Rudsvägen
Sundstavägen
Pilgatan
Vikingagatan
Wikingagatan
Vävarekatan
Ågårdsgatan
Wilhelmigatan
Erikdalsgatan
Brogatan
Kungsgatan
Kanalgatan
Mellangatan
Tullgatan
Mariengatan
Hagaborgsskolan
BORGAREN 2
GEBÄLLEN 1
FÖRMANNE
Länsmansgatan
Regimentsgatan
Lövnäsgatan
Östra Strandpromenaden
Nya Kyrkogården 1114
Gamla Kyrkogården
283
GUBBHOLMEN
3545
Gubbholms-bron
Herrgårdsparken
Fritidsgård
Sundstaparken
Ryttarsgatan
Ryttaregatan
Tingvallabron
Östra bron
Östra älvgrenen
Sandgrund
Värmlands Museum
VÄRDSHUSET 1
Restaurang
Planerad gångbro
Fabriksgatan
Hagagatan
Hagaparken
Garvaregatan
ÖDLAN 5
ORMEN 9
GRODAN 2
Korskyrkan
HAGA
Folkets Hus
VÄSTRA HYTTAN 3
Sveriges Radio
HYTTAN 11
Förenkrings-kassan
Götgatan
Götgatsbron
Strandgatan
Postterminal
Pumpgatan
SKEPPET
DELFINEN 10
FLYG-FISKEN 4
VAL-FISKEN 5
BRAKEN 12
SKORPIONEN 3
JUNGFRUN
LEJ
SVANEN B
ÄRGELIUSGATAN
MINERVA 5
FENIX
SKYTTEN
CASTOR
POLLUX
KARIATTU-MANNEN
FRIDOLF
FOGDEN
KOMMISSARIEN
FJÄRDINGS-MANNEN
LÄNSMANNEN
SEKRETERAREN
NORRSTR
SKG
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
284
890
894
1057
1058
1059
1565
1566
1560
1564
3380
3457
kulturhistoriskt värdefull byggnad
kulturhistoriskt värdefull miljö

miljöer

M24
NORRA STRANDPROMENADEN - BJURBÄCKS-GATAN - SUNDSTAPARKEN - HERRGÅRDSPAR-KEN

Utmed Klarälvens östra strand, från Sundstaparken i söder till Borgmästarbron och E18 i norr, löper strandpromenaden. Längst i söder finns ett bredare strandområde; Sundstaparken som norrut övergår i en smalare strandremsa med endast gång- och cykelväg. Vägens östra sida kantas av omsorgsfullt utformade enfamiljsvillor med olika utseenden.

En mycket fin promenad- och cykelsträcka utmed älven.



Brunnsgatan

Skytten 5

M25
KV. VARGEN OCH PILEN

Tolv stycken trevånings flerbostadshus byggda i början på 1940-talet. Husen har slätputsade fasader med markerade entréer och trapphus.

Ett område med bostäder i långa slätputsade trevåningshus, typiskt exempel på 1940-talets bostadsbyggande.



Rudsvägen, Kv Pilen



Drottning Kristinas väg

M26
WIBELIGATAN - SUNDSTAVÄGEN - BROGATAN

Området innehåller bebyggelse från 1930-talet i funkisstil; utmed Wibeligatan tvåvånings villor och vid Brogatan flerfamiljshus. Husen vid Brogatan är i två våningar plus en indragen takvåning, har reverade släta fasader och flacka tak.

Flerfamiljshusen vid Sundstatjärnens södra ände (Brogatan), är effektfullt trappstegslikt placerade på ömse sidor vägen och skapar därigenom en fin trattliknande inkörsport som leder till centrala Karlstad via Tingvallabron.



Brogatan

Stg 897 T



Wibeligatan

byggnader

267
CASTOR 4, Brogatan 13

Tvåvånings flerbostadshus med indragen vindsvåning på en del av taket. Byggnaden är uppförd 1934 i funkisstil med fasad av grå träfiberskivor och har glasade trapphus. Det flacka taket är täckt med papp.

Ingår i en grupp med funkisbebyggelse vid Brogatan.

268
CASTOR 5, Brogatan 11

Tvåvånings flerbostadshus med indragen vindsvåning på en del av taket. Byggnaden är uppförd 1934 i funkisstil med slät, reveterad, gul fasad och har glasade trapphus. Det flacka taket är täckt med papp.

Välbevarat funkishus som ingår i en grupp med liknande bebyggelse vid Brogatan.

269
CASTOR 6, Brogatan 9

Tvåvånings flerbostadshus med indragen vindsvåning på en del av taket. Byggnaden är uppförd 1934 i funkisstil med slät, reveterad, ljusgul fasad, glasade trapphus. Det flacka taket är täckt med papp.

Välbevarat funkishus med tidstypiska detaljer. Ingår i en grupp med liknande bebyggelse vid Brogatan.

270
CASTOR 7, Brogatan 7

Tvåvånings flerbostadshus med indragen vindsvåning på en del av taket. Byggnaden är uppförd 1934 i funkisstil med slät, reveterad, mörkt beige fasad, glasade trapphus. Det flacka taket är täckt med papp.

Ingår i en grupp med funkisbebyggelse vid Brogatan.

271
DRAKEN 5, Gylleniusgatan 14

Tvåvånings bostadshus från 1937 i funktionalistisk stil. Reveterat med vit grovputs. Tidstypiskt flackt tak.

Välbevarat funkishus.

272
DRAKEN 6, Gylleniusgatan 16

Tvåvånings bostadshus från 1938, uppfört i funktionalistisk stil. Fasaden är vit och reveterad och på hörnen finns rundade balkonger. Tidstypiskt flackt tak.

Välbevarat funkishus med rundade balkonger.

273
MINERVA 1, Elfdaliusgatan 1

Tvåvånings, gul tegelvilla, uppförd 1939. Taket är täckt med enkupigt tegel.

Välbevarad tegelvilla.

274
MINERVA 2, Elfdaliusgatan 3

Envånings bostadshus från 1946. Fasaden är klädd med rött tegel och entrépartiet är markerat med en enkel risalit. Taket är täckt med enkupigt tegel, har svängda takfall och vindskupor.

Bostadsvilla från 1946, uppförd i en "egen" stil med stilideal lånade från tidigare epoker.

275
MINERVA 7, Mellangatan 1

Bostadshus från 1943 i en våning med förhöjd källarvåning. Byggnaden är uppförd i vinkel, har rött fasadtegel och små fönster. Taket är täckt med enkupigt tegel, har svängda takfall och vindskupor.

Bostadshus från 1940-talet med stilideal lånade från tidigare decennier.

276
MINERVA 10, Bjurbäcksgatan 6

Bostadsvilla från 1942 i två våningar. Fasaden är klädd med rött tegel. Taket är täckt med enkupigt tegel.

Välbevarad tegelvilla.

277
POLLUX 1, Brogatan 8

Tvåvånings flerbostadshus med indragen vindsvåning på en del av taket. Byggnaden är uppförd 1935 i funkisstil med slät, reveterad, ljusgul fasad och har glasade trapphus. Det flacka taket är täckt med falsad plåt.

Välbevarat funkishus som ingår i en grupp med liknande bebyggelse vid Brogatan.

278
POLLUX 3, Brogatan 12

Tvåvånings flerbostadshus med indragen vindsvåning på en del av taket. Byggnaden är uppförd 1935 i funkisstil med slät, reveterad, ljusgul fasad och har glasade trapphus. Det flacka taket är täckt med falsad plåt.

Välbevarat funkishus som ingår i en grupp med liknande bebyggelse vid Brogatan.

279
POLLUX 4, Brogatan 14

Tvåvånings flerbostadshus med indragen vindsvåning på en del av taket. Byggnaden är uppförd 1935 i funkisstil med slät, reveterad, ljus fasad och har glasade trapphus. Det flacka taket är täckt med röd falsad plåt.

Välbevarat funkishus som ingår i en grupp med liknande bebyggelse vid Brogatan.

280
SKORPIONEN 4, Wibeligatan 8

Tvåvånings bostadshus, från 1934, ritat av arkitekten Olle Lagergren, i funktionalistisk stil. Byggnaden är uppförd i trä, fasaden är reveterad och vit. Det platta taket bryts av en överbyggd takterrass.

Funkishus med tidstypiska detaljer plus en originell takterrass som ger huset dess mycket speciella karaktär.

281
SKYTTEN 5, Dahlgrensgatan 1

Tvåvånings trävilla i funkisstil, med slätputsad ljus fasad och bruna detaljer. Entrépartiet är markerat. Det flacka taket är plåttäckt.

Reveterad funkisvilla.

byggnader

282
VATTUMANNEN 12, Brunnsgatan 9
Herrgården

Timrad herrgårdsbyggnad i 2½ våning, med gulmålad lockpanel och vita detaljer, såsom snickerier på verandan, fönster- och dörromfattningar. Huset har utanpåliggande knutlådor och trapphus med goticerande fönster. Mycket fin entréport med smidda spröjsar.

Herrgårdsbyggnaden fungerade som värdshus i slutet på 1800-talet, och sedan som bostad åt bröderna Dahlgren som anlade en vattenfabrik intill byggnaden. Brunnsrörelsen har givit upphov till flera av gatunamnen i området (Brunnsgatan, Dahlgrensgatan, Källgatan m.m.)

283
STG 894, Gamla kyrkogården
Gravkapellet Meta

F.d. gravkapell. Byggt i mitten av 1800-talet i en våning. Kapellet har en sockel av huggen granit och slätputsad vit fasad. Det valmade taket är täckt med skiffer. Över porten finns inskriptionen META. Entrépartiet kröns av en urna på taket. Byggnaden har interiörmålningar som tyvärr är i dåligt skick.


Det gamla begravningskapellet är i sin speciella utformning en unik byggnad i Karlstad.

284
STG 897 T, Pollux, Brogatan 10

Tvåvånings flerbostadshus med indragen vindsvåning på en del av taket. Byggnaden är uppförd 1934 i funkisstil med slät, reveterad, ljusgrå fasad, glasade trapphus och rundad hörnbalkong.

Välbevarat funkishus med tidstypiska detaljer. Ingår i en grupp med funkisbebyggelse vid Brogatan.

Södra Kroppkärr


SÖDRA KROPPKÄRR
M27
Kroppkärrsmotet
Kroppkärrsvägen
Sjöängsgatan
Kroppkärrsallén
Koloniträdgårdar
Talldungen
Häggdungen
Kroppkärrs gård
Kroppkärrssjön
Sjöängen
Östra Tinnerö
Västra Rosenlundsgatan
Östra Rosenlundsgatan
Edebäcksgatan
Kroppkärrsvägen
Kroppkärrsallén
Kärrsjögatan
Lyckhems gatan
Ekebo gatan
Grönaplan
Talludden
Inkörsvägen
Rondellen
Kroppkärrsvägen
Sjöängsgatan
Kroppkärrsvägen
Kroppkärrsallén

miljöer

M27
KOLONITRÄDGÅRDARNA

Ett stort område med små välskötta stugor och täppor på små tomter, som ligger vackert ner mot Kroppkärrssjön. Trots mångfalden av olika hus upplevs området som välordnat och välstrukturerat.





byggnader

285
STG 2874, Hummern, Edebäcksgatan 27

1½-vånings trähus, endast en fönsteraxel brett, med faluröd locklaktpanel och vita detaljer. Huset har fina fönsteromfattningar, farstukvist med lövsågade detaljer och en ursprunglig skorsten. Taket är tegeltäckt. På tomten finns även två fina faluröda uthus.

Mycket välbevarat litet bostadshus.

286
STG 2878, Hummern, Edebäcksgatan 21

1½-vånings trävilla med förhöjd källarvåning. Fasaden är klädd med liggande rödmålad fasspontpanel. Mittpartiet mot gatan är markerat med en frontespis med halvcirkelformat fönster och en veranda i två våningar med ett fint träräcke. Det brutna taket är tegeltäckt.

Huset ligger på en svag sluttning och genom sin ansenliga höjd utgör byggnaden ett blickfång från vägen.

287
STG 2883, Hummern, Edebäcksgatan 11

1½-vånings trävilla med förhöjd källarvåning och gulmålad liggande fasspontpanel. Huset har ett burspråk och balkong med frontespis mot gatan. Fönstren har spröjsad överdel. Brutet tegeltäckt tak.

Välbevarad tidstypisk trävilla med exponerat läge vid Edebäcksgatan.

288
STG 3015, Piggvaren, Kroppkärrsväg.110

1½-vånings reveterat trähus med grön fasad och vita omfattningar. Sockel av murad natursten. Brutet tegeltäckt tak.

Tidstypisk 30-talsvilla. Fönstren är utbytta men husets ursprungliga karaktär är bevarad.

289
STG 3130, Slommen, Kroppkärrsväg. 95

1½-vånings trävilla från 1930-talet, med gråbeige locklaktpanel och vita omfattningar. En rundad frontespis bryter det tegeltäckta sadeltaket.

Välbevarad, tidstypisk 1930-tals villa.

290
STG 3365, Kroppkärrsallén 1
Kroppkärrs gård, huvudbyggnaden

Timrad manbyggnad i två våningar. Fasaden är klädd med ljus lockpanel och har klassicerande detaljer, utförda i trä, t.ex. lisener som döljer knutarna. Under taksprånget finns fint profilerade tassar. Taket är täckt med falsad, svart plåt.

Mycket fin timrad mangårdsbyggnad med klassicerande detaljer. Vackert belägen vid Kroppkärrssjön.

291
STG 3365, Kroppkärrsallén 2
Kroppkärrs gård, övriga byggnader

Äldre bostadshus och ladugård:

A. Bostadshuset är en 1½-vånings faluröd byggnad med tre stycken vita farstukvistar. Taket är tegeltäckt.

B. Ladugården är delvis timrad och delvis murad med natursten. Övervåningen har faluröd panel.

Stora, välbevarade byggnader som hör till Kroppkärrs gård.


Viken
föreslaget byggnadsminne eller byggnadsminnesmärke
kulturhistoriskt värdefull byggnad
kulturhistoriskt värdefull miljö
Orrholmsviken
Drottninggatan
Hamngatan
Centralstationen
Vikengatan
Trädgårdsgatan
Godsmagasinsgatan
Wennbergsgatan
Wennbergs-parken
Kondukt.gatan
Sinnsgatan
Rosenbadsgatan
Vänernsgatan
Sjömansgatan
Styrmansgatan
Hööksgatan
Tullhusgatan
Köpmannagatan
Handelsgatan
Kanikenäsbanken
Packhusgatan
Lagerhusgatan
Förrådsgatan
Timmergatan
Nabbgatan
Orrholmsgatan
Tullgatan
Karlbergsgatan
Södra Kyrkogatan
Östra Torggatan
Västra Torggatan
Järnvägsgatan
Fredsgatan
Pihlgrensgatan
Grevgatan
Kanikenäsgatan
Tvärgatan
Jungmansgatan
Bäckmansgatan
Tingbergsgatan
Laggvägen
Kleerupsgatan
Enströmsgatan
Strandvägen
Päpmkanalen
Inre hamnen
Stads-trädgården
Hamn-torget
Småbåtshamn
Energiverken
Karlstads Kommuns Centralförråd
Taxi
296
M28
292
293
294
295
VIKEN
LAXEN
GÄDDAN
ALMEN
BJÖRNEN
DRUVAN
MERCURIUS
FREJA
TAPIREN
BILAN
BRIGGEN
FULL-RIGGAREN
BARKEN
TRANAN
GALEASEN
GALÄREN
SLUPEN
KORVETTEN
SKEPPERTSKEPPET
ÄLGEN
TRÄTALJA
JÄGAREN
DUVAN
HÖKEN
MONITORN
KARLSVIK
KUSKEN
MURAREN
RYTTAREN
TÄRNAN
SNÄPPAN
MÅSEN
VÄXTMÄSTAREN
RÖSENBAD
TRÄDGÅRDEN
ORREN
JÄRPEN
FASANEN
RIPAN
VÄNERSHOV
STYRMANNEN
SKEPPAREN
STÅLVERKET
AMU-center
TULLHOLMS SÅGEN
FÄRJAN
KOSTERN
SKUTAN
BARKASSEN
KANOTEN
Busscentralen
Stadshuset
Televerket
Sveriges Riksbank
Carlton Hotell
Grand Hotell
SE Banken
Länsarbetsnämnden
Polishuset
Ahlmarks
Hotell Göta Berling
Hotell Drott
Hotell Fredsro
Hotell du Nord
Savoy Hotell
Pingstkyrkan
Ahléns
Stadskällaren
Läkarhuset
Sotshönen
Rösenbadshammat
Kyrkogårdsgatan
Kyrkogårdsgatan
Kyrkogårdsgatan

miljöer

M28
KV. STRÅLEN OCH ROSENBAD 1

Består av blandad bebyggelse från olika tider och i olika utföranden: två flerbostadshus från 1939 och 1948 med slätputsade fasader, ett trevånings stenhus från 1911 med röd tegelfasad och slätputsad gårdsfasad, övriga är trävillor i 2-2½ våning med panel i olika färger. I området ingår dessutom Rosenbad 1, en fastighet med bostadsbebyggelse i trä från slutet av 1800-talet (se Rosenbad 1).

Bebyggelsen sträcker ut sig på södra sidan av stationsområdet och är viktig ur miljömässig synpunkt som fasad mot stationen. Husen utgör också ett exempel på den enklare bostadsbebyggelse som fanns i stadsdelen Viken innan nybebyggelsen under 1940-60-talen.



Strålen 2



Rosenbad 1

byggnader

292
ROSENBAD 1, Stinsgatan 14

Bostadsfastighet med träbebyggelse från slutet av 1800-talet. Innehåller tre gathus, gårdshus och ett förråd som bildar en gård med äldre struktur. Gathusen har liggande fasspontpanel och saknar nästan helt utsmyckning. Taken är täckta med röd plåt.

Fastigheten är det enda kvarvarande exemplet på den enklare oordnade bostadsbebyggelse som tidigare var vanlig i stadsdelen Viken och har därigenom stort kulturhistoriskt värde.

293
TRÄDGÅRDEN 1, Trädgårdsgatan 1 A
Orangeriet

Stadsträdgårdshuset är byggt 1863 i 2½ våning och har reveterad rosa fasad. Åt söder finns ett galleri med vitmålade lövsågade räcken och snickeridetaljer. Galleriet är glasat men var ursprungligen öppet. Taket är täckt med skiffer.

Byggnadens norra fasad är väl bevarad och den södra med galleriet borde återställas i ursprungligt skick. Stadsträdgården och stadsträdgårdshuset är viktiga socialhistoriska dokument som resultat av den "parkrörelse" som växte fram i storstäderna under slutet av 1800-talet.



föreslaget byggnadsminne



Fasad mot söder

294
VÄNERSHOV 10, Hamntorget 5
Expositionshuset

F.d. utställningslokal, byggt 1862 i två våningar i T-planform. Byggnaden ritades av arkitekten A.W. Edelsvärd. Stommen är murad och fasaden är slätputsad och gråfärgad. Fönstren har rundad överdel. Taket är täckt med svart papp. Expositionshuset användes vid lantbruksmötet 1862 och senare som länets hushållningssällskaps utställningslokal.

Expositionshuset är ett bra exempel på den nya typ av byggnader och utställningshallar som började byggas runt om i Europa i slutet av 1800-talet. Byggnaden har genom sin unicitet mycket stort arkitekturhistoriskt intresse.



föreslaget byggnadsminne

295
VÄNERSHOV 11, Tullhusgatan 2
Gamla tullhuset


F.d. tullhus i en våning, uppfört i rött tegel. Sockel av huggen granit. Taket är täckt av svart falsad plåt.

Byggnaden är ett välbevarat exempel på tidstypisk enkel tegelarkitektur från 1800-talets slut.

296
STG 1566
Lokstallar

F.d. lokstall, uppfört 1869, och ritat av arkitekt A.W. Edelsvärd. Byggnaden har en sockel av huggen granit och röd tegelfasad. I den svängda fasaden mot norr finns stora träportar med glasad överdel.

Tidstypisk "järnvägsbyggnad", ritad av SJ:s arkitekt A.W. Edelsvärd.


Våxnäs
VÅXNÄS
Tallåsberget
Fredricelund
Stenhagen
Hagalundsvägen
Gustafsbergsparken
Gustafsbergs-skolan
Fredricelundsskolan
Växnässkolan
Västerstrands-kyrkan
EFS kyrkan
Post
kulturhistoriskt värdefull byggnad

byggnader

297
TAKET 5, Lupingatan 13


Tvåvånings stenhus med sockel av huggen granit och spritputsad gul fasad. Dekorationer i form av band och fönsteromfattningar av rött tegel. Taket är täckt med falsad, grön plåt.

Välbevarat putsat tegelhus med originellt utseende.

298
STG 1908 A
Gustafsbergs gård

Timrat bostadshus i 1½ våningar. Sockel av huggen granit och fasaden klädd med liggande fasspontpanel och stående lockläktpanel. Panelen i gavelspetsarna avslutas i en spetsuddkant. Vinkelställda fyrkantiga fönster på gavlarna. Huset har en fin glasveranda med färgade glas.

Panelklätt bostadshus från sekelskiftet med fina detaljer. Huset ligger på en liten kulle.


Älvåker
GRAVA
FÖRSAMLING
ÄLVÅKER
JÄRPETAN
Södra Järpetan
STRAND
299
Skogaholmsvägen
Älvåkersgatan
Strandvallagatan
Strandgatan
Letafors
Stigafors
Ratorpsvägen
BARRET
LÖVET
BLADET
TRÄDET
kulturhistoriskt värdefull byggnad
kulturhistoriskt värdefull miljö

miljöer

RÅTORPSVÄGEN (Skogaholmsvägen)
Se sidan 59

byggnader

299
STRAND 3:3, Älvåkersgatan 62

Tvåvånings trävilla från sekelskiftet i tidstypisk panelarkitektur. Strålformade dekorationer i gavelspetsarna. Fönstren har småspröjsad överdel. Huset har en utbyggnad på taket med en spetsig tegelklädd huv som ger det sin speciella karaktär. Taket är täckt med tegel.

Välbevarat panelklätt hus med något originellt utseende.

Regementsområdet exkl. kasernområdet



byggnader

300
STG 3555, Sandbäcksgatan 29
Sandbäckens gård

Byggnadsminnesmärke 14 dec. 1951. Skyddsföreskrifterna gäller exteriörerna av huvudbyggnaden och de fyra flyglarna samt tillhörande tomtområde.

301
STG 3555, Sandbäcksgatan 4
Överstebostället

Överstebostället är en 1½-vånings byggnad med faluröd lockpanel och valmat, plåttäckt mansardtak med många takkupor. Mycket fin pardörr med ett halvcirkelformat fönster över. Huset tilläggsisolerades 1979 men har ändå sin ursprungliga karaktär bevarad.

Välbevarad och pampig byggnad.

302
STG 3555, Sandbäcksgatan 31


Stall- och magasinsbyggnad i två våningar plus en mezzaninvåning. Fasaden är slätputsad i bottenvåningen och klädd med faluröd panel upptill. Taket är täckt med svart plåt.

Välbevarat magasin som ligger utmed vägen och är ett viktigt inslag i miljön.

303
STG 3555, Sandbäcksgatan 33

Bostadshuset "Skansen" i 1½ våning. Fasaden är klädd med faluröd lockläcktpanel. Taket är täckt med falsad, svart plåt. Byggnaden tilläggsisolerades 1979 men har ändå sin ursprungliga karaktär bevarad.


Huset ligger vid vägen och är ett viktigt inslag i miljön.


MOLKOM
EDSVALLA
SKARE
SKATTKÄRR
VÅLBERG
VÄSE

TÄTORTERNA

- Edsvalla
- Molkom
- Skattkärr
- Skåre
- Vålberg
- Väse

Edsvalla norra



miljöer

M29
BRUKET

Detta område innehåller den "finare" delen av bruksmiljön med bl.a. disponentbostaden och brukskontoret. Miljön nere vid älven är mycket speciell, med kraftverket och den imponerande järnvägsbron i betongfackverk (ursprungligen stålfackverk). På bruksområdet finns en välbevarad spritputsad tegelbyggnad.



Årbäck 9:1, fd disponentvilla



Årbäck 6:1, kraftverket

M30
ÖVRE BRUKET

I miljön ingår delar av Övre Bruket med arbetarbostäder och enklare tjänstemannavillor, särskilt märks två pampiga tvåvånings, timrade, faluröda byggnader som bidrar till att ge området sin speciella karaktär. Här ligger också en mycket fin skola, en röd tegelbyggnad från 1912. Hela området ger intryck av bruksmiljö.



Edsvalla 1:37, arbetarbostäder



Årbäck 3:1, skolan

byggnader

304
EDSVALLA 1:2, Allén

Timrat tvåvånings sädesmagasin. Byggnaden står på naturstensplintar, liggtimret är målat i Falu rödfärg. Ursprunglig pardörr och fönsterluckor av trä. Taket är täckt med tegel.

Välbevarad magasinsbyggnad, ligger utmed vägen och är ett viktigt inslag i miljön.

305
EDSVALLA 1:3, Axel Danielssons väg 2

F.d. arbetarbostäder. Timrad byggnad i 2½ våning med faluröd lockpanel och tegeltäckt mansardtak. Fin portal vid huvudentrén, tyvärr har dörren blivit utbytt.

Byggnadens karaktär är väl bevarad och den är en monumentalbyggnad i norra änden av Allén och utgör ett viktigt element i bruksmiljön vid Övre Bruket.

306
EDSVALLA 1:5, Smedbruksvägen

F.d. rättarbostad till Edsvalla bruks herrgård (nu riven). Byggnaden är från 1880-talet, uppförd i 1½ våning med ljusgul lockläktpanel. Taket är täckt med tegel.

Mycket fin och välbevarad herrgårdsliknande byggnad med anknytning till Edsvalla bruk.

307
EDSVALLA 1:6, Smedbruksvägen

F.d. brukskontor, uppfört 1898 i tidstypisk tegelarkitektur med slätputsade dekorationer på den tegelröda fasaden. Taket är täckt med tegel.

Pampig tegelbyggnad med anknytning till bruket. Den enda i sitt slag i Edsvalla.

308
EDSVALLA 1:34, Tackjärnsvägen 1
"Bullen"

Äldre, timrad tvåvåningsbyggnad som tillhört bruket. Huset är byggt för t familjer med ingång på vardera gaveln. Fasaden är klädd med faluröd lockläktpanel och taket är täckt med tegel.

Husets karaktär är väl bevarad. Det är det sista som finns kvar av tre liknan de hus som låg på rad upp mot Trossnäs vägen, de kallades "Bullen","Limpan" och "Brödlösa".

309
EDSVALLA 1:37, Axel Danielssons väg 1

F.d. arbetarbostäder i timrad byggnad i två våningar. Fasaden är klädd med faluröd lockpanel. Sadeltaket är täckt med tvåkupigt tegel. Huset är byggt för åtta familjer och har två ingångar med farstukvistar på varje gavel och en port på husets västra långsida.

Mycket välbevarat exempel på arbetarbostäder uppförda av bruket.

310
HÖGLUNDA 1:256, Hasselvägen 8

F.d. tjänstemannabostad, uppförd 1948 för Edsvalla bruk. Huset är i två våningar med faluröd förvandringspanel och tegeltäckt tak.

Väl bevarad tjänstemannavilla. Ligger granne med ett nära nog identiskt hus

byggnader

311
HÖGLUNDA 1:257, Hasselvägen 6

F.d. tjänstemannabostad, uppförd 1948 för Edsvalla bruk. Huset är i två våningar med faluröd förvandringspanel och tegeltäckt tak.

Väl bevarad tjänstemannavilla. Ligger granne med ett nära nog identiskt hus.

312
LINJEN 1:1, Mörnersbergsvägen 7

F.d. tjänstemannvilla, uppförd 1950 för bruket. Huset är i 1½ våning, har rödmålad lockläktpanel och tegeltäckt tak.

Väl bevarad tjänstemannavilla. Ingår i en grupp om tre likadana byggnader i den yngre delen av bruksmiljön i Övre Bruket.

313
LINJEN 2:1, Mörnersbergsvägen 9

F.d. tjänstemannavilla, uppförd 1950 för bruket. Huset är i 1½ våning, har rödmålad lockläktpanel och tegeltäckt tak.

Väl bevarad tjänstemannavilla. Ingår i en grupp om tre likadana byggnader i den yngre delen av bruksmiljön i Övre Bruket.

314
LINJEN 3:1, Mörnersbergsvägen 11

F.d. tjänstemannavilla, uppförd 1950 för bruket. Huset är i 1½ våning, har rödmålad lockläktpanel och tegeltäckt tak.

Väl bevarad tjänstemannavilla. Ingår i en grupp om tre likadana byggnader i den yngre delen av bruksmiljön i Övre Bruket.

315
LINJEN 13:1, Mörnersbergsvägen 4

F.d. tjänstemannavilla, uppförd 1949 för Edsvalla bruk. Huset är i två våningar med faluröd lockläktpanel och tegeltäckt tak.

Välbevarad tjänstemannavilla. Ingår i en grupp om tre likadana byggnader i den yngre delen av bruksmiljön i Övre Bruket.

316
LINJEN 14:1, Mörnersbergsvägen 6

F.d. tjänstemannavilla, uppförd 1949 för Edsvalla bruk. Huset är i två våningar med faluröd lockläktpanel och tegeltäckt tak.

Välbevarad tjänstemannavilla. Ingår i en grupp om tre likadana byggnader i den yngre delen av bruksmiljön i Övre Bruket.

317
LINJEN 15:1, Mörnersbergsvägen 8

F.d. tjänstemannavilla, uppförd 1949 för Edsvalla bruk. Huset är i två våningar med faluröd lockläktpanel och tegeltäckt tak.

Välbevarad tjänstemannavilla. Ingår i en grupp om tre likadana byggnader i den yngre delen av bruksmiljön i Övre Bruket.

318
LINJEN 27:1, Mörnersbergsvägen 18

Parhus i 1½ våning, uppfört 1955 som egna-hem i brukets regi. Huset har röd lockläktpanel och tegeltäckt sadeltak.

Välbevarat parhus. Ingår i en grupp om fyra likadana i den yngre bruksmiljön i Övre Bruket.

319
LINJEN 27:2 och 27:3, Mörnersbergsv.16

Parhus i 1½ våning, uppfört 1955 som egna-hem i brukets regi. Huset har röd lockläktpanel och tegeltäckt sadeltak.

Välbevarat parhus. Ingår i en grupp om fyra likadana i den yngre bruksmiljön i Övre Bruket.

320
LINJEN 28:1 och 28:4, Mörnersbergsv.22

Parhus i 1½ våning, uppfört 1955 som egna-hem i brukets regi. Huset har faluröd lockläktpanel och tegeltäckt tak.

Välbevarat parhus. Ingår i en grupp om fyra likadana i den yngre bruksmiljön i Övre Bruket.

321
LINJEN 28:2 och 28:3, Mörnersbergsv.20

Parhus i 1½ våning, uppfört 1955 som egna-hem i brukets regi. Huset har faluröd lockläktpanel och tegeltäckt sadeltak.

Välbevarat parhus. Ingår i en grupp om fyra likadana i den yngre bruksmiljön i Övre Bruket.

322
ÄRBÄCK 1:5, Axel Danielssons väg 4

1½-vånings bostadshus med faluröd förvandringspanel och vitmålade detaljer. Taket är täckt med bruna betongpannor. Fin farstukvist.

Välbevarat falurött bostadshus som ingår i bruksmiljön i Övre Bruket.

323
ÄRBÄCK 1:6, Axel Danielssons väg 10

1½-vånings bostadshus med rödmålad lockpanel och sadeltak täckt med röda betongpannor. På tomten finns ett litet magasin med murad slaggstensgrund och faluröd lockläktpanel.

Tak och fönster utbytta, men byggnadens äldre karaktär är bevarad. Ingår i bruksmiljön i Övre Bruket.

324
ÄRBÄCK 1:7, Axel Danielssons väg 5

F.d. arbetarbostäder. Byggnad i 1½ våning med faluröd lockpanel och tegeltäckt sadeltak. På fasadens långsida mot gatan finns en farstukvist med två ingångar. På tomten ligger också ett falurött uthus.

Arbetarbostäder med den ursprungliga karaktären bevarad. Bostads- och uthuset utgör ett viktigt inslag i bruksmiljön i Övre Bruket.

325
ÄRBÄCK 1:9

1½-vånings sekelskiftesvilla med gul locklistpanel och vita snickerier. Sadeltaket är täckt med bruna betongtakpannor.

Relativt välbevarad byggnad med fina snickerier, tyvärr har taket försetts med mörka betongtakpannor.

byggnader

326
ÄRBÄCK 3:1, Axel Danielssons väg 6
Skolan

Skolbyggnad i 1½ våning från 1912, med röd tegelfasad. Sockel av murad slaggsten. Taket är brutet, valmat och täckt med tegel.

Välbevarad skolbyggnad med ett brutet tak med stora frontespiser som ger den en särpräglad karaktär.



föreslaget byggnadsminne

327
ÄRBÄCK 6:1
Kraftverket

Kraftverksbyggnad vid Norsälven. Slätputsad vit fasad med småspröjsade fönster i ett band under taket. Byggnaden ligger i anslutning till gångbron över älven.

Välbevarad kraftverksbyggnad som ingår som en del i den omfattande industrimiljön vid älven och det gamla bruket. Kraftverket har stort miljömässigt värde.

328
ÄRBÄCK 9:1

F.d. disponentvilla, byggd omkring år 1900. Stommen är timrad och klädd med liggande, vitmålad fasspontpanel med gulmålade detaljer. Fasaden är rikt utsmyckad med snickarglädje och verandor. Taket är täckt med enkupigt tegel.

Välbevarad sekelskiftesvilla i tidstypisk panelarkitektur och mycket lövsågade snickerier.

329
ÄRBÄCK 9:2, Allén


Timrad envånings bostadsbyggnad. Huset har röd lockläktpanel och vita snickerier. Sadeltaket är täckt med bruna betongpannor.

Årbäck 9:2 har tillsammans med 9:3 utgjort flyglar till en liten herrgård som låg här och till vilken en allé alltjämt leder.

330
ÄRBÄCK 9:3, Allén

Timrad envånings bostadsbyggnad. Huset har röd lockläktpanel och vita snickerier. Sadeltaket är täckt med bruna betongpannor.

Årbäck 9:3 har tillsammans med 9:2 utgjort flyglar till en liten herrgård som låg här och till vilken en allé alltjämt leder.


Edsvalla södra
kulturhistoriskt värdefull byggnad
kulturhistoriskt värdefull miljö
HÖGLUNDA
EDSVALLA 1:2
NORSÄLVEN
Bruket
1:315
BUMERANGEN
1:181
KVARNBACKEN
VÅRDTECKNET
Missionskyrka
FOLKETSHUSGATAN
Folkets hus
Hotell
SKOGSGATAN
FILSPETSEN
Bank
Post
Buss
FLINTDOLKEN
SOLGLÄNTAVÄGEN
BRONSYXAN
FLINTYXAN
STENYXAN
FLINT-KNIVEN
RUNAN
TORGGATAN
Lekplats
RUN-DECK-NET
SPJUTSPETSEN
RUNSTENEN
RUNHALLEN
RUNSTAVEN
DALSÅNGSVÄGEN
BERGHAGSVÄGEN
BJÖRNHAVSVÄGEN
HAGVÄGEN
STATIONSGATAN
ÄLV-GATAN
LÅNG-GATAN
VIKEN
341
340
337
336
335
331
338
332
333
342
334
M31

miljöer byggnader

M31
ALPSTIGEN - SKOGSGATAN

I ett område utmed Edsvallavägen och väster därom, särskilt utmed Skogsgatan, Folketshusgatan, Kvarnbacken och Parkvägen finns en koncentration av äldre bebyggelse. Här finns förutom bostadsfastigheter även speceriaffär, f.d. charkuteri, bageri, f.d. mejeri, f.d. kvarn, Folkets hus m.m. Flera av byggnaderna har genomgått förändringar och fått ny funktion, men i stort sett finns ändå samhällets speciella karaktär bevarad i denna miljö.



Edsvallavägen

BRUKET
Se sidan 85

331
HÖGLUNDA 1:9, Älvgatan 15

Bostadshus i 1½ våning. Uppfört i mitten på 1920-talet med plankstomme och fasaden klädd med gulmålad fasspontpanel. Vitmålade snickerier, fin glasveranda och tegeltäckt tak.

Välbevarat, panelklätt bostadshus.

332
HÖGLUNDA 1:40, Skogsgatan 4

1½-vånings bostadshus från slutet av 1800-talet. Uppfört av murade knubb (restprodukter från järnverket). Fasaden är klädd med vitmålad liggande fasspontpanel. Sadeltaket är täckt med papp.

Välbevarat bostadshus, byggt av knubb.

333
HÖGLUNDA 1:41 och 1:62, Skogsgatan 1

1½-vånings bostadshus från 1909 med plankstomme och grå fasspontpanel. Ursprungliga fönster och dörrar. Tegeltäckt tak. På tomten finns även ett falurött uthus.

Mycket väl bevarat bostadshus där uthuset utgör en viktig del av miljön.

334
HÖGLUNDA 1:43 och 1:64, Hedlunds v. 2

1½-vånings bostadshus från 1909 med skifferklädd slaggstensgrund och omväxlande stående och liggande ljusgrön fasspontpanel. Fin veranda i två våningar mot vägen. Taket är täckt med falsad plåt. Till fastigheten hör även ett falurött uthus, en lillstuga och en jordkällare.

Tidstypiskt, panelklätt bostadshus. Ett fint exempel på det äldre fastighetsmönstret i samhället; stora tomter med trädgård och uthus. Huset ligger på en liten slänt och är ett viktigt inslag i gatumiljön.

335
HÖGLUNDA 1:67, Edsvallavägen 30
Bageriet

F.d. bageri i 2½ våning, uppfört ca 1909 av murade bräder. Fasaden är klädd med grå målad liggande fasspontpanel. Taket är täckt med grön plåt.

Bageriet är en av de gamla affärsbyggnaderna utmed Edsvallavägen och med sitt karaktäristiska utseende har det stor betydelse för gatumiljön.

336
HÖGLUNDA 1:86, Parkvägen 5

Tvåvånings trähus från 1910-talet, med liggande och stående grå fasspontpanel. Huset har ett karaktäristiskt hörntorn med en pappklädd tornhuv. Taket är täckt med tegel. Utmed gatan ligger en lång uthuslänga.

Tidstypisk panelarkitektur, mycket välbevarad. Med sitt läge högst upp i backen, har huset, med sitt speciella utseende, stort miljömässigt värde.

337
HÖGLUNDA 1:90, Kvarnbacken 6
Kvarnen

F.d. kvarnbyggnad från 1915 i trä, med lockläktpanel, gul i bottenvåningen och blå i övervåningen. Taket är klätt med grå asbestcementplattor. Vid ommålning bör fasaden återställas till ursprungsfärgen; Falu rödfärg med vita detaljer.

Kvarnbyggnad med den ursprungliga karaktären bevarad. Iögonfallande läge uppe i Kvarnbacken och med stort miljömässigt värde.

338
HÖGLUNDA 1:198, Edsvallavägen 31

1½-vånings bostadshus från 1910 med vitmålad fasspontpanel och tegeltäckt tak.

Välbevarat bostadshus som ligger alldeles invid Edsvallavägen.

339
HÖGLUNDA 1:250, Edsvallavägen 35

Tvåvåningsbyggnad från början av 1900-talet med affär i bottenvåningen. Fasaden är klädd med asbestcementplattor och taket är täckt med korrugerad grön plåt. I ena hörnet finns en tornbyggnad med plåtklädd tornhuv.

Husets fasad har förändrats under senare år. Genom sin placering och det originella utseendet med hörntornet och två gavlar mot gatan, utgör det ändå ett viktigt inslag i gatubilden.

340
HÖGLUNDA 1:316
Bruket

Envånings vinkelbyggnad med förhöjd källarvåning. Fasaden är spritputsad i beige avfärgning med dekorationer i form av fönsteromfattningar och band i putsat tegel. Tegeltäckt tak.

Väl bevarad byggnad på det gamla bruksområdet.

341
HÖGLUNDA 1:318, Edsvallavägen 47

F.d. arbetarbostäder. Tvåvånings spritputsad byggnad med fyra ingångar med små trätak.


Väl bevarad byggnad för arbetarbostäder.

342
HÖGLUNDA 7:1
Järnvägsstationen

F.d. järnvägsstation i 1½ våning. Fasaden är murad i rött tegel, fönstren har rundad överdel och taket är tegeltäckt. Trappa och fönsterbord av kalksten.

Tidstypisk och välbevard mindre stationsbyggnad.

Molkom norra



byggnader

343
MOLKOM 1:185 och 1:186, Högklintsv. 2

1½-vånings bostadshus i trä, med sockel av huggen granit, fasad med faluröd lockläktpanel och vita fönsteromfattningar och verandor. Små originellt spröjsade trekantsfönster i gavelspetsarna. Det brutna taket är täckt med korrugerad plåt.

Större tidstypisk trävilla från 1900-talets början, med exteriören väl bevarad.

344
UPPERUD 1:32, Storgatan 12

1½-vånings, stort trähus från 1922. Sockel i huggen granit och fasad med grålad fasspontpanel. Mycket fin balkong och veranda, i två våningar, mot Storgatan. Ursprungliga pardörrar och fönster med korspost. Taket är täckt med tegel.

Välbevarat panelklätt bostadshus.

345
UPPERUD 1:89, Storgatan 18


Tvåvånings timrad manbyggnad från 1878, med faluröd lockläktpanel och vita omfattningar. Taket är täckt med skiffer. Till gården hör också ett timrat falurött uthus.

Äldre gård som enligt uppgift fungerat som gästgiveri och skjutshåll. Mangårdsbyggnaden är väl bevarad.

Molkom centrala

kulturhistoriskt värdefull byggnad

kulturhistoriskt värdefull miljö



miljöer

M32
MEJERIVÄGEN

Området kring järnvägsstationen och utmed Mejerivägen är en viktig miljö i Molkom. Här finns de två mycket karaktäristiska stora träpanelsvillorna (den ena är det gamla apoteket), som utgör ett dominerande inslag i miljön. I övrigt innehåller området huvudsakligen äldre bostadsbebyggelse, bl.a. en rad stora röda trävillor utmed Mejerivägen. Här ligger också det gamla mejeriet: en byggnad i rött tegel. Järnvägsstationen och tillhörande faluröda förrådsbyggnader är ett viktigt inslag i miljön och minner om samhällets utveckling som stationssamhälle.



Molkom 1:153, järnvägsstationen



Molkom 1:68

M33
SKOLGATAN - SJÖVÄGEN

Utmed Skolgatan och Sjövägen finns äldre bebyggelse och området präglas av äldre karaktär. Graningeskolan och Graninge Värdshus är två mycket viktiga anläggningar som sätter sin prägel på samhället.



Molkom 1:142



Molkom 1:55 och 1:70, Graningeskolan

byggnader

346
MOLKOM 1:19, Mejerivägen 28
Apoteket

F.d. apotek. Byggdes ursprungligen 1796 och flyttades till sitt nuvarande läge 1891, sin karaktär av sekelskiftesvilla har den fått vid senare om- och tillbyggnader. Byggnaden är i 2½ våning med ljusgul fasspontpanel och taket täckt med falsad plåt. Huset har en karaktäristisk veranda i två våningar med lövsågade snickerier.

Byggnaden har som monumentalbyggnad stort miljömässigt värde i samhällets ursprungliga centrala område.

347
MOLKOM 1:55 och 1:70, Skolgatan 7
Graningeskolan

Skolanläggning, bestående av tre stora röda byggnader.

A. Folkskolebyggnad från 1920 i en våning, med röd locklläktpanel och tegeltäckt tak.

B. 1½-vånings byggnad med natursstensgrund, rödmålad locklläktpanel och papptäckt tak.

C. 1½-vånings byggnad med rödmålad locklläktpanel och taket täckt med korrugerad svart plåt.

Skolanläggning, med välbevarade röda byggnader, som är ett viktigt inslag i miljön.

348
MOLKOM 1:68, Mejerivägen 21

Tvåvånings trähus från sekelskiftet i panelarkitektur. Fasaden är klädd med omväxlande liggande och stående fasspontpanel och rikt utsmyckad med mönster i panelen, verandor, farstukvistar och ett mycket karaktäristiskt hörntorn. Taket är täckt med falsad svart plåt.

Tidstypiskt och välbevarat sekelskifteshus. Byggnaden med sitt karaktäristiska utseende har ett stort miljömässigt värde i samhällets ursprungliga centrala del.

349
MOLKOM 1:79, Tvärgatan 4

F.d. tvåfamiljshus från 1907 i 1½ våning. Byggt som "järnvägshus" men nu omgjort till enfamiljshus. Huset har timmerstomme, faluröd locklläktpanel och tegeltäckt tak.

Välbevarat bostadshus.

350
MOLKOM 1:120, Björkåsvägen 2
Filadelfia

Frikyrkobyggnad från 1910-talet i två våningar. Sockel av huggen granit och gulmålad liggande fasspontpanel. Det valmade säteritaket är täckt med falsad svart plåt. Originella rundade takdetaljer ger byggnaden dess karaktäristiska utseende. Alldeles invid huset ligger ett garage i samma stil.

Välbevarad frikyrkobyggnad med originellt utseende, som ligger på en väl exponerad hörntomt.

351
MOLKOM 1:136, Skolgatan 5

1½-vånings trävilla från 1900-talets början, som numera används som fritidshem. Fasaden är av gulmålad fasspontpanel med vita detaljer. Taket är täckt med asbestcementplattor.

Välbevarat, äldre, panelklätt trähus.

byggnader

352
MOLKOM 1:140, Åsvägen 7

1½-vånings trävilla från 1930-talet med murad granitsockel och grålad fasspontpanel. Taket är täckt med tegel.

Välbevarad, panelklädd trävilla.

353
MOLKOM 1:142, Skolgatan 16

1½-vånings trävilla från 1912 med sockel i huggen granit. Fasad av rödmålad fasspontpanel med vita omfattningar och verandor. Taket är täckt med röd korrugerad plåt. På tomten finns även ett stort falurött uthus.

Välbevarat bostadshus med äldre karaktär.

354
MOLKOM 1:149, Mejerivägen 2

1½-vånings trävilla från 1905 med sockel i huggen granit och faluröd lockläktpanel och ovanligt utformade vita fönsteromfattningar. Det brutna sadeltaket är täckt med bruna betongpannor. På tomten finns även en mindre timrad verkstadsbyggnad som är hitflyttad 1906.

Välbevarat, panelklätt bostadshus.

355
MOLKOM 1:153, Stationsgatan 15
Järnvägsstationen

Stationsbyggnad i 1½ våning i trä. Sockel av natursten. Fasaden är klädd med gulmålad fasspontpanel med vita detaljer. Taket är täckt med tegel, under taksprånget profilerade konsoler. I området omkring stationsbyggnaden finns fem faluröda förråds- och magasinsbyggnader med anknytning till järnvägen.

Molkoms stationsbyggnad, med tillhörande faluröda förrådsbyggnader, är av stort miljömässigt värde för samhället.

356
MOLKOM 1:154, Mejerivägen 18
Gamla mejeriet

F.d. mejeri, byggt 1911, med röd tegelfasad och tegeltäckt tak. Byggnaden har en karaktäristisk, hög, utanpåliggande skorsten.

Välbevarad tegelbyggnad.

357
MOLKOM 1:174, Mejerivägen 4

1½-vånings trävilla från 1916, inspirerad av nationalromantisk stil. Sockel och trappa i huggen granit, faluröd lockläktpanel och gröna omfattningar. Småspröjsade fönster. Taket är täckt med bruna betongpannor.

Välbevarad trävilla i nationalromantisk stil.

358
MOLKOM 1:188, Storgatan 9

Tvåvånings stenhus med bostäder och affär. Fasaden är beigefärgad och slätputsad. Det valmade tegeltäckta mansardtaket bryts av takkupor. På fasaden mot Storgatan finns fina balkonger i smidesjärn. På gården ligger en uthuslänga i liknande stil.

Välbevarat, äldre stenhus som med bl.a. sitt speciella tak är ett pampigt hus på Storgatan.

359
MOLKOM 1:209, Mejerivägen 14

1½-vånings trävilla från 1900-talets början. Sockel i huggen granit och faluröd lockläktpanel med vita omfattningar. Fönstren har småspröjsad överdel. Det brutna taket är tegeltäckt. På tomten finns även en faluröd uthuslänga.

Mycket välbevarad faluröd trävilla.

360
MOLKOM 1:216, Bäverstigen 36

1½-vånings trävilla från 1922-23, uppförd i nationalromantisk stil. Sockel i huggen granit, faluröd lockläktpanel med vita omfattningar och småspröjsade fönster. Taket är täckt med tegel. På tomten finns även en knuttimrad verkstad i två våningar.

Trävilla i nationalromantisk stil, med exteriören i helt ursprungligt skick.

361
MOLKOM 1:246, Vadmansvägen 9

1½-vånings bostadshus från 1928 i trä. Fasaden är reveterad och gulfärgad. Taket är täckt med tegel. På tomten finns en lekstuga i samma stil och två faluröda uthus.

Mycket välbevarad anläggning med bostadshus och uthus.

362
MOLKOM 1:247, Vadmansvägen 7

Tvåvånings trävilla från 1929, uppförd i 20-tals klassicistisk stil. Fasaden är gulfärgad och reveterad. Taket har svängda takfall och är täckt med röda betongpannor.

Välbevarat reveterat bostadshus i 20-tals klassicistisk stil.

363
MOLKOM 1:290, Skolgatan 10

Tvåvånings trävilla från 1900-talets början, med sockel i huggen granit och vitmålad fasspontpanel. Taket är täckt med korrugerad plåt. Till anläggningen hör också en faluröd lillstuga som är sammanbyggd med uthusen i vinkel.

Välbevarad anläggning.

364
MOLKOM 1:294, Sjövägen 1
Graninge Värdshus

Värdshus i en 1½-vånings trävilla med mycket högt brutet tak. Fasad av gulmålad lockpanel och vita omfattningar. Taket är täckt med bruna betongpannor.

Värdshuset är, genom sin iögonfallande placering på en sluttning mot stora vägen, ett av Molkoms kännetecken.

365
MOLKOM 1:418, Mejerivägen 24

1½-vånings timrat bostadshus från 1907. Fasaden är klädd med liggande och stående vitmålad fasspontpanel. Huset har en fin veranda med ursprungliga glasade pardörrar och en trappa i natursten.

Välbevarat timrat bostadshus i tidstypisk panelarkitektur.

byggnader

366
MOLKOM 1:431, Stationsgatan 4

1½-vånings trävilla från 1900-talets början, med sockel av kallmurad granit och fasad av gulmålad stående och liggande fasspontpanel. Mycket fina fönsteromfattningar bl.a. Taket är täckt med tegel.

Välbevarat bostadshus med tidstypisk, mycket välarbetad panelarkitektur.

367
MOLKOM 1:443, Mejerivägen 3
Folkhögskolan

Anläggningen består av ett antal byggnader från olika tider, som tillsammans skapar en heterogen, men fin miljö. Särskilt tre byggnader bör uppmärksammas.

A. Läro- och gymnastiksalar.
Tvåvånings slätputsad gul byggnad från 1929-30, i 20-tals klassicistisk stil. Taket är täckt med skiffer. Byggnaden har en mycket karaktäristisk portal med ett högt rektangulärt torn med plåttäckt huv.

B. Expeditionen.
Tvåvånings träbyggnad som flyttades hit på 1840-talet. Murad naturstensgrund och ljus fasspontpanel. Taket är täckt med skiffer.

C. Gamla elevhemmet.
Två-trevånings byggnad från 1903-04 i trä. Fasadens nedre del är slätputsad och den övre klädd med liggande och stående fasspontpanel. Taket är täckt med skiffer.

Välbevarade äldre byggnader som ingår i skolmiljön runt folkhögskolan.

Molkom södra



kulturhistoriskt värdefull byggnad

byggnader

368
MÖLKOM 1:58, Skolgatan 1

Två stora knuttimrade ekonomibyggnader med kallmurade naturstensgrunder, och fasader med falurött liggande timmer och delvis slät panel. Taken är täckta med korrugerad plåt resp. skiffer och tegel.


Välbevarade, knuttimrade ekonomibyggnader.

Skattkärr norra

föreslaget byggnadsminne eller byggnadsminnesmärke

kulturhistoriskt värdefull byggnad

kulturhistoriskt värdefull miljö



miljöer byggnader

M34
OLOF WÄSTLUNDSVÄGEN

I området vid Olof Wästlundsvägen finns fem fastigheter som har äldre karaktär och är relativt välbevarade. Här kan man få en uppfattning om hur den äldre bebyggelsen har sett ut, med boningshus och uthus.



Björknäs 1:71

369
BJÖRKNÄS 1:61, Olof Wästlundsvägen 1

1½-vånings bostadshus från början på 1900-talet. Huset var ursprungligen panelklätt men reveterades 1948. Taket är täckt med tegel. På tomten finns även ett falurött uthus.

Bostadshus med sin ursprungliga karaktär bevarad trots byte av fasadmaterial.

370
BJÖRKNÄS 1:62, Olof Wästlundsvägen 2

1½-vånings bostadshus med sockel av murad granit, faluröd lockläktpanel och vita detaljer. Taket är täckt med tegel.

Äldre bostadshus med tidstypiskt utseende. Byggnaden ligger på en hörntomt mot Skattkärrsvägen.

371
BJÖRKNÄS 1:70, 1:149, 1:166, 1:188 och 1:256, Olof Wästlundsvägen 5 och 7

En anläggning med bostadhus, lillstuga och uthus.

A. Boningshus i 2½ våning. Sockel av huggen granit, fasad med liggande fasspontpanel och stående lockläktpanel. Taket är täckt med tegel.

B. Lillstuga med naturstensgrund, faluröd lockläktpanel och tegeltäckt tak.

C. Uthusbyggnad i 1½ våning med granitsockel och faluröd lockläktpanel.

En anläggning med sin äldre karaktär bevarad.

372
BJÖRKNÄS 1:71, Olof Wästlundsväg. 3

1½-vånings bostadshus från 1911 med plankstomme. Fasad med faluröd liggande fasspontpanel och stående lockläktpanel. Taket är täckt med tegel. Mitt på fasaden mot gatan finns en fin farstukvist med snickarglädje.

Välbevarat, panelklätt bostadshus med fin farstukvist.

373
BJÖRKNÄS 1:101, Skattkärrsvägen 11

1½-vånings bostadshus från omkring 1910, uppfört med grund av murad natursten, plankstomme och huvudsakligen faluröd träpanel. Taket är täckt med enkupigt tegel.

Ett av de äldsta husen utmed Skattkärrsvägen. Husets exteriör är bevarad i nära nog ursprungligt skick.

374
BJÖRKNÄS 1:122, Skattkärrsvägen 10

1½-vånings bostadshus i trä, med kallmurad granitsockel, ljusgrön lockläktpanel och tegeltäckt tak.

Ett av de äldre husen utmed Skattkärrsvägen. Husets exteriör är väl bevarad.

375
BJÖRKNÄS 1:144 och 1:145,
Ivar Tjerneldsgatan 4

1½-vånings bostadshus från 1911, uppfört i trä i nationalromantisk stil. Fasaden är klädd med rödmålad fasspontpanel med vita detaljer. Fönstren har småspröjsad överdel. Mycket fina detaljer; burspråk, frontespiser, pardörrar etc. Mansardtaket är valmat och täckt med grönt tegelliknande material. På tomten finns även ett uthus och en lekstuga i samma stil.



föreslaget byggnadsminne

Mycket välbevarat bostadshus i nationalromantisk stil, unikt för Skattkärr.

376
BJÖRKNÄS 1:415, Hägerstigen 9

1½-vånings bostadshus i trä med murad naturstensgrund och liggande fasspontpanel. Taket är täckt med asbestcementplattor. Fin farstukvist med snickarglädje mot vägen.

Panelklätt bostadshus från 1900-talets början med sin ursprungliga karaktär bevarad.

377
NYPONET 1, Skattkärrsvägen 16

1½-vånings bostadshus med sockel av huggen granit, vitmålad liggande fasspontpanel och taket täckt med korrugerad plåt. Mot vägen finns en fin glasveranda med snickarglädje.

Välbevarat, panelklätt bostadshus som ligger utmed Skattkärrsvägen.

378
STABBLÄGGAREN 36, Skattkärrsvägen 33

Fyrfamiljsvilla i två våningar med en farstukvist med två ingångar på vardera gaveln. Fasaden är klädd med faluröd lockläktpanel med vita detaljer och det brutna taket är tegeltäckt


Välbevarad flerfamiljsvilla som ligger utmed Skattkärrsvägen.

379
ÖSTRA FÅGELVIK 1:1, Sjögatan 6

F.d. banvaktarstuga med faluröd lockläktpanel och tegeltäckt tak. Huset har blivit tillbyggt på höjden och bredden men har sin äldre karaktär bevarad. På tomten finns även ett falurött uthus.

F.d. banvaktarstuga med den äldre karaktären bevarad.

Skattkärr södra



miljöer byggnader

M35
ANGSKOGSVÄGEN-BERGSTIGEN-SKATTKÄRRSVÄGEN

Området mellan Ängskogsvägen, Bergstigen och Skattkärrsvägen har mycket speciell karaktär. Det består av oregelbundna tomter och spontant placerade hus. Ursprungligen användes husen som sommarstugor, vilket fortfarande kan anas eftersom flera av husen har stora glasverandor bevarade. Dessa glasverandor är ett viktigt inslag i miljön.
I den norra delen av området ligger den pampiga skolbyggnaden och mot Skattkärrsvägen lärarbostäder från två olika epoker.



Björknäs 1:49, skolan

380
BJÖRKNÄS 1:49, Stationsvägen 2A
Skolan

Skolbyggnad från 1923 i 3½ våning. Sockel av granit och spritputsad beige fasad. Taket är brutet och täckt med tegel. Spröjsade fönster med korspost.

Välbevarad skolbyggnad, en monumentalbyggnad i Skattkärr.

381
BJÖRKNÄS 1:83, Bangårdsvägen 10A

1½-vånings bostadshus från 1905. Byggnaden är timrad och klädd med vitmålad liggande fasspontpanel. Taket är täckt med tvåkupigt tegel. Huset har en fin farstukvist med snickarglädje. På tomten finns även en faluröd lillstuga och ett uthus.

Välbevarat, panelklätt bostadshus.

382
BJÖRKNÄS 1:87, Bangårdsvägen 20

1½-vånings bostadshus från 1915 med gulmålad fasspontpanel och tegeltäckt tak. Fin glasveranda på fasaden mot vägen. På tomten finns också ett vinkelbyggt falurött uthus som är en viktig del av miljön.

Välbevarat, tidstypiskt, panelklätt bostadshus.

383
BJÖRKNÄS 1:134, Bergstigen 1

1½-vånings bostadshus från 1915. Fasad med omväxlande liggande och stående gulmålad fasspontpanel. Taket är avvalmat och täckt med enkupigt tegel. Fönster med småspröjsad överdel. På tomten finns också ett uthus och en jordkällare.

Välbevarat, panelklätt bostadshus, med ett för Skattkärr ovanligt utseende.

384
BJÖRKNÄS 1:211, Ängskogsvägen 12

1½-vånings bostadshus från 1900-talets början. Fasaden är klädd med ljusgul locklăktpanel och taket är täckt med korrugerad röd plåt. På tomten finns även en "källarvind" med murad natursstensgrund och ett falurött uthus.

En välbevarad anläggning.

385
BJÖRKNÄS 1:214, Stationsvägen 9

1½-vånings bostadshus från 1900-talets början. Sockel av huggen granit, gulmålad fasspontpanel med vita detaljer och tegeltäckt tak.

Husets exteriör med sin karaktäristiska veranda, balkong och frontespis är väl bevarad, trots senare tillbyggnader.

386
BJÖRKNÄS 1:263, Alphyddavägen 14

1½-vånings bostadshus med målad natursstenssockel, murad spritputsad tegelstomme och tegeltäckt tak. Fasaden är ljusgul med vita slätputsade detaljer.

Ett av Skattkärrs få stenhus. Det spritputsade huset är bevarat i ursprungligt skick.

387
BJÖRKNÄS 1:315, Ängskogsvägen 4

1½-vånings bostadshus i trä, med faluröd fasspontpanel och tegeltäckt tak. Intill bostadshuset ligger ett uthus med bostadsrum. Uthuset har faluröd locklăktpanel och tegeltäckt tak.

Välbevarad anläggning med äldre karaktär.

388
BJÖRKNÄS 1:453, Skattkärrsvägen 55-57

Äldre och nyare lärarbostäder som ligger bredvid varandra utmed Skattkärrsvägen.

A. 1½-vånings bostadshus från 1900-talets början, med sockel av huggen granit, faluröd locklăktpanel och tegeltäckt tak.

B. De nyare lärarbostäderna består av tre tvåvåningshus, sammanbyggda genom envåningsdelar. Fasaderna är vita och slätputsade. Taken är täckta med enkupigt tegel.

Fina exempel på äldre och nyare välbevarade lärarbostäder. Iögonfallande läge utmed Skattkärrsvägen.

389
DUVAN 8, Skolbacken 4

Tvåvånings bostadshus från 1910. Byggnaden har vitmålad fasspontpanel och röda betongpannor på taket. På östra fasaden finns en glasveranda som går över hela sidan. På tomten finns även ett falurött uthus.

Välbevarat, panelklätt bostadshus med fin glasveranda, delvis i två våningar

390
TEGELBÄRAREN 1 och 2, Alphyddavägen 16

1½-vånings trävilla från 1921, med natursstensgrund och vitmålad liggande och stående fasspontpanel. Taket är täckt med tegel. Byggnaden har en karaktäristisk veranda och en frontespis mot Stationsvägen.

Välbevarad panelklädd bostadsvilla.


391
TEGELBÄRAREN 15, Alphyddavägen 8

1½-vånings trävilla med murad granitgrund och ljusgrön fasspontpanel. Huset har en stor glasveranda och originella burspråk. Taket är täckt med tegel.

Panelklädd villa från 1900-talets början, med fin glasveranda.

Skattkärr

BUSTERUD - LUNGVIK



byggnader

392
BUSTERUD 1:15

byggt 1893

Tvåvånings trävilla i nationalromantisk stil. Mycket dekorerad fasad med omväxlande stående och liggande gulmålad fasspontpanel och vita detaljer. En fin glasveranda med mycket snickarglädje finns på byggnadens södra fasad. Taket är täckt med falsad plåt.

Välbevarad villa i nationalromantisk stil med rikt dekorerad fasad.



föreslaget byggnadsminne

393
BUSTERUD 1:144

Tvåvånings trävilla från 1908 med sockel i huggen granit, gulmålad fasspontpanel med vita omfattningar och tegeltäckt valmat mansardtak. På tomten finns också en lillstuga och en paviljong i samma stil, och en jordkällare.

Välbevarad tidstypisk panelklädd villa från 1908.

394
LUNGVIK 1:5

1½-vånings bostadshus i trä, med vitmålad fasspontpanel och tegeltäckt tak. Fin glasveranda åt söder. På tomten finns även en lillstuga med vit locklädpanel och ett falurött uthus.

En bostadsanläggning från 1900-talets början med sin ursprungliga karaktär bevarad. Ligger alldeles vid järnvägen.

395
LUNGVIK 1:80

1½-vånings bostadshus i trä med målad naturstensgrund och ljusgul locklädpanel. På gavlarna finns halvcirkelformade fönster i trekantiga omfattningar. Mycket fin entré med en stor naturstenshäll och ursprungliga pardörrar. På fastigheten finns även ett knuttimrat falurött magasin och ett rökhus, murat av natursten.

En mycket fin och välbevarad anläggning.



Skattkarr
HERRÖN
BJÖRKNÄSTORP
1:6
1:5
1:4
1:10
TERUD
HERRÖN
1:9
1:19
1:20
1:21
1:22
1:43
1:42
1:46
1:3
1:49
1:25
1:24
1:26
1:23
1:44
1:17
1:18
1:40
1:37
1:36
1:27
1:28
1:35
1:29
1:34
1:30
1:33
1:32
1:31
1:14
1:48
1:47
1:38
1:39
1:41
1:45
1:16
1:12
1:10
1:15
396
1:11
Lungsundet
kulturhistoriskt värdefull byggnad

byggnader

396
HERRÖN 1:11

1½-vånings bostadshus med vitmålad lockpanel och taket täckt med svarta betongpannor. Huset ligger på en skogstomt alldeles vid vattnet.

Pampigt bostadhus med fint läge.
Byggnadens karaktär är väl bevarad.


Skåre södra
403
406
408
409
404
410
405
407
402
401
398
399
400
397
ÖSTRA TORP
SKÅRE
GRAVA
M36
Skåre centrum
Skåre kyrka
Skåreskolan
Ilandavägen
Granitvägen
Skårebanan
Skåre hamngård
GRANITEN
FÄLTSPATEN
KISELN
SELDONET
VÄSTRA TORP
föreslaget byggnadsminne eller byggnadsminnesmärke
kulturhistoriskt värdefull byggnad
kulturhistoriskt värdefull miljö

miljöer byggnader

M36
"KLÄTTERSTAN"

I området kring Söderlundsvägen, som kallas "Klätterstan", finns oordnad och spontant framvuxen bebyggelse, som kom till i slutet av 1800-talet och de första årtiondena av 1900-talet. Det var arbetarna vid sågverket, som här fick uppföra sina små stugor av restprodukter från sågen. Området består av små oregelbundna tomter och ursprungligen små, enkla, faluröda stugor och små uthus. Flera av dessa stugor finns fortfarande kvar och kan ge en inblick i hur bebyggelsen ursprungligen har sett ut.



Östra Torp 1:243 och 1:108

397
GRAVA 2:5, Skårevägen 39

F.d. stinsbostad från 1918, med röd lockpanel och vita detaljer. Byggnaden är rikt utsmyckad med välarbetade snickerier, en del är nytillverkade men har helt anpassats till husets stil. Taket är täckt med tegel. På tomten finns även ett falurött uthus.

Välbevarad stinsbostad med framträdande läge vid Skårevägen och järnvägen.

398
SKÄRE 1:14, Storbrovägen 10

Envånings, enkelt bostadshus med faluröd lockläktpanel och tegeltäckt tak. På tomten finns också ett falurött uthus.

Ett enkelt litet bostadshus med sin ursprungliga karaktär väl bevarad.

399
SKÄRE 1:18, Storbrovägen 18

1½-vånings bostadshus från 1932, med faluröd lockläktpanel, vita fönsteromfattningar m.m. och tegeltäckt sadeltak. På tomten finns också ett falurött uthus och en liten källare.

Tidstypiskt, välbevarat bostadshus.

400
SKÄRE 1:26, Skårevägen 47

Tvåvånings reveterat bostadshus i funktionalistisk stil. Fasaden är vit. Flackt, nästan platt tak.

Tidstypiskt och välbevarat funkishus med iögonfallande läge vid Skårevägen.

401
VÄSTRA TORP 1:12, Kvarnvägen 11

Bostadshus i 1-1½ våning, byggt 1911. Fasaden är av stående rödmålad lockläktpanel med vita fönsteromfattningar. Taket är täckt med tegel. På tomten finns även en liten ladugård och uthus.

Välbevarat bostadshus och uthus.

402
VÄSTRA TORP 1:17, Kvarnvägen 9

1½-vånings bostadshus från 1929, uppfört i klassicerande stil. Fasad med vitmålad lockpanel. Taket är täckt med enkupigt tegel.

Välbevarat, tidstypiskt bostadshus uppfört i 20-tals klassicism.

403
VÄSTRA TORP 1:86, Odalvägen 46

Mangårdsbyggnad och "flygel" till ett f.d. lantbruk.

A. Manbyggnad i 1½ våning med sockel av huggen granit och fasad med omväxlande stående och liggande vitmålad panel. Taket är täckt med tvåkupigt tegel.

B. Mindre bostadshus med vitmålad lockpanel och tegeltäckt tak.

Välbevarad anläggning. En kort allé leder från Odalvägen fram till huset.

404
ÖSTRA TORP 1:54, Ilandavägen 29

1½-vånings bostadshus med vitmålad lockpanel och tegeltäckt tak. På tomten finns en faluröd uthuslänga.

Välbevarat äldre boningshus och uthus.

405
ÖSTRA TORP 1:120, Söderlundsvägen 7

Envånings trähus från början av 1900-talet. Fasad med faluröd lockpanel och vitmålade fönsteromfattningar. Taket är täckt med tegel.

Det bäst bevarade av de äldre husen i "Klätterstan". Dess karaktär av självbyggeri, med diverse tillbyggnader, är typisk för de äldre husen i området.

406
ÖSTRA TORP 1:150, Ilandavägen 42

1½-vånings bostadshus från 1930-talet. Fasad med röd lockpanel och vita detaljer. Taket är täckt med tegel.

Välbevarad byggnad, som trots misspryddande tillbyggnad, bevarat sin ursprungliga karaktär.

407
ÖSTRA TORP 1:157, Trysilvägen 1
Akrevillan

F.d. brukskontor för sågverket, från 1870-talet. Byggnaden är i 1½ våning med stående fasspontpanel och tegeltäckt tak, och är rikt utsmyckad med mycket fina snickeridetaljer, t.ex. verandor och fönsteromfattningar.

Välbevarad träbyggnad med fina snickerier. Ett unikt hus i Värmland.



föreslaget byggnadsminne

408
ÖSTRA TORP 1:191, Ilandavägen 34
Skåreskolan

Skolbyggnad i 2½ våningar från 1900-talets början, med röd liggande fasspontpanel och vita detaljer. Det brutna taket är tegeltäckt. Småspröjsade fönster.

Mycket välbevarad och tidstypisk skola. Byggnaden utgör ett imponerande blickfång från Ilandavägen.

409
ÖSTRA TORP 1:199, Ilandavägen 30

Mangårdsbyggnad i 1½ våning. Byggd i slutet av 1800-talet men något förändrad genom nya fönsterupptagningar i taket. Fasad med faluröd lockpanel. Taket är täckt med bruna betongpannor. Två mindre nybyggda (1962), faluröda hus har placerats framför huvudbyggnaden så att dessa bildar flyglar.


En anläggning som med sitt säregna utseende är en viktig del av gatubilden.

410
ÖSTRA TORP 1:243 och 1:108, Renvallsv.

Timrat envånings bostadshus från 1897, med röd lockläktpanel. Taket täckt med tvåkupigt tegel. På baksidan finns en tillbyggnad som ej syns från vägen. De faluröda uthuset på Ö.Torp 1:108 bilda tillsammans med boningshuset en anläggning med äldre karaktär.

Välbevarad anläggning som ger en god bild av hur den tidigare bebyggelsen i området kan ha sett ut.

Skåre västra



kulturhistoriskt värdefull byggnad

byggnader

411
ILANDA 1:1
Ilanda gård


F.d. jordbruksanläggning med ett flertal byggnader med olika funktioner.

A. Timrad manbyggnad i 1½ våning från 1800-talet. Fasaden klädd med vitmålad lockläktpanel. Taket är täckt med bruna betongpannor. Restaurerad 1974-75.

B. Magasinsbyggnad i två våningar. Sockel av huggen natursten. Första våningen är murad i tegel och vitmålad, andra våningen är av trä, med rödmålad lockläktpanel. Tälttaket är täckt med tegel.

Till anläggningen hör också bostadshus, byggt 1980, uppfört som en imitation av ett knuttimrat 1700-tals hus samt tre stora faluröda ekonomibyggnader.

En samling välbevarade byggnader med olika funktioner. Användningen har dock förändrats men anläggningen som helhet ger ändå en god bild av äldre tiders produktionsmönster.


Skåre östra
Stodenetjärnet
414
416
415
412
413
417
418 PLANTAN
421
420
419
ÖSTRA TORP
Torpnoret
ALMARS-HOLMEN
SÅG-BÖCKEN
SÅGBÄNKEN
HYVELBÄNKEN
SNÖRET
SÄCKEN
BUKETTEN
Grava församlingshem
Avloppsreningsverk
Fritidsgård
Källgården
Filadelfia
Björkrotsvägen
Ekrotsvägen
Centrumvägen
Skönviksvägen
Västanvägen
Boltziusvägen
Karlsgrundsvägen
Stråvägen
Trysksvägen
Kartsborg
kulturhistoriskt värdefull byggnad

byggnader

412
STODENE 1:50, Granlidsvägen 39

Timrad liten stuga med faluröd lockläktpanel och tegeltäckt sadeltak. Troligen uppfört före 1874.

Den bäst bevarade av de små enkla stugorna från slutet av 1800-talet, som ligger utmed den gamla landsvägen.

413
STODENE 1:55, Granlidsvägen 31

1½-vånings bostadshus, reveterat med ljusgul fasad och tegeltäckt tak.

Mycket välbevarat. Även fönster och dörrar är ursprungliga.

414
STODENE 1:82, Granlidsvägen 46

Bostadshus i trä, byggt 1916. Sockel av natursten och fasad med faluröd lockläktpanel. Taket är täckt med korrugerad plåt.

Ett av de äldsta kvarvarande små stugorna utmed gamla landsvägen. Husets ursprungliga karaktär bevarad.

415
STODENE 1:99, Tallrotsvägen 23

1½-vånings bostadshus från 1922 med faluröd lockläktpanel och vita detaljer. Taket är täckt med tegel.

Mycket välbevarat, tidstypiskt bostadshus.

416
STODENE 1:100, Granlidsvägen 42

1½-vånings, litet bostadshus från 1915, med faluröd lockläktpanel och vita detaljer. Taket är täckt med tegel.

Ett av de äldsta kvarvarande små husen utmed den gamla landsvägen.

417
STODENE 1:744, Fruktvägen 3

Timrad mangårdsbyggnad i 1½ våning från slutet av 1800-talet. Fasaden är av stående gulmålad lockpanel. Sadeltaket är täckt med tegel. På tomten finns också ett uthus i samma stil.

Välbevarad mangårdsbyggnad från 1800-talet.

418
ÖSTRA TORP 1:34, Skönviksvägen 10

1½-vånings timrat bostadshus från 1899. Fasad med vitmålad fasspontpanel och slät panel. Taket är täckt med korrugerad plåt.

Tidstypiskt, panelklätt bostadshus.

419
ÖSTRA TORP 1:75, Boltziusvägen 8
Boltziushemmet

1½-vånings f.d. bostadshus, numera minnesgård över F.A. Boltzius. Huset har en sockel av natursten och vitmålad lockpanel. Sadeltaket är tegeltäckt.

Välbevarad byggnad, vars största värde ligger i anknytningen till F.A. Boltzius, en helbrägdagörare som verkade här.

420
ÖSTRA TORP 1:154, Boltziusvägen

1½-vånings litet bostadshus, byggt på 1800-talet, med faluröd lockpanel och vita detaljer. Taket är täckt med tvåkupigt tegel.


Välbevarad, liten, faluröd stuga med uthus, belägen vid Skårevägen.

421
ÖSTRA TORP 1:213, Västanåvägen 6

Timrad 1½-vånings byggnad med faluröd lockpanel med vita snickerier. Huset är enligt uppgift ett torp från mitten av 1800-talet. Taket är täckt med korrugerad plåt. På tomten finns även ett falurött uthus.

Bostadshus och uthus med äldre karaktär. Mycket fin farstukvist o.balkong.

Vålberg norra



miljöer

M37
VÄLBERGSVÄGEN

Utmed Norsälven och Vålbergsvägen går den gamla landsvägen och här finns samhällets ursprungliga karaktär till stor del bevarad.
Bebyggelsen utgörs huvudsakligen av enklare äldre bostadsbebyggelse och trävillor från 1930-talet. Här finns också den f.d. brukshandeln och andra affärer, d.v.s. bostadshus med butik mot gatan i bottenvåningen. Vålbergsvägen är det äldre "affärsstråket". Utmed Vålbergsvägen och älven finns en äldre miljo som känns genuin och som kan ge en uppfattning om hur samhällets bebyggelse sett ut i äldre dar.



Åstorp 1:70



Åstorp 1:38

byggnader

422
BÄRUM LILLA 1:3, Vålbergsvägen 24

Timrat envånings bostadshus från slutet av 1800-talet med faluröd locklädtpanel och papptäckt tak.

Bostadshus med ålderdomlig karaktär. Huset ligger alldeles invid vägen, direkt på marken.

423
BÄRUM LILLA 1:8, Vålbergsvägen 73

1½-vånings trävilla med ljusgul lockpanel och ursprungliga fönster. Sadeltaket är täckt med röd korrugerad plåt.

Tidstypisk, enkel trävilla med 1930-tals karaktär.

424
BÄRUM LILLA 1:15, Vålbergsvägen 26

Verkstadsbyggnad i en våning från 1909, med faluröd lockläktpanel och tegeltäckt tak.

Välbevarad verkstadsbyggnad med äldre karaktär.

425
BÄRUM STORA 1:53, Vålbergsvägen 16

Timrat bostadshus i 1½ våning från 1872. Fasad med faluröd lockläktpanel och vita omfattningar. Taket är täckt med tegel.

Välbevarat, enkelt bostadshus.

426
VÄLBERG 1:26, Vålbergsvägen 25

1½-vånings bostadshus med affär i bottenvåningen. Huset är byggt 1933, har gul lockläktpanel med vita detaljer och tegeltäckt tak.

Tidstypisk trävilla från 1930-talet med butikslokal mot gatan.

427
ÅSTORP 1:29, Långgatan 104
Filadelfia

Frikyrkobyggnad i enkelt utförande, med vitmålad lockläktpanel och tegeltäckt tak. Salen har stora rundbågefönster.

Välbevarad, tidstypisk frikyrkobyggnad.

428
ÅSTORP 1:70, Vålbergsvägen 39

1½-vånings reveterad trävilla från 1930-talet. Fasaden är ljusgul. Taket är täckt med tegel.

Mycket välbevarad reveterad trävilla.

429
ÅSTORP 1:121, Vålbergsvägen 27

En anläggning bestående av gathus och två uthus.
Gathuset är i en våning, med faluröd panel med vita omfattningar och tegeltäckt tak. Uthusen är faluröda med panel och delvis i skiftesverk.

En anläggning som genomgått förändringar i form av tillbyggnader, men ändå har sin ålderdomliga karaktär bevarad. Särskilt gathuset har dessutom stort miljömässigt värde för Vålbergsvägen.

430
ÅSTORP 1:131, Vålbergsvägen 43

1½-vånings bostadshus med två farstukvistar mot Vålbergsvägen. Fasad med vitmålad lockläktpanel, profilerade läkter och tegeltäckt tak. Byggnaden är från slutet av 1800-talet, snickarglädjen tillkom på 1940-talet.

Panelklätt bostadshus som med sitt karaktäristiska utseende har stort miljömässigt värde vid Vålbergsvägen.

431
ÅSTORP 1:200

1½-vånings trävilla från 1930-talet. Vitmålad lockpanel och det brutna taket är täckt med tvåkupigt tegel. Huset har en framträdande placering på en höjd invid järnvägen.


Tidstypisk, välbevarad 1930-tals villa

432
ÅSTORP 1:201, Vålbergsvägen 47

Timrat 1½-vånings bostadshus med gulmålad lockläktpanel (profilerade läkter) med vita detaljer. Byggnaden är från 1897 och renoverades pietetsfullt på 1960-talet. Fin glasveranda med inlägg av färgat glas och mycket fina fönsteromfattningar.

Välbevarat, panelklätt timmerhus.

Vålberg södra



miljöer

VÄLBERGSVÄGEN
Se sidan 113

byggnader

433
VÄLBERG 1:5, Långgatan 19

Skolbyggnad från 1892 med sockel av murad slaggsten och röd tegelfasad. Taket är täckt med svart papp.

Välbevarad, tidstypisk skolbyggnad i tegel.


434
VÄLBERG 1:6

F.d. arbetarbostäder i en 1½-vånings träbyggnad, med sockel av murad slaggsten och ljusgul lockläktpanel. Taket är täckt med bruna betongpannor.

Det sista av en grupp om sex liknande hus med arbetarbostäder för Välbergs fabriker. Huset är välbevarat.

Vålberg

ÄLVENÄS VÄSTRA



miljöer

M38
INGENIÖRSVÄGEN

Ett område med blandad bebyggelse, uppförd av fabriken. Här finns bostäder för både arbetare, tjänstemän och disponenten. På norra sidan Ingeniörsvägen ligger tjänstemannabostäderna i en tydlig "statusstege". Inte bara av husens utformning utan ännu tydligare av tomtens storlek och husets placering kan man utläsa tjänstemannens ställning.
I området finns också sju sammanhängande radhus (Älvenäs 2:58-2:64) som fortfarande är exteriört oförändrade. Ett välplanerat område med säregen karaktär.



Älvenäs 2:181



Älvenäs 2:58-2:64

byggnader

435
VÄLBERG 1:3

F.d. banvaktarstuga i 1½ våning, med faluröd fasspontpanel och vita detaljer. Byggnaden är uppförd i nationalromantisk stil med mycken omsorg nedlagd på snickerierna. Taket är täckt med tegel. På tomten finns även ett falurött uthus.

Mycket välbevarad nationalromantisk banvaktarstuga.

436
ÄLVENÄS 2:58-2:64, Ingeniörsvägen 40-52

Sju stycken sammanhängande radhus i en våning. Fasaderna är klädda med lockläktpanel, i huvudsak i ljusa kulörer. Taken är tegeltäckta.

En grupp radhus som exteriört är relativt oförändrade. Husen ligger i en svag kurva och bildar en fin enhet i den "moderna bruksmiljön" i Älvenäs.

Vålberg

ÄLVENÄS ÖSTRA



föreslaget byggnadsminne eller byggnadsminnesmärke

kulturhistoriskt värdefull miljö

miljöer

M39
HJÄRPETANVÄGEN - NYTORPSGATAN

Ett stort område med egna-hem av den typ som började bli vanlig under 1930-40-talen, relativt små villor på hel källare. Dessa likartat utformade arbetarbostäder är mycket karaktäristiska för sin tid.
Området omfattar cirka 60 villor och uppfattas som relativt enhetligt trots att villorna successivt genomgått större eller mindre förändringar.



M40
PARKGATAN

Ett område med fyra längor radhus, fem hus i vardera längan. Området har karaktär av "bruksmiljö" från 1940-50-talen. Husen är byggda av fabriken, som ägt dem ända tills nyligen. Detta gör att det ännu inte skett några större förändringar exteriört. Husen uppfattas som en mycket homogen enhet.



byggnader

437
ÄLVENÄS 2:1


Timrat magasin för järnförvaring. Sockel av huggen granit och fasad med faluröda liggande stockar. Strax söder om magasinet finns en stor jordkällare med ingångsfasad av murad slaggsten och tegel.

Välbevarat, timrat järnmagasin, använt av Edsvalla bruk. Ligger alldeles nere vid älven.



föreslaget byggnadsminne

Väse norra



kulturhistoriskt värdefull byggnad

kulturhistoriskt värdefull miljö

miljöer

M41
RINGGATAN

Utmed Ringgatan, som tidigare var en del av landsvägen, ligger små enkla, ursprungligen faluröda stugor. Flera av dessa har på senare tid förändrats och byggts till men gruppen som helhet bildar ändå en miljö med äldre karaktär, typisk för Väse.



Lund 1:21



Lund 1:18 och 1:21

byggnader

438
HAMMAR 1:58, Storgatan 23

Timrat 1½-vånings hus från sekelskiftet. Byggnaden har naturstensgrund, grålålad lockläktpanel och falsad svart plåt på taket. Fin glasveranda och balkong mot Storgatan.

Välbevarat, tidstypiskt sekelskiftes-hus som med sin placering vid Storgatan även har stort miljömässigt värde.

439
HAMMAR 1:73, Citygatan 5

Fyrfamiljshus i två våningar. Fasad med faluröd lockläktpanel och vita omfattningar. Taket är täckt med tegel.

Välbevarat, äldre flerfamiljshus, det enda i sitt slag i Väse.

440
HAMMAR 1:133, Storgatan 21

1½-vånings trävilla med gulmålad lockläktpanel och vita detaljer. Klassicerande detaljer, t e x portal med tympanonöverstycke. Taket är täckt med korrugerad grön plåt.

Välbevarad trävilla med klassicerande detaljer.

441
LUND 1:16, Storgatan 19

Envånings trävilla från 1930-talet. Fasaden är reveterad och gulfärgad. Byggnaden har klassicerande detaljer; slätputsade hörnkedjor, portal med tandlist och "halvkolonner". Det valmade sadeltaket är täckt med enkupigt tegel.

Välbevarad, reveterad trävilla med klassicerande detaljer.

442
LUND 1:20, Storgatan 11

1½-vånings trähus från 1900-talets början med sockel av granit, faluröd lockläktpanel och vita omfattningar. Taket är täckt med tegel.

Liten faluröd stuga med sin äldre karaktär bevarad.

443
LUND 1:21, Storgatan 14

Envånings trähus med sockel av natursten och faluröd förvandringspanel. Glasveranda med snickarglädje på husets östra sida. Taket är täckt med tegel.

En av de äldre bevarade små, faluröda stugorna som ligger utmed den gamla landsvägen.

444
LUND 1:22, Hantverksgatan 11

1½-vånings timrat bostadshus från början på 1900-talet. Sockel i huggen granit och fasad med faluröd lockläktpanel med vita snickerier. Taket är täckt med korrugerad grå plåt. På tomten finns även ett falurött uthus.

Välbevarat, timrat, panelklätt bostadshus från 1900-talets början.

445
LUND 1:40, Hantverksgatan 5

1½-vånings bostadshus med sockel av huggen granit och slaggsten. Fasad med ljusgrön lockläktpanel. Fina fönsteromfattningar och en glasveranda, rikt dekorerad med snickarglädje och spröjsar. Taket är täckt med tegel och plåt. Huset är i dåligt skick.

Panelklätt bostadshus med äldre karaktär och välarbetade snickerier. .

446
LUND 1:70, Storgatan 13

Tvåvånings bostadshus i trä med faluröd lockläktpanel och vita omfattningar. Balkong och veranda i två våningar. Fönstren har spröjsad överdel. Taket är täckt med falsad, röd plåt. På tomten finns även ett äldre falurött uthus

Falurött bostadshus med sin äldre karaktär väl bevarad.

447
LUND 1:89, Hantverksgatan 7

F.d. jordbruksanläggning med timrat bostadshus från 1892, i 1½ våning, med vitmålad lockläktpanel och tegeltäckt tak. På tomten finns också ladugård, tvättstuga, kycklinghus och jordkällare. Boningshuset har en fin glasveranda mot söder.


Välbevarad f.d. jordbruksanläggning med byggnader för olika funktioner.

448
SUND 1:2, Verkstadsgatan 7

1½-vånings trävilla med sockel av tuktad granit och fasad med faluröd lockläktpanel. Fönstren är original med småspröjsad överdel och även dörrarna är ursprungliga. På tomten finns också ett falurött, äldre uthus.

Mycket välbevarad trävilla, med ursprungliga fönster och dörrar.

Väse södra



kulturhistoriskt värdefull byggnad

kulturhistoriskt värdefull miljö

miljöer

M42
ARNÖVÄGEN

Utmed och omkring Arnövägen finns äldre bostadsbebyggelse och här ligger även det gamla mejeriet, sedemera vattenfabriken. En miljö med äldre karaktär.



Hammar 1:102



Hammar 1:135, uthus med bostadsrum

byggnader

449
BOTTENVIK 1:13, Storgatan 49
Skolan

Skolbyggnad i 1½ våning från 1928, med ljusgul spritputsad fasad och taket täckt med grön korrugerad plåt. Vid skolan ligger även två mindre hus, ett i samma utförande som skolbyggnaden, det andra en faluröd förrådsbyggnad.

Mycket fin skolbyggnad från 1928, med välbevarad exteriör. En monumentalbyggnad i Väse.

450
BOTTENVIK 1:15, Storgatan 54

1½-vånings trävilla från 1938 med faluröd lockläktpanel och tegeltäckt brutet tak. På tomten finns även ett falurött uthus.

Tidstypisk trävilla från 1938, exteriört bevarad i ursprungligt skick.

451
HAMMAR 1:6, Storgatan 33
Ordenshus

Ordenshus i 1½ våning med faluröd lockläktpanel och vita omfattningar. Huset har ett speciellt utseende med en enkel sirlig utsmyckning i gavelspetsarna. Taket är täckt med korrugerad plåt.

Välbevarat ordenshus som ligger på en väl exponerad hörntomt.

452
HAMMAR 1:49, Storgatan 40

F.d. bostads- och affärshus i 1½ våning. Byggnaden är från slutet av 1800-talet, har gråmålad lockläktpanel, tegeltäckt tak, och ligger alldeles utmed vägkanten.

Byggnaden har trots förändringar sin äldre karaktär bevarad.

453
HAMMAR 1:102, Arnövägen 4

Tvåvånings trävilla från 1930-talet. Fasaden är reveterad och spritputsad i gul avfärgning med vita omfattningar. Taket är täckt med tegel. På tomten finns även ett garage-uthus i liknande utförande.

Välbevarad pampig villa från 1930-talet.

454
HAMMAR 1:135, Storgatan 42

Timrat, 1½-vånings bostadshus från 1892. Fasaden är klädd med gulmålad lockläktpanel med vita omfattningar. Fin portal med pardörrar. Taket är täckt med tegel. Ett falurött uthus med bostadsrum är en viktig del av anläggningen.

Panelklätt, timrat bostadshus vars karaktär är väl bevarad.

455
HAMMAR 1:139, Lillängsgatan 5


F.d. jordbruksfastighet. Boningshus i 1½ våning, från 1913, med röd lockpanel och vita omfattningar. Brutet tegeltäckt tak. Ekonomibyggnaderna är ihopbyggda i vinkel, med ladugårdsdelen i tegel och ladan i trä. Byggnaderna bildar en gårdsplan som är omsluten på tre sidor.

Välbevarad, mindre lantgård med byggnader med olika funktioner. Alla hus har sin ursprungliga karaktär bevarad.

456
VÄSE 1:1, Norra Järnvägsgatan 2
Järnvägsstationen

F.d. stationsbyggnad från 1868 i 1½ våning, uppförd i rött tegel. Taket är täckt med tvåkupigt tegel. Mitt emot stationsbyggnaden ligger ett timrat godsmagasin med faluröd förvandringspanel. Något österut ligger ytterligare ett magasin med faluröd slät panel.


Tidstypisk och välbevarad stationsbyggnad, viktig med tanke på den stora betydelse järnvägen haft för ortens utveckling.


ÄLVSBACKA S:N
NYEDS S:N
Ö.F.
NORS S:N
GRAVA S:N
ALSTERS S:N
VÄSE S:N
Ö. FAGELVIKS S:N
KARLSTAD
SEGERSTADS S:N

LANDSBYGDEN

- Alsters socken
- Grava socken
- Karlstad
- Nors socken
- Nyeds socken
- Segerstads socken
- Väse socken
- Älvsbacka socken
- Ö:a Fågelviks socken

Alsters socken



kulturhistoriskt värdefull miljö

miljöer

M43
ALSTERDALEN

M44
BJURERUD

M45
FORSNAS-ROTNÄS

M46
ÅS

byggnader

457
ALSTER 3:1
Alsters kyrka

458
ALSTRUM 1:2

459
ALSTRUM 5:1
Alstrums gård

460
BERGSÄNG 1:20
Bergsäng

461
BJURERUD 1:16
Bjurerud

462
BJÖRBY 1:21
Runamo

463
BJÖRBY 2:1
Björby gård

464
BYN 3:1
Byns gård

465
GLÄNNE 1:1

466
GRÄSÅS 1:2

467
GRÄSÅS 1:39
Paris

468
GRÄSÅS 1:39

469
GUNNERUD 1:1
Gunneruds herrgård

Fråga väckt om byggnads-
minnesförklaring den
19 mars 1979.

470
HULT 1:8
skvaltkvarn

471
HÖJA 1:35
Villa Altona

472
HÖJA 1:68
Höja gård

473
HÖSSERUD 1:2
Hösserudskullen

474
KÄRNE 1:9
Kärnberget

475
LINDRÅGEN 1:5

476
LÅNGENÄS 1:4

477
LÅNGENÄS 1:24
Lyckan

478
MOSSTORP 2:1

479
NORRA FORSNÄS 1:2
Forsnäs såg

480
NORRA FORSNÄS 2:1
Norra Forsnäs

481
PRÄSTGÅRDEN 1:3

482
PRÄSTGÅRDEN 1:16

483
SAMSTORP 2:1

484
SKACKLERUD 1:7

485
SNÄRSTAD 1:31

486
SNÄRSTADSTORP 1:15
ordenshus

487
SNÄRSTADSTORP 1:16

488
SNÄRSTADSTORP 1:20

489
STEFFENSMINNE 1:2, 1:3
Majudden

490
SVEDENÄS 1:13
herrgård

491
SÄTTER 1:1

492
SÖDRA FORSNÄS 1:9
Hultbråten

493
TÄLLERUD 1:2

494
ULVSBYN 1:19
f.d. skola

495
ULVSBYN 1:62

496
ÅS 2:1

497
ÅS 3:1


498
ÅSTORP 1:11

499
ÅSTORP 1:15
Ulvsby station

500
ÅSTORP 1:30
banvaktboställe

501
ÖJERING 1:1

Grava socken



kulturhistoriskt värdefull miljö

miljöer

M47
GRAVA KYRKA

M48
ÄNGEBÄCK

byggnader

502
ALMAR 1:1
Karlsborg

503
ALMAR 1:1
Prästgården

504
GERSTAD 2:2

505
HYNBOHOLM 2:1
Hynboholms gård

506
JÄRPETAN 1:6
Norra Järpetan

507
KÄRNE 1:18
f.d. översteboställe

508
NORRA GRAVA 1:2

509
NORRA GRAVA 1:8

510
NORRA GRAVA 1:22

511
NORRA HÄRTSÖGA 1:10

512
RUD 1:17
"Fly"

513
RUD 1:79

514
RUD 1:109
"Broa"

515
SKÄRE 1:1
Herrgården

516
SÖDRA GRAVA 1:6
Grava kyrka


517
TOLLERUD 1:1

518
VÄLE 1:34

519
VÄSTRA TOLERUD 1:1

520
ÄNGEBÄCK 2:1
"Där nole"

Karlstad



kulturhistoriskt värdefull miljö

miljöer

ALSTERDALEN se sid 127

byggnader

521
STG 2803, 2804, 2805
Edsgatans gård

522
STG 3185
Gunnerud

523
STG 3197
Alster I


524
STG 3197
Alster III

525
STG 3247
Alsters herrgård

Byggnadsminne den
25 april 1968.

526
STG 3357
f.d. Edsgatans station

Nors socken



kulturhistoriskt värdefull miljö

miljöer

M49
HÖGLUNDA

M50
NORS KYRKA OCH PRÄSTGÅRD

M51
SMEDSTAD

M52
TROSSNÄS ÖVNINGSFÄLT

byggnader

527
BRYNGELSERUD 1:53

528
HÖGLUNDA 1:49
Höglunda herrgård

Byggnadsminne den
5 mars 1970.

529
KYRKOGÅRDEN 1:1
Nors kyrka

530
LILLNOR 1:2

531
MON 1:1

532
NOR 1:1
prästgård

Fråga väckt om byggnads-
minnesförklaring den
21 oktober 1980.

533
NOR 1:9
hembygdsgård

534
NORSBORG 1:1

535
OLSÄTER 1:1
f.d. länsmansboställe med
magasin/häkte

536
RIS 1:3
Ris

537
RUDSTA 1:21
Klubberud

538
RUDSTA 1:24

539
RUDSTA 1:60

540
RUDSTA 1:75
f.d. skola

541
SMEDSTAD 1:43


542
TROSSNÄS 7:5
Trossnäs läger

543
TROSSNÄS 10:1
Trossnäs gård

544
VARPNÄS 1:2
Varpnäs gård

545
ÖSTRA MELLBYN 2:2
Nybyggerud

Nyeds socken



kulturhistoriskt värdefull miljö

miljöer

M53
ACKSJÖN

M54
DUVENÄS

M55
HEDÅS-AMBJÖRBYN

M56
MOSSERUD

M57
SLÄNGSERUDSTORP

M58
ÄSTORP

byggnader

546
AMBJÖRBYN 1:12
samlingshus

547
AMBJÖRBYN 1:13

548
AMBJÖRBYN 1:18

549
BACKA 2:3
ålderdomshem

550
BERGSTORP 1:2

551
BERGSTORP 1:4

552
BJÖRKETORP 1:36
Norra Björketorp

553
BORSERUD 1:26
Borseruds missionshus

554
BORSERUD 1:125, 3:1
Blombacka bruk, kraft-
station

555
BORSERUD 3:4
Stenbacka

556
BORSERUD 3:5, HÖGÅSEN 1:1
Högåsens gård

557
BORSERUD 3:21
N Amerika, Kartkullen

558
DUVENÄS 1:4

559
DUVENÄS 1:19, 1:22

560
ED 1:5
Edsskogen

561
ED 1:28
Edet

562
FAGERÅSHÖJD 1:37

563
FAGERÅSHÖJD 1:87

564
FASTERUD 1:19
f.d. skola

565
FASTERUD 1:25

566
FORSNÄS 1:17
Lindfors gård

567
FÄRNSVIKEN 1:40

568
FÄRNSVIKEN 1:47
Örtensborg

569
FÖSKE 1:34
missionshus

570
GAPERUD 1:10

571
GAPERUD 1:20

572
GÄLLSERUD 1:2

573
HEDÅS 1:90
f.d. lanthandel

574
HEDÅS 1:112

575
HEDÅS 1:125 m.fl.

576
HEDÅS 1:126

577
HEDÅS 1:129

578
HEDÅS 1:132
Krön

579
HEDÅS 1:133

580
HULTEBY 2:1
prästgård

581
HULTEBY 2:20
Sandbäcken

582
HULTEBY 4:28

583
HÖKEBROHAMMAR 1:12
skola

584
JONSBYN 1:7
Torpet

585
JONSBYN 1:24

586
JONSBYN 1:28

587
KRAKERUD 1:34

588
KRAKERUD 1:37
Krakeruds gård

589
KRAKERUD 2:1
banvaktsstuga

590
MOSSERUD 1:30

591
NORRA NORUM 3:1
Norums gård

592
NORRA RÄDOM 1:65

593
NYED 4:1
Nyeds kyrka

594
NÄS 1:4 A
Berget

595
NÄS 1:42
Föskeds herrgård

596
NÄS 2:2
fattiggård
textilfabrik

597
REPARETORP 1:29

598
REPARETORP 1:89
Folkets hus i Lindfors

599
SKINNARETORP 1:10, 1:11

600
SLÄNGSERUDSTORP 1:5

601
SOLBERG 2:1

602
SUTTERHÖJDEN 1:56
"Där väster"

603
SVENSERUD 1:18
missionshus

604
SVENSERUD 1:24, 1:28
Bäckelids skola

605
SÖDRA RÄDOM 3:40
Övre Haga

606
SÖDRA RÄDOM 3:54
boningshus med f.d. affär

607
SÖDRA RÄDOM 3:78
Råums missionshus

608
UPPERUD 1:8

609
UPPERUD 1:36
hembygdsgård


610
UPPERUD 1:124

611
VÄSTRA ACKSJÖN 1:18

612
VÄSTRA ACKSJÖN, samfällighe
"Källarkammern"

613
ÖSTRA ACKSJÖN 1:9
Acksjöns bönhus

Segerstads socken



kulturhistoriskt värdefull miljö

miljöer

M59
HANEVIK

M60
STORA AXELÖN

M61
SEGERSTAD BY-EDSBERG

M62
ÄRSÅS-ALGUSTAD-PRÄSTBOL

byggnader

614
ALGUSTAD 1:2

615
BRÄTE 1:2

616
KYRKOGÅRDEN 1:1
Segerstads kyrka, gravkapell

617
MELLAN SEGERSTAD 1:16
skolhus

618
MELLAN SEGERSTAD 2:1

619
MELLAN SEGERSTAD 5:1

620
NORRA EDSBERG 1:5
Norra Edsberg

621
NORRA SEGERSTAD 2:1
Skarpen

622
SÖDRA EDSBERG 1:4
Prästgården

623
SÖDRA EDSBERG 2:1

624
SÖDRA SEGERSTAD 1:15


625
SÖDRA SEGERSTAD 1:15
Hagen

626
SÖDRA SEGERSTAD 2:1

627
VÄSTRA KÄRRA 1:2

628
ÖSTRA KÄRRA 1:10
Jägartorpet

Väse socken



kulturhistoriskt värdefull miljö

miljöer

M63
GLUMSERUD

M64
NORRA MON

M65
VÄSE

byggnader

629
BERG 3:1
Kolbotten

630
BJÖRKVIK 1:1

631
BUXERUD 1:12

632
BÄCK 1:2
Bäck

633
BÄCKELID 1:38
Lilla Bäckelid

634
FAXSTAD 1:16
skola

635
GLUMSERUD 4:65
f.d. lärarbostad

636
GLUMSERUD 4:1D7
Ölmhults missionshus

637
GLUMSHAMMAREN 3:10
Glumshammars missionshus

638
GLUMSHAMMAREN 4:1

639
GRÄSÅS 1:54

640
HAMMAR 1:31
Hammars herrgård

Byggnadsminne den
5 augusti 1968.

641
HEDETÅNGEN 1:6
Hedetångens missionshus

642
HEDETÅNGEN 3:1
Fridhem, affär

643
HOVLANDA 2:3, 2:4

644
HULTSBERG 1:1

645
KARSVALLA 6:1

646
KLOCKAREGÅRDEN 1:1
Klockarbostället

647
KYRKOGÅRDEN 1:1, PRÄSTGÅRDEN 1:1
Väse kyrka och kyrkstallar

648
LAGGAREGÅRDEN 1:4

649
LUND 6:1
Lundås

650
LÄMPENSHÅLAN 1:3
Hybelejstugan,
hembygdsgård

651
LÖVHÖJDEN 1:50
"Hoppet"

652
LÖVÅS 1:2

653
MO 1:8
skola

654
MO 1:11
Kullen

655
MÖLNTORP 1:1
Hembygdsgård

656
NORENBERG 1:2
Ölmbäcksstugan

657
NORRA MYROM 1:14

658
PRÄSTGÅRDEN 1:1
Ås prästgård

Byggnadsminne den
16 januari 1969.

659
PRÄSTGÅRDEN 1:1
Prästgårdsåsen

660
PRÄSTGÅRDEN 1:3
Högbacka

661
RUD 1:13

662
RÖDMOSSEN 1:24
Nergården

663
RÖR 1:3

664
SILKESTA 1:19
Silkesta skola

665
SILKESTA 1:52

666
SKOGSBERG 1:42, 1:43
Skogsbergs gård

667
SÖRE 1:5

668
TORSGÅRDEN 4:1

669
TÅGÅS 1:63

670
VIBERG 2:2
Rosenlund

671
VÄSTRA VE 1:5
f.d. kronofogdebostället

Byggnadsminne den
30 juni 1970.

672
VÄSTRA VE 4:1
boningshus och f.d. affär

673
ÅSEN 1:6
Kungsbacka skola

674
ÅSEN 1:17
Södra Åsen


675
ÖLMHULTS SKOLA 1:1 OCH 1:2
skola och lärarbostad

676
ÖLMSKOG 1:2
Ölmskogs gård

677
ÖLMSKOG 1:12
Jannelund

678
ÖNA 1:7
Öna skola

Älvsbacka socken



kulturhistoriskt värdefull miljö

miljöer

M66
LERSJÖN-STENÄSEN

M67
NORDVIKEN

M68
TORSKED

M69
ÖRTENÄS

M70
ÖSTANÄS

byggnader

679
GRÄSMÅNGEN 1:4
Vilhelmsnäs

680
GRÄSMÅNGEN 1:7
Finntorp

681
HÖGBERG 1:3

682
KYRKOGÅRDEN 1:1
Älvsbacka kyrka

683
LERSJÖN 1:16, 1:9
Östabäcken

684
LERSJÖN 2:2
prästgård

685
MJÖNÄS 1:8
"Där sör"

686
MJÖNÄS 1:9
"Nol i Mjönäs"

687
MJÖNÄS 1:11
"Där fram"

688
NORDVIKEN 1:14

689
NORDVIKEN 1:14
Norra Vikens herrgård

690
NORDVIKEN 1:38

691
NORDVIKEN 1:41

692
NÄSTORP 1:4

693
STENVIKEN 1:9
Ängen

694
STENVIKEN 1:12
Udden

695
STENÄSEN 1:10

696
STENÄSEN 1:14
missionshus

Byggnadsminne den
19 februari 1979.

697
STENÄSEN 1:19

698
STENÄSEN 1:38
Östra Nygården

699
SUND 1:42

700
SUND 1:44
Sundängarna

701
SUND 1:49

702
TORSKED 1:22

703
TORSKED 1:23

704
TORSKED 1:28
hembygdsgård

705
TORSKED 1:29

706
ÄLVSBACKA 1:3
ordenshus för IOGT

707
ÄLVSBACKA 1:4
f.d. handelsbod

708
ÄLVSBACKA 1:5
f.d. skogvaktarbostad

709
ÄLVSBACKA 1:6, 1:7
"Södra och Norra Halla"

710
ÄLVSBACKA 1:11
"Plåthammaren"

711
ÖRTENÄS 1:12
"Tömta"

712
ÖRTENÄS 1:30

713
ÖRTENÄS 1:61

714
ÖRTENÄS 1:64


715
ÖRTENÄSTORP 1:6, 1:9, 1:10
Skallåsens skola med lärarbostad

716
ÖSTANÄS 1:4
f.d. Älvsbacka bruk

717
ÖSTANÄS 1:9
f.d. mjölnarbostad

718
ÖSTANÄS 1:10
f.d. förvaltarbostad åt
Älvsbacka bruk

Ö. Fågelviks socken



kulturhistoriskt värdefull miljö

miljöer

M71
BÄCK-BÖJ

M72
SPÅNGA-BJÖRKA-AVERSTAD

byggnader

719
AVERSTAD 3:14
Österstugan

720
AVERSTAD 3:35

721
BJÖRKA 1:2

722
BOBERG 1:13

723
BUSTERUD 1:9

724
BÄCK 1:32

725
BÖJ 1:19
missionshus

726
FLATVIK 1:20
missionshus

727
GRÄN 1:38

728
HULT 1:16

729
KAPPSTAD 1:8
Mosshalsen

730
KYRKOGÅRDEN 2:1
Östra Fågelviks kyrka

731
LUND 1:6
Hagalund

732
MOSSERUD 1:11
skola

733
MOTORP 1:13

734
RUD 1:94

735
RÖRSVIK 1:11
Lugnet

736
RÖRSVIK 1:27
missionshus

737
SPÅNGA 1:51
f.d. ålderdomshem

738
SPÅNGA 2:1

739
STAVNÄS 1:39

740
VÅNG 1:2 C

BYGGNADSMINNEN

Byggnader i enskild ägo eller tillhörande kommun eller annan menighet kan förklaras för byggnadsminnen enligt 1960 års byggnadsminneslag.

befintliga

ALMEN 15, Karlstad
Geijerska, fd Flachska gården

ALMEN 19, Karlstad
Doktorsgården

ALMEN 19, Karlstad
Landshövdingegården

GÄDDAN 9, Karlstad
Grevgården

STG 1413, Karlstad
Värmlands Museum

STG 3247, Karlstad
Alsters herrgård

HÖGLUNDA 1:51, Nor
Höglunda herrgård

HAMMAR 1:31, Väse
Hammars herrgård

PRÄSTGÅRDEN 1:1, Väse
Ås prästgård

VÄSTRA VE 1:5, Väse
fd kronofogdeboställe

STENÅSEN 1:14, Älvsbacka
Missionshus

föreslagna

FALKEN 8, Karlstad
Tingvallagymnasiet

GÄDDAN 12, Karlstad
Pihlgrensgården
(fråga väckt)

KARLSVIK 1, Karlstad
Frimurarlogen

NEGERN 1, Karlstad
Betlehemskyrkan

STG 1457, Karlstad
Teatern

TRÄDGÅRDEN 1, Karlstad
Orangeriet

VÄNERSHOV 10, Karlstad
Expositionshuset

ÅRBÄCK 3:1, Nor
Skolan

BJÖRKNÄS 1:144 och 1:145, Ö Fågelvik
Bostadshus

BUSTERUD 1:14, Ö Fågelvik
Bostadshus

ÖSTRA TORP 1:157, Grava
Akrevillan

ÄLVENÄS 2:1, Nor
Magasin

GUNNERUD 1:1, Alster
Gunneruds herrgård
(fråga väckt)

NOR 1:1, Nor
Prästgården
(fråga väckt)

BYGGNADSMINNESMÄRKEN

1960 års byggnadsminneslag kan ej tillämpas på byggnader i statlig ägo, dessa kan dock på riksantikvarieämbetets förslag och efter regeringens beslut upptas i förteckning över byggnadsminnesmärken och åtnjuter då ett likartat skydd.

befintliga

FALKEN 8, Karlstad
Gamla gymnasiet

UDDEN 1, Karlstad
Biskopsgården

STG 3555, Karlstad
Sandbäckens gård

föreslagna

BILAN 1, Karlstad
Fängelset

FÖRTECKNING

Förteckningen omfattar de byggnader som i sig är kulturhistoriskt värdefulla, ej de som enbart ingår som en del av en kulturhistoriskt värdefull miljö.

A

ALBERT 4, Karlstad
ALGUSTAD 1:2, Segerstad
ALINDA 8, Karlstad
ALMAR 1:1, Grava
ALMEN 15, Karlstad
ALMEN 19, Karlstad
ALSTER 3:1, Alster
ALSTRUM 1:2, Alster
ALSTRUM 5:1, Alster
AMBJÖRBYN 1:12, Nyed
AMBJÖRBYN 1:13, Nyed
AMBJÖRBYN 1:18, Nyed
AVERSTAD 3:14, Ö Fågelvik
AVERSTAD 3:35, Ö Fågelvik

B

BACKA 2:3, Nyed
BALDER 1, Karlstad
BALDER 12, Karlstad
BERG 3:1, Väse
BERGSTORP 1:2, Nyed
BERGSTORP 1:4, Nyed
BERGSÄNG 1:20, Alster
BILAN 1, Karlstad
BJURERUD 1:16, Alster
BJÖRBY 1:21, Alster
BJÖRBY 2:1, Alster
BJÖRKA 1:2, Ö Fågelvik
BJÖRKEN 2, Karlstad
BJÖRKEN 5, Karlstad
BJÖRKEN 6, Karlstad
BJÖRKETORP 1:36, Nyed
BJÖRKNÄS 1:49, Ö Fågelvik
BJÖRKNÄS 1:61, Ö Fågelvik
BJÖRKNÄS 1:62, Ö Fågelvik
BJÖRKNÄS 1:70, 1:149, 1:166, 1:188
1:256, Ö Fågelvik
BJÖRKNÄS 1:71, Ö Fågelvik
BJÖRKNÄS 1:83, Ö Fågelvik
BJÖRKNÄS 1:87, Ö Fågelvik
BJÖRKNÄS 1:101, Ö Fågelvik
BJÖRKNÄS 1:122, Ö Fågelvik
BJÖRKNÄS 1:134, Ö Fågelvik
BJÖRKNÄS 1:144, 1:145, Ö Fågelvik
BJÖRKNÄS 1:211, Ö Fågelvik
BJÖRKNÄS 1:214, Ö Fågelvik
BJÖRKNÄS 1:263, Ö Fågelvik
BJÖRKNÄS 1:315, Ö Fågelvik
BJÖRKNÄS 1:415, Ö Fågelvik
BJÖRKNÄS 1:453, Ö Fågelvik
BJÖRKVIK 1:1, Väse
BJÖRNEN 4, Karlstad
BJÖRNEN 5, Karlstad
BJÖRNEN 13, Karlstad
BOBERG 1:13, Ö Fågelvik
BORRET 6, Karlstad
BORSERUD 1:26, Nyed
BORSERUD 1:125, 3:1, Nyed
BORSERUD 3:4, Nyed
BORSERUD 3:5, HÖGÅSEN 1:1, Nyed

BORSERUD 3:21, Nyed
BOTTENVIK 1:13, Väse
BOTTENVIK 1:15, Väse
BRYGGAREN 6, Karlstad
BRYNGELSERUD 1:53, Nor
BRÅTE 1:2, Segerstad
BUSTERUD 1:9, Ö Fågelvik
BUSTERUD 1:15, Ö Fågelvik
BUSTERUD 1:144, Ö Fågelvik
BUXERUD 1:12, Väse
BYN 3:1, Alster
BÅRUM LILLA 1:3, Nor
BÅRUM LILLA 1:8, Nor
BÅRUM LILLA 1:15, Nor
BÅRUM LILLA 1:53, Nor
BÄCK 1:2, Väse
BÄCK 1:32, Ö Fågelvik
BÄCKELID 1:38, Väse
BÄVERN 2, Karlstad
BÄVERN 3, Karlstad
BÄVERN 4, 6, Karlstad
BÄVERN 8, Karlstad
BÖJ 1:19, Ö Fågelvik

C

CASTOR 4, Karlstad
CASTOR 5, Karlstad
CASTOR 6, Karlstad
CASTOR 7, Karlstad
CERES 1, Karlstad

D

DOMAREN 1, Karlstad
DOMAREN 2, 3, Karlstad
DOMAREN 4, Karlstad
DOMAREN 5, 6, Karlstad
DOMAREN 7, Karlstad
DOMAREN 10, Karlstad
DOMAREN 11, Karlstad
DRAKEN 5, Karlstad
DRAKEN 6, Karlstad
DRUVAN 1, Karlstad
DRUVAN 2, Karlstad
DUVAN 4, Karlstad
DUVAN 8, Ö Fågelvik
DUVENÄS 1:4, Nyed
DUVENÄS 1:9, 1:22, Nyed

E

ED 1:5, Nyed
ED 1:28, Nyed
EDSVALLA 1:2, Nor
EDSVALLA 1:3, Nor
EDSVALLA 1:5, Nor
EDSVALLA 1:6, Nor
EDSVALLA 1:34, Nor
EDSVALLA 1:37, Nor
EKORREN 9, Karlstad
EKORREN 11, Karlstad
ENHÖRNINGEN 2, Karlstad
ENHÖRNINGEN 3, 4, Karlstad
ENHÖRNINGEN 6, Karlstad
ENHÖRNINGEN 9, Karlstad

F

FAGERÅSHÖJD 1,37, Nyed
FAGERÅSHÖJD 1:87, Nyed
FALKEN 8, Karlstad
FASTERUD 1:19, Nyed

FASTERUD 1:25, Nyed
FAXSTAD 1:16, Väse
FLATVIK 1:20, Ö Fågelvik
FORSNÄS 1:17, Nyed
FÄRNSVIKEN 1:40, Nyed
FÄRNSVIKEN 1:47, Nyed
FÖSKE 1:34, Nyed

G

GAPERUD 1:10, Nyed
GAPERUD 1:20, Nyed
GERSTAD 2:2, Grava
GJUTAREN 1, Karlstad
GLASBERGET 3, Karlstad
GLUMSERUD 4:65, Väse
GLUMSERUD 4:107, Väse
GLUMSHAMMAREN 3:10, Väse
GLUMSHAMMAREN 4:1, Väse
GLÄNNE 1:1, Alster
GRAVA 2:5, Grava
GRODAN 1, Karlstad
GRODAN 8, Karlstad
GRODAN 9, Karlstad
GRUVAN 10, Karlstad
GRÄN 1:38, Ö Fågelvik
GRÄSMÅNGEN 1:4, Älvsbacka
GRÄSMÅNGEN 1:7, Älvsbacka
GRÄSÅS 1:2, Alster
GRÄSÅS 1:39, Alster
GRÄSÅS 1:54, Väse
GRÄVLINGEN 3, Karlstad
GUNNERUD 1:1, Alster
GÄDDAN 6, Karlstad
GÄDDAN 7, Karlstad
GÄDDAN 8, Karlstad
GÄDDAN 9, Karlstad
GÄDDAN 12, Karlstad
GÄLLSERUD 1:2, Nyed

H

HAMMAR 1:6, Väse
HAMMAR 1:31, Väse
HAMMAR 1:49, Väse
HAMMAR 1:58, Väse
HAMMAR 1:73, Väse
HAMMAR 1:102, Väse
HAMMAR 1:133, Väse
HAMMAR 1:135, Väse
HAMMAR 1:139, Väse
HEDETÅNGEN 1:6, Väse
HEDETÅNGEN 3:1, Väse
HEDÅS 1:90, Nyed
HEDÅS 1:112, Nyed
HEDÅS 1:125 m fl, Nyed
HEDÅS 1:126, Nyed
HEDÅS 1:129, Nyed
HEDÅS 1:132, Nyed
HEDÅS 1:133, Nyed
HEIMDAL 1, Karlstad
HEIMDAL 2, Karlstad
HEIMDAL 4, Karlstad
HEIMDAL 10, Karlstad
HEIMDAL 11, Karlstad
HERRÖN 1:11, Ö Fågelvik
HOVLANDA 2:3, 2:4, Väse
HUGIN 7, Karlstad
HULT 1:8, Alster
HULT 1:16, Ö Fågelvik
HULTEBY 2:1, Nyed
HULTEBY 2:20, Nyed
HULTEBY 4:28, Nyed
HULTSBERG 1:1, Väse
HYBELEJEN 16, Karlstad

HYNBOHOLM 2:1, Grava
HÖDER 2, Karlstad
HÖDER 3, Karlstad
höder 4, Karlstad
HÖDER 5, Karlstad
HÖDER 6, Karlstad
HÖDER 12, Karlstad
HÖGBERG 1:3, Älvsbacka
HÖGLUNDA 1:9, Nor
HÖGLUDNA 1:40, Nor
HÖGLUNDA 1:41, 1:62, Nor
HÖGLUNDA 1:43, 1:64, Nor
HÖGLUNDA 1:49, Nor
HÖGLUNDA 1:67, nor
HÖGLUNDA 1:86, Nor
HÖGLUNDA 1:90, Nor
HÖGLUNDA 1:198, Nor
HÖGLUNDA 1:250, Nor
HÖGLUNDA 1:256, Nor
HÖGLUNDA 1:257, Nor
HÖGLUNDA 1:316, Nor
HÖGLUNDA 1:318, Nor
HÖGLUNDA 7:1, Nor
HÖJA 1,35, Alster
HÖJA 1:68, Alster
HÖKEBROHAMMAR 1:12, Nyed
HÖKEN 1, Karlstad
HÖKEN 7, Karlstad
HÖSSERUD 1:2, Alster

I

IDUN 4, Karlstad
IDUN 5, Karlstad
IDUN 14, Karlstad
IDROTTSMANNEN 18, Karlstad
ILANDA 1:1, Grava

J

JONSBYN 1:7, Nyed
JONSBYN 1:24, Nyed
JONSBYN 1:28, Nyed
JUPITER 21, Karlstad
JÄGAREN 8, Karlstad
JÄRPETAN 1:6, Grava
JÄRVEN 24, Karlstad
JÄRVEN 25, Karlstad
JÄRVEN 27, Karlstad

K

KAPPSTAD 1:8, Ö Fågelvik
KARLSVIK 1, Karlstad
KARLSVIK 4, Karlstad
KARSVALLA 6:1, Väse
KATEDERN 4, Karlstad
KAVALJEREN, Karlstad
KILEN 2, Karlsta
KILEN 5, Karlstad
KILEN 8, Karlstad
KILEN 9, Karlstad
KILEN 10, Karlstad
KILEN 11, Karlstad
KILEN 12, Karlstad
KILEN 13, Karlstad
KILEN 14, Karlstad
KILEN 15, Karlstad
KILEN 16, Karlstad
KILEN 17, Karlstad
KILEN 18, Karlstad
KILEN 19, Karlstad
KILEN 20, Karlstad

KILEN 21, Karlstad
KILEN 22, Karlstad
KLOCKAREGÅRDEN 1:1, Väse
KORNET 6, Karlstad
KRAKERUD 1:34, Nyed
KRAKERUD 1:37, Nyed
KRAKERUD 2:1, Nyed
KVARNEN 7, Karlstad
KVISTEN 7, Karlstad
KYRKOGÅRDEN 1:1, Älvsbacka
KYRKOGÅRDEN 1:1, Nor
KYRKOGÅRDEN 1:1, PRÄSTGÅRDEN 1:1, Väse
KYRKOGÅRDEN 1:1, Segerstad
KYRKOGÅRDEN 2:1, Ö Fågelvik
KÄRNE 1:9, Alster
KÄRNE 1:18, Grava
KÄRVEN 1, Karlstad
KÄRVEN 7, Karlstad

L

LAGGAREGÅRDEN 1:4, Väse
LANTMÄTAREN 4, Karlstad
LANTMÄTAREN 5, Karlstad
LAXEN 1, Karlstad
LAXEN 5, Karlstad
LEKTORN 2, Karlstad
LERSJÖN 1:16, 1:9, Älvsbacka
LERSJÖN 2:2, Älvsbacka
LILJAN 1, 2, Karlstad
LILJAN 4, Karlstad
LILJAN 7, Karlstad
LILLNOR 1:2, Nor
LINDRÅGEN 1:5, Alster
LINJEN 1:1, Nor
LINJEN 2:1, Nor
LINJEN 3:1, Nor
LINJEN 13:1, Nor
LINJEN 14:1, Nor
LINJEN 15:1, Nor
LINJEN 27:1, Nor
LINJEN 27:2, 27:3, Nor
LINJEN 28:1, 28:4, Nor
LINJEN 28:2, 28:3, Nor
LODJURET 8, Karlstad
LOKE 1, Karlstad
LOKE 4, Karlstad
LOKFÖRAREN 5, Karlstad
LOKFÖRAREN 7, Karlstad
LUND 1:6, Ö Fågelvik
LUND 1:16, Väse
LUND 1:20, Väse
LUND 1:21, Väse
LUND 1:22, Väse
LUND 1:40, Väse
LUND 1:70, Väse
LUND 1:89, Väse
LUND 6:1, Väse
LUNGVIK 1:5, Ö Fågelvik
LUNGVIK 1:80, Ö Fågelvik
LÅNGENÄS 1:4, Alster
LÅNGENÄS 1:24, Alster
LÄMPESHÅLAN 1:3, Väse
LÄRAREN 5, Karlstad
LÖVHÖJDEN 1:50, Väse
LÖVÅS 1:2, Väse

M

MARS 19, Karlstad
MASKINISTEN 3, Karlstad
MASKINISTEN 12, Karlstad
MASKINISTEN 22, Karlstad
MELLAN SEGERSTAD 1:16, Segerstad

MELLAN SEGERSTAD 2:1, Segerstad
MELLAN SEGERSTAD 5:1, Segerstad
MERKURIUS 1, Karlstad
MERKURIUS 4, Karlstad
MERKURIUS 5, Karlstad
MERKURIUS 6, Karlstad
MERKURIUS 7, Karlstad
MIMER 4, Karlstad
MINERVA 1, Karlstad
MINERVA 2, Karlstad
MINERVA 7, Karlstad
MINERVA 10, Karlstad
MJÖNÄS 1:8, Älvsbacka
MJÖNÄS 1:9, Älvsbacka
MJÖNÄS 1:11, Älvsbacka
MO 1:8, Väse
MO 1:11, Väse
MOLKOM 1:19, Nyed
MOLKOM 1:55, 1:70, Nyed
MOLKOM 1:58, Nyed
MOLKOM 1:68, Nyed
MOLKOM 1:79, Nyed
MOLKOM 1:120, Nyed
MOLKOM 1:136, Nyed
MOLKOM 1:140, Nyed
MOLKOM 1:142, Nyed
MOLKOM 1:149, Nyed
MOLKOM 1:153, Nyed
MOLKOM 1:154, Nyed
MOLKOM 1:174, Nyed
MOLKOM 1:185, 1:186, Nyed
MOLKOM 1:188, Nyed
MOLKOM 1:209, Nyed
MOLKOM 1:216, Nyed
MOLKOM 1:246, Nyed
MOLKOM 1:247, Nyed
MOLKOM 1:290, Nyed
MOLKOM 1:294, Nyed
MOLKOM 1:418, Nyed
MOLKOM 1:431, Nyed
MOLKOM 1:443, Nyed
MON 1:1, Nor
MONITORN 2, Karlstad
MONITORN 5, Karlstad
MOSSERUD 1:11, Ö Fågelvik
MOSSERUD 1:30, Nyed
MOSSTORP 2:1, Alster
MOTORP 1:13, Ö Fågelvik
MUNIN 11, Karlstad
MÅRDEN 16, Karlstad
MÄTAREN 3, Karlstad
MÖLNTORP 1:1, Väse

N

NEGERN 1, Karlstad
NEGERN 5, Karlstad
NEJLIKAN 2, Karlstad
NEJLIKAN 13, Karlstad
NEJLIKAN 16, Karlstad
NOR 1:1, Nor
NOR 1:9, Nor
NORDVIKEN 1:14, Älvsbacka
NORDVIKEN 1:38, Älvsbacka
NORDVIKEN 1:41, Älvsbacka
NORENBERG 1:2, Väse
NORRA EDSBERG 1:5, Segerstad
NORRA FORSNÄS 1:2, Alster
NORRA FORSNÄS 2:1, Alster
NORRA GRAVA 1:2, Grava
NORRA GRAVA 1:8, Grava
NORRA GRAVA 1:22, Grava
NORRA HÄRTSÖGA 1:10, Grava
NORRA MYROM 1:14, Väse
NORRA NORUM 3:1, Nyed

NORRA RÄDOM 1:65, Nyed
NORRA SEGERSTAD 2:1, Segerstad
NORSBORG 1:1, Nor
NYED 4:1, Nyed
NYPONET 1, Ö Fågelvik
NÄCKROSEN 1, Karlstad
NÄCKROSEN 2, Karlstad
NÄS 1:4A, Nyed
NÄS 1:42, Nyed
NÄS 2:2, Nyed
NÄSTORP 1:4, Älvsbacka

O

OLSÄTER 1:1, Nor
ORMEN 11, Karlstad

P

POLLUX 1, Karlstad
POLLUX 3, Karlstad
POLLUX 4, Karlstad
PRÄSTGÅRDEN 1:1, Väse
PRÄSTGÅRDEN 1:3, Alster
PRÄSTGÅRDEN 1:3, Väse
PRÄSTGÅRDEN 1:16, Alster

R

REPARETORP 1:29, Nyed
REPARETORP 1:89, Nyed
RESENÄREN 9, Karlstad
RIS 1:3, Nor
ROSENBAD 1, Karlstad
ROSENBORG 12, Karlstad
RUD 1:13, Väse
RUD 1:17, Grava
RUD 1:79, Grava
RUD 1:94, Ö Fågelvik
RUD 1:109, Grava
RUDSTA 1:21, Nor
RUDSTA 1:24, Nor
RUDSTA 1:60, Nor
RUDSTA 1:75, Nor
RÄTTVISAN 2, Karlstad
RÖDMOSSEN 1:24, Väse
RÖDVINGEN 6, Karlstad
RÖR 1:3, Väse
RÖRSVIK 1:11, Ö Fågelvik
RÖRSVIK 1:27, Ö Fågelvik

S

Stadsägor (STG), se sist i förteckningen.
SAMSTORP 2:1, Alster
SEMINARISTEN 12, Karlstad
SIGYN 3, Karlstad
SIGYN 7, Karlstad
SIGYN 8, Karlstad
SILKESTA 1:19, Väse
SILKESTA 1:52, Väse
SKACKLERUD 1:7, Alster
SKINNARETORP 1:10, 1:11, Nyed
SKOGSBERG 1:42, 1:43, Väse
SKORPIONEN 4, Karlstad
SKYTTEN 5, Karlstad
SKÅRE 1:1, Grava
SKÅRE 1:14, Grava
SKÅRE 1:18, Grava
SKÅRE 1:26, Grava
SKÖLDPADDAN 1, Karlstad
SLÄNGSERUDSTORP 1:5, Nyed
SMEDSTAD 1:43, Nor

SNÅRSTAD 1:31, Alster
SNÅRSTADTORP 1:15, Alster
SNÅRSTADTORP 1:16, Alster
SNÅRSTADTORP 1:20, Alster
SOLBERG 2:1, Nyed
SOLEN 5, Karlstad
SOLEN 10, Karlstad
SPIRAN 1, Karlstad
SPÅNGA 1:51, Ö Fågelvik
SPÅNGA 2:1, Ö Fågelvik
STABBLÄGGAREN 36, Ö Fågelvik
STAREN 17, Karlstad
STAVNÄS 1:39, ö Fågelvik
STEFFENSMINNE 1:2, 1:3, Alster
STEGLITSAN 4, Karlstad
STEGLITSAN 9, Karlstad
STENVIKEN 1:9, Älvsbacka
STENVIKEN 1:12, Älvsbacka
STENÅSEN 1:10, Älvsbacka
STENÅSEN 1:14, Älvsbacka
STENÅSEN 1:19, Älvsbacka
STENÅSEN 1:38, Älvsbacka
STODENE 1:50, Grava
STODENE 1:55, Grava
STODENE 1:82, Grava
STODENE 1:99, Grava
STODENE 1:100, Grava
STODENE 1:744, Grava
STRAND 3:3, Grava
STRANDBANKEN 12, Karlstad
STRANDGODSET 1, Karlstad
STRANDLINJEN 1, Karlstad
STRANDVAKTEN 7, Karlstad
STUBBEN 2, Karlstad
SUND 1:2, Väse
SUND 1:42, Älvsbacka
SUND 1:44, Älvsbacka
SUND 1:49, Älvsbacka
SUTTERHÖJDEN 1:56, Nyed
SVEDENÄS 1:13, Alster
SVENSERUD 1:18, Nyed
SVENSERUD 1:24, 1:28, Nyed
SÅNGTRASTEN 2, Karlstad
SÄLGEN 6, Karlstad
SÄTTER 1:7, Alster
SÖDRA EDSBERG 1:4, Segerstad
SÖDRA EDSBERG 2:1, Segerstad
SÖDRA FORSNÄS 1:9, Alster
SÖDRA GRAVA 1:6, Grava
SÖDRA RÅDOM 3:40, Nyed
SÖDRA RÅDOM 3:54, Nyed
SÖDRA RÅDOM 3:78, Nyed
SÖDRA SEGERSTAD 1:15, Segerstad
SÖDRA SEGERSTAD 2:1, Segerstad
SÖRE 1:5, Väse

T

TAKET 5, Karlstad
TALLTITAN 4, Karlstad
TAVLAN 19, Karlstad
TEGELBÄRAREN 1 och 2, Ö Fågelvik
TEGELBÄRAREN 15, Ö Fågelvik
THOR 1, Karlstad
THOR 7, Karlstad
THOR 11, Karlstad
TIGERN 13, Karlstad
TITANIA 6, Karlstad
TOLLERUD 1:1, Grava
TORSGÅRDEN 4:1, Väse
TORSKED 1:22, Älvsbacka
TORSKED 1:23, Älvsbacka
TORSKED 1:28, Älvsbacka
TORSKED 1:29, Älvsbacka
TRANAN 3, Karlstad

TROSSNÄS 7:5, Nor
TROSSNÄS 10:1, Nor
TRÄDGÅRDEN 1, Karlstad
TULPANEN 7, Karlstad
TÅGMÄSTAREN 1, Karlstad
TÅGÅS 1:63, Väse
TÄLLERUD 1:2, Alster

U

UDDEN 1, Karlstad
UGGLAN 4, Karlstad
UGGLAN 5, Karlstad
UGGLAN 6, Karlstad
UGGLAN 7, Karlstad
UGGLAN 8, Karlstad
ULVSBYN 1:19, Alster
ULVSBYN 1:62, Alster
UMBRIEL 19, Karlstad
UPPERUD 1:8, Nyed
UPPERUD 1:32, Nyed
UPPERUD 1:36, Nyed
UPPERUD 1:89, Nyed
UPPERUD 1:124, Nyed

V

VALHALL 7, Karlstad
VALHALL 9, Karlstad
VALHALL 10, Karlstad
VARMBADHUSET 2, Karlstad
VARPNÄS 1:2, Nor
VATTUMANNEN 12, Karlstad
VENUS 5, Karlstad
VESSLAN 5, Karlstad
VIBERG 2:2, Väse
VIOLEN 4, Karlstad
VIOLEN 22, Karlstad
VÅGEN 5, Karlstad
VÅLBERG 1:3, Nor
VÅLBERG 1:5, Nor
VÅLBERG 1:6, Nor
VÅLBERG 1:26, Nor
VÅLE 1:34, Grava
VÅNG 1:2C, Ö Fågelvik
VÄKTAREN 5, 6, Karlstad
VÄKTAREN 7, Karlstad
VÄNERSHOV 10, Karlstad
VÄNERSHOV 11, Karlstad
VÄSE 1:1, Väse
VÄSTRA ACKSJÖN 1:18, Nyed
VÄSTRA ACKSJÖN S, Nyed
VÄSTRA KÄRRA 1:2, Segerstad
VÄSTRA TOLERUD 1:1, Grava
VÄSTRA TORP 1:12, Grava
VÄSTRA TORP 1:17, Grava
VÄSTRA TORP 1:86, Grava
VÄSTRA VE 1:5, Väse
VÄSTRA VE 4:1, Väse
VÄVAREN 11, Karlstad

Å

ÅS 2:1, Alster
ÅS 3:1, Alster
ÅSEN 1:6, Väse
ÅSEN 1:17, Väse
ÅSTORP 1:11, Alster
ÅSTORP 1:15, Alster
ÅSTORP 1:29, Nor
ÅSTORP 1:30, Alster
ÅSTORP 1:70, Nor
ÅSTORP 1:121, Nor

ÅSTORP 1:200, Nor
ÅSTORP 1:201, Nor

Ä

ÄLGEN 5, Karlstad
ÄLGEN 10, Karlstad
ÄLVENÄS 2:1, Nor
ÄLVENÄS 2:58 - 2:64, Nor
ÄLVSBACKA 1:3, Älvsbacka
ÄLVSBACKA 1:4, Älvsbacka
ÄLVSBACKA 1:5, Älvsbacka
ÄLVSBACKA 1:6, 1:7, Älvsbacka
ÄLVSBACKA 1:11, Älvsbacka
ÄNGEBÄCK 2:1, Grava

Ö

ÖJERING 1:1, Alster
ÖLMHULTS SKOLA 1:1, 1:2, Väse
ÖLMSKOG 1:2, Väse
ÖLMSKOG 1:12, Väse
ÖNA 1:7, Väse
ÖRNEN 2, Karlstad
ÖRNEN 3, Karlstad
ÖRTENÄS 1:12, Älvsbacka
ÖRTENÄS 1:30, Älvsbacka
ÖRTENÄS 1:61, Älvsbacka
ÖRTENÄS 1:64, Älvsbacka
ÖRTENÄSTORP 1:6, 1:9, 1:10, Älvsbacka
ÖSTANÅS 1:4, Älvsbacka
ÖSTANÅS 1:9, Älvsbacka
ÖSTANÅS 1:10, Älvsbacka
ÖSTRA ACKSJÖN 1:9, Nyed
ÖSTRA FÅGELVIK 1:1, Ö Fågelvik
ÖSTRA KÄRRA 1:10, Segerstad
ÖSTRA MELLBYN 2:2, Nor
ÖSTRA TORP 1:34, Grava
ÖSTRA TORP 1:54, Grava
ÖSTRA TORP 1:75, Grava
ÖSTRA TORP 1:120, Grava
ÖSTRA TORP 1:150, Grava
ÖSTRA TORP 1:154, Grava
ÖSTRA TORP 1:157, Grava
ÖSTRA TORP 1:191, Grava
ÖSTRA TORP 1:199, Grava
ÖSTRA TORP 1:213, Grava
ÖSTRA TORP 1:243,1:108, Grava

STG

STG 8, Karlstad
STG 184
STG 269
STG 270
STG 291
STG 444
STG 471
STG 508
STG 527
STG 528
STG 542 U
STG 650
STG 674 A
STG 725 I
STG 749
STG 754
STG 766
STG 781
STG 783
STG 796
STG 802 L

STG 804
STG 810 F
STG 827 J
STG 894
STG 897 T
STG 1198
STG 1256
STG 1313
STG 1413
STG 1457
STG 1560
STG 1566, Järnvägsstation och stinsbostad
STG 1566, Lokstallar
STG 1576
STG 1577
STG 1578
STG 1710
STG 1711
STG 1714
STG 1715
STG 1729
STG 1730
STG 1734
STG 1741
STG 1744
STG 1769
STG 1785
STG 1790
STG 1908 A
STG 1948 A
STG 2261
STG 2443
STG 2476
STG 2506
STG 2582
STG 2661
STG 2684
STG 2772
STG 2774 AC
STG 2803, 2804, 2805
STG 2848
STG 2874
STG 2878
STG 2883
STG 3015
STG 3130
STG 3185
STG 3197
STG 3247
STG 3357
STG 3365
STG 3453 A
STG 3533
STG 3555